

別紙様式6(随意契約)

平成 27 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平成 27 年 11 月 26 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 富田 幸一

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
新庄山災害復旧工事	広島県広島市西区 新庄山国有林		治山工事	山腹工
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所	
随意契約	107,709,000 円	平成 27 年 11 月 26 日	広島県廿日市市津田1029 株式会社日浦組	
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期		
99,800,000 円	平成 27 年 12 月	平成 28 年 3 月		

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、平成26年8月20日の広島豪雨災害による災害復旧工事として、発注にあたり調査設計を行い地元調整を行ってきたが当初設計では調整がつかず、設計内容の再度見直しのうえ改めて地元調整を行い承諾を得るまでに不測の日数を生じた。本工事箇所は、二次災害の恐れもあり早期の対策が必要なため、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第102条の4の3(緊急の必要により競争に付することができない)に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添)のとおり

平成 27 年度

工 事 名 新 庄 山 災 害 復 旧 工 事

公 表 積 算 因 子

広島県広島市西区三滝（新庄山国有林）

\*単価番号No.2000～No.3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

近畿中国森林管理局  
広島森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

広島森林管理署

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	No. 1鋼製自在柵床固工	24.070	t	—	13,740,000	
2	切土工	2.000	工種	—	4,088,000	
3	盛土工	2.000	工種	—	4,414,000	
4	No. 1擁壁工	58.400	m3	—	2,896,000	
5	No. 2擁壁工	13.400	m3	—	594,000	
6	No. 3擁壁工	6.200	m3	—	437,000	
7	No. 4補強土壁工	177.000	m2	—	3,686,000	
8	No. 5補強土壁工	139.200	m2	—	2,669,000	
9	排水施設工	22.000	工種	—	10,091,000	
10	法面保護工	2.000	工種	—	2,907,000	
11	路盤工	1.000	工種	—	9,199,000	
12	伐開・除根工	2.000	工種	—	2,389,000	
13	防護施設工	109.000	m	—	735,000	
14	仮設工	1.000	式	—	834,000	
	細計				58,679,000	(直接工事費)
15	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	14,221,000	
	細計				14,221,000	
	小計				72,900,000	(純工事費)
16	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	20,812,000	
	小計				20,812,000	
	計				93,712,000	(工事原価)
17	一般管理費等	1.000	式	—	13,522,000	
	計				13,522,000	



















明 細 書

No.9

排水施設工

(構造)		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単位	摘 要
7060	U次フリューム水路工設置	300	99.000	m	
7064	道路側溝B型	3種300A	174.000	m	
7071	L型側溝	1種 250A	190.000	m	
7074	ポリエチレン製角型U字溝	300	115.500	m	
7076	素掘側溝		442.000	m	
7077	付替水路		18.500	m	
7093	横断溝A	縦断勾配対応型	4.000	m	
7095	横断溝B	縦断勾配対応型	15.000	m	
7096	横断溝C	縦断勾配対応型	4.000	m	
7097	横断溝D	縦断勾配対応型	4.500	m	
7106	自由勾配型集水枡	300型 縦断勾配対応型	10.000	基	
7110	横断溝間詰工	ふとんかご	2.000	基	
7079	現場打集水枡		4.000	基	
7111	側壁・底版工		1.000	基	
7080	帯工A	1300*800	1.000	基	
7081	帯工B	1300*800	1.000	基	
7082	帯工C	1300*700	1.000	基	
7083	帯工D	1300*700	1.000	基	
7084	阻水壁	3000*1000	1.000	基	
7085	暗渠工A	φ1000 高耐压ハウエル管	15.800	m	
7088	暗渠工B	φ300 高耐压ハウエル管	73.000	m	
7090	結束暗渠工		48.000	m	
計			数量	22.000	工種
(備 考)			1.00		
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		











明 細 書

No. 15 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費		58,679,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	8.83
			P:定率仮設費対象額	58,679,000	○施工地域補正%	2.00
支給材料費等 (+)			適用諸経费率区分	市街地	○採用仮設費率%	10.83
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
	31	交通誘導員B		750.000	人	
	7112	産業廃棄物運搬費	4t車 運搬距離18.0km	8.300	m3	
			イメージアップ経費 (仮設費) (定率対象外)		0.930	%
そ の 他 経 費	6031	水神様移転料	2回移設	1.000	式	
	6036	産業廃棄物処分費	4t車 コンクリ殻	5.000	台	
			(その他経費)			
定率共通仮設費 C (千円位未満切捨)			P*		10.83 %	
合 計 (A+C)						
(備 考)				1.00		
	労務費補正係数 (通勤補正)			1.00		