

別紙様式6(随意契約)

平成 27 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平成 27 年 9 月 4 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 富田 幸一

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
高松山D地区治山工事	広島県広島市安佐北区 高松山国有林		治山工事	溪間工及び山腹工
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所	
随意契約	36,875,000 円	平成 27 年 9 月 4 日	広島県広島市安佐北区小河原町512番地1 アイワ産業株式会社	
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期		
36,800,000 円	平成 27 年 9 月	平成 28 年 3 月		

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、一般競争入札を1回行ったところ入札不調となったため、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2(競争に付しても入札者がいないとき)に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添)のとおり

平成 27 年度

工 事 名 高 松 山 D 地 区 治 山 工 事

公 表 積 算 因 子

広島県広島市安佐北区可部（高松山国有林）

\*単価番号No.2000～No.3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

近畿中国森林管理局  
広島森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

広島森林管理署

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1号地-No.1コンクリート谷止工	241.300	m3	—	7,646,000	
2	1号地-No.1カゴ枠土留工	5.500	m2	—	143,000	
3	1号地-No.2カゴ枠土留工	12.000	m2	—	278,000	
4	1号地-山腹工	0.120	ha	—	2,409,000	
5	2号地-No.1カゴ枠土留工	43.250	m2	—	871,000	
6	2号地-No.2カゴ枠土留工	65.130	m2	—	1,286,000	
7	2号地-No.3カゴ枠土留工	25.000	m2	—	514,000	
8	2号地-No.4カゴ枠土留工	16.500	m2	—	352,000	
9	2号地-山腹工	0.220	ha	—	4,683,000	
10	仮設工	1.000	式	—	2,577,000	
	細計				20,759,000	(直接工事費)
11	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	2,765,000	
	細計				2,765,000	
	小計				23,524,000	(純工事費)
12	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	8,099,000	
	小計				8,099,000	
	計				31,623,000	(工事原価)
13	一般管理費等	1.000	式	—	5,252,000	
	計				5,252,000	
	合計				36,875,000	(工事価格)
	消費税相当額	8.000	%	—	2,950,000	
	計				2,950,000	





明 細 書

No.2

1号地-No.1カゴ枠土留工

(構造)

(地内:県名)

(管理署名等)

(単価:ブロック)

(単価:地区No)

L=5.5m H=1.5m A=5.5m2

広島森林管理署

広島(普)

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7017	カゴ枠B(1号地)	中詰石800タイプ 機械	11.000	m	
2304	粘・礫質土掘削(床堀)[B山腹]	バックホウ0.45m3 地山90°対策型	4.000	m3	
2060	粘・礫質土掘削面整形(普)	人力	4.400	m2	
計			数量	5.500	m2
(備 考)			1.00		
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		

明細書

No.3

1号地-No.2カゴ枠土留工

	(構造) L=10.0m H=1.5m A=12.0m2	(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
7014	カゴ枠A(1号地)	土砂詰800タイプ 人力	24.000	m	
2038	砂・砂質・粘性・礫質土床堀(普)	人力	5.000	m3	
2060	粘・礫質土掘削面整形(普)	人力	8.000	m2	
計			数量 12.000	m2	
(備考)			1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		

明 細 書

No.4

1号地-山腹工

(構造)		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
3334	斜面整地[礫質土] (普)		850.000	m2	
3469	植生ネット伏工(1) (普)	肥料袋付二重織ネット	850.000	m2	
7019	丸太筋工(1号地)(山腹)	H=0.3m	163.000	m	
2916	木製山腹工標識板 (普)	55*40*3.0cm	1.000	式	
計			数量	0.120	ha
(備 考)			1.00		
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		



明 細 書

No.5

2号地-No.1カゴ枠土留工

単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
	(構造) L=27.0m H=2.0m A=43.25m <sup>2</sup>	(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
7024	カゴ枠A(2号地)	土砂詰800タイプ 機械	79.500	m	
7025	カゴ枠B(2号地)	詰石800タイプ 機械	7.000	m	
2296	粘・礫質土掘削(床堀)[B山腹]	バックホウ0.28m <sup>3</sup> 地山90°対策型	37.000	m <sup>3</sup>	
2060	粘・礫質土掘削面整形(普)	人力	21.600	m <sup>2</sup>	
計			数量	43.250	m <sup>2</sup>
(備考)					
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		
			1.00		

明 細 書

No.6 2号地-No.2カゴ枠土留工

(構造)

(地内:県名)

(管理署名等)

(単価:ブロック)

(単価:地区No)

L=39.3m H=2.0m A=65.13m<sup>2</sup>

広島森林管理署

広島(普)

単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
7024	カゴ枠A(2号地)	土砂詰800タイプ 機械	124.300	m	
7025	カゴ枠B(2号地)	詰石800タイプ 機械	7.000	m	
2296	粘・礫質土掘削(床堀)[B山腹]	バックホウ0.28m <sup>3</sup> 地山90°対策型	26.000	m <sup>3</sup>	
2060	粘・礫質土掘削面整形(普)	人力	31.400	m <sup>2</sup>	
計			数量	65.130	m <sup>2</sup>
(備 考)			1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		

明細書

No.7 2号地-No.3カゴ枠土留工

単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
(構造) L=14.5m H=2.0m A=25.0m <sup>2</sup>		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
7024	カゴ枠A(2号地)	土砂詰800タイプ 機械	43.000	m	
7025	カゴ枠B(2号地)	詰石800タイプ 機械	7.000	m	
2296	粘・礫質土掘削(床堀)[B山腹]	バックホウ0.28m <sup>3</sup> 地山90°対策型	14.000	m <sup>3</sup>	
2060	粘・礫質土掘削面整形(普)	人力	11.600	m <sup>2</sup>	
計			数量	25.000	m <sup>2</sup>
(備考)			1.00		
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		

明細書

No.8

2号地-No.4カゴ枠土留工

No.8 2号地-No.4カゴ枠土留工 (構造) L=11.5m H=2.0m A=16.5m2		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
7024	カゴ枠A(2号地)	土砂詰800タイプ 機械	26.000	m	
7025	カゴ枠B(2号地)	詰石800タイプ 機械	7.000	m	
2296	粘・礫質土掘削(床堀)[B山腹]	バックホウ0.28m3 地山90°対策型	9.000	m3	
2060	粘・礫質土掘削面整形(普)	人力	9.200	m2	
計			数量	16.500	m2
(備考)			1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		

明細書

No.9

2号地-山腹工

(構造)		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
3334	斜面整地[礫質土](普)		1,267.200	m <sup>2</sup>	
3469	植生ネット伏工(1)(普)	肥料袋付二重織ネット	1,267.200	m <sup>2</sup>	
7013	丸太筋工(2号地)	H=0.3m	109.000	m	
7039	木柵工	H=0.45~0.55m	96.000	m	
3405	植生水路網工(普)	A型水路部	72.200	m	
3407	植生水路網布設(普)	A型水受部	3.000	ヶ所	
7037	ふとんかご水叩工	50*120*200 網目13cm スロープ式	2.000	m	
7040	カゴ枠帯工		1.000	箇所	
7042	ケヤキ植栽		390.000	本	
7055	獣害防止対策工	H=1400mm以上 支柱径16mm以上	390.000	本	
2916	木製山腹工標識板(普)	55*40*3.0cm	1.000	式	
計			数量	0.220	ha
(備考)			1.00		
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		

明細書

No.10 仮設工 (構造)		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
3979	キャットウォーク(普)		108.000	m	
7044	廻排水(1号地)	排水パイプ・大型土のう併用	1.000	箇所	
7048	資材運搬路作設工(1号地)	幅員3.5m	175.000	m	
7053	資材運搬路作設工(2号地)	幅員3.5m	267.000	m	
7054	モノレール設置・撤去	最大積載量200kg	1.000	式	
3891	チェーンソー伐開(普)	樹冠疎密度中位	2,210.000	m2	
3856	枝条片付1種(普)		2,210.000	m2	
	計				
			数量	1.000	式
(備考)			1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		

明 細 書

No. 11 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費		20,759,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	11.31
支給材料費等 (+)			P:定率仮設費対象額	20,759,000	○施工地域補正%	
			適用諸経费率区分	地方・交通影響無し	○採用仮設費率%	11.31
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
	31	交通誘導員B		20.000	人	
		イメージアップ経費 (仮設費) (定率対象外)		1.080	%	
そ の 他 経 費						
		(その他経費)				
定率共通仮設費 C (千円位未満切捨)			P*		11.31 %	
合 計 (A+C)						
(備 考)				1.00		
		労務費補正係数 (通勤補正)		1.00		