

別紙様式6(随意契約)

平成 27 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平成 27 年 9 月 4 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 富田 幸一

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
高松山E地区治山工事	広島県広島市安佐北区 高松山国有林		治山工事	溪間工及び山腹工
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所	
随意契約	30,549,000 円	平成 27 年 9 月 4 日	広島県広島市安佐北区小河原町512番地1 アイワ産業株式会社	
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期		
30,500,000 円	平成 27 年 9 月	平成 28 年 3 月		

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、一般競争入札を1回行ったところ入札不調となったため、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2(競争に付しても入札者がいないとき)に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添)のとおり

平成 27 年度

工 事 名 高 松 山 E 地 区 治 山 工 事

公 表 積 算 因 子

広島県広島市安佐北区（高松山国有林）

*単価番号No.2000～No.3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

近畿中国森林管理局
広島森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

広島森林管理署

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1号地-No.1コンクリート谷止工	132.100	m3	—	5,244,000	
2	1号地-No.1コンクリート土留工	13.000	m3	—	537,000	
3	1号地-No.2コンクリート土留工	26.500	m3	—	1,095,000	
4	1号地-No.3コンクリート土留工	23.700	m3	—	983,000	
5	1号地-山腹工	0.120	ha	—	3,640,000	
6	2号地-No.1コンクリート土留工	12.400	m2	—	554,000	
7	2号地-No.2コンクリート土留工	7.100	m2	—	328,000	
8	2号地-No.3コンクリート土留工	7.700	m2	—	336,000	
9	2号地-No.4コンクリート土留工	16.400	m2	—	643,000	
10	2号地-山腹工	0.090	ha	—	2,095,000	
11	仮設工	1.000	式	—	1,372,000	
	細計				16,827,000	(直接工事費)
12	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	2,380,000	
	細計				2,380,000	
	小計				19,207,000	(純工事費)
13	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	6,904,000	
	小計				6,904,000	
	計				26,111,000	(工事原価)
14	一般管理費等	1.000	式	—	4,438,000	
	計				4,438,000	
	合計				30,549,000	(工事価格)
	消費税相当額	8.000	%	—	2,443,920	
	計				2,443,920	

明細書

No.2 1号地-No.1コンクリート土留工

(構造) L=7.0m H=3.0m V=13.0m3		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
7016	コンクリート工(1号地-土留工)	21-8-40BB ポンプ車打設	13.000	m3	
7019	型枠D	一般型枠	30.400	m2	
2296	粘・礫質土掘削(床堀)[B山腹]	バックホウ0.28m3 地山90°対策型	28.000	m3	
2060	粘・礫質土掘削面整形(普)	人力	8.000	m2	
計			数量	13.000	m3
(備考)				1.00	
労務費補正係数(通勤補正)				1.00	

明 細 書

No.3 1号地-No.2コンクリート土留工

(構造) L=14.0m H=3.0m V=26.5m ³		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7016	コンクリート工(1号地-土留工)	21-8-40BB ポンプ車打設	26.500	m ³	
7019	型枠D	一般型枠	61.800	m ²	
2768	伸縮継目(普)	エラストイト	2.900	m ²	
2296	粘・礫質土掘削(床堀)[B山腹]	バックホウ0.28m ³ 地山90°対策型	48.000	m ³	
2060	粘・礫質土掘削面整形(普)	人力	16.200	m ²	
計			数量	26.500	m ³
(備 考)			1.00		
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		

明 細 書

No.5

1号地-山腹工

(構造)		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
3334	斜面整地[礫質土] (普)		1,220.200	m2	
3469	植生ネット伏工(1) (普)	肥料袋付二重織ネット	1,220.200	m2	
7012	丸太筋工	H=0.3m	67.000	m	
3405	植生水路網工(普)	A型水路部	48.100	m	
3407	植生水路網布設(普)	A型水受部	3.000	ヶ所	
7013	カゴ枠帯工		1.000	箇所	
7015	結束暗渠工	結束暗渠 管径0.1m	41.200	m	
2916	木製山腹工標識板 (普)	55*40*3.0cm	1.000	式	
計			数量	0.120	ha
(備 考)			1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		

明 細 書

No.6 2号地-No.1コンクリート土留工

(構造) L=10.0m H=2.5m V=12.4m3		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7020	コンクリート工(2号地)	21-8-40BB ポンプ車打設	12.400	m3	
7019	型枠D	一般型枠	36.100	m2	
2296	粘・礫質土掘削(床堀)[B山腹]	バックホウ0.28m3 地山90°対策型	20.000	m3	
2060	粘・礫質土掘削面整形(普)	人力	8.400	m2	
計			数量	12.400	m2
(備 考)				1.00	
労務費補正係数(通勤補正)				1.00	

明 細 書

No.7 2号地-No.2コンクリート土留工

(構造) L=6.5m H=2.0m V=7.1m3		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7020	コンクリート工(2号地)	21-8-40BB ポンプ車打設	7.100	m3	
7019	型枠D	一般型枠	21.600	m2	
2296	粘・礫質土掘削(床堀)[B山腹]	バックホウ0.28m3 地山90°対策型	20.000	m3	
2060	粘・礫質土掘削面整形(普)	人力	5.300	m2	
計			数量	7.100	m2
(備 考)					
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		
			1.00		

明 細 書

No.8 2号地-No.3コンクリート土留工

(構造) L=6.5m H=2.0m V=7.7m3		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署	(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7020	コンクリート工(2号地)	21-8-40BB ポンプ車打設	7.700	m3	
7019	型枠D	一般型枠	20.600	m2	
2296	粘・礫質土掘削(床堀)[B山腹]	バックホウ0.28m3 地山90°対策型	17.000	m3	
2060	粘・礫質土掘削面整形(普)	人力	6.300	m2	
計			数量	7.700 m2	
(備 考)					
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		
			1.00		

明 細 書

No.9 2号地-No.4コンクリート土留工
 (構造)
 L=8.5m H=2.5m V=16.4m³

(地内:県名)

(管理署名等)
 広島森林管理署

(単価:ブロック)
 広島(普)

(単価:地区No)

単価No.	名称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7020	コンクリート工(2号地)	21-8-40BB ポンプ車打設	16.400	m ³	
7019	型枠D	一般型枠	32.800	m ²	
2296	粘・礫質土掘削(床堀)[B山腹]	バックホウ0.28m ³ 地山90°対策型	21.000	m ³	
2298	軟岩(1)A掘削(床堀)[B山腹]	バックホウ0.28m ³ 地山90°対策型	3.000	m ³	
2060	粘・礫質土掘削面整形(普)	人力	9.400	m ²	
2501	岩盤掘削面整形(普)		3.100	m ²	
計			数量	16.400 m ²	
(備 考)			1.00		
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		

明 細 書

No.10

2号地-山腹工

(構造)		(地内:県名)	(管理署名等) 広島森林管理署		(単価:ブロック) 広島(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単位	摘 要	
3334	斜面整地[礫質土] (普)		816.800	m2		
3469	植生ネット伏工(1) (普)	肥料袋付二重織ネット	816.800	m2		
7012	丸太筋工	H=0.3m	53.000	m		
7015	結束暗渠工	結束暗渠 管径0.1m	22.500	m		
2916	木製山腹工標識板 (普)	55*40*3.0cm	1.000	式		
計						
			数量	0.090	ha	
(備 考)			1.00			
労務費補正係数 (通勤補正)			1.00			

明 細 書

No. 12 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費		16,827,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	11.89
支給材料費等 (+)			P:定率仮設費対象額	16,827,000	○施工地域補正%	
			適用諸経费率区分	地方・交通影響無し	○採用仮設費率%	11.89
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
	31	交通誘導員B		20.000	人	
		イメージアップ経費 (仮設費) (定率対象外)		1.110	%	
そ の 他 経 費						
		(その他経費)				
定率共通仮設費 C (千円位未満切捨)			P*		11.89 %	
合 計 (A+C)						
(備 考)				1.00		
		労務費補正係数 (通勤補正)		1.00		