

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

平成27年度 広島北部森林管理署公共工事契約状況

平成27年 8月31日

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長 米田 雅人 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
犬伏山林業専用道新設工事	広島県安芸高田市美土里町 犬伏山国有林	土木工事	林業専用道新設工事 580m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	22,235,000円	平成27年 8月21日	広島県庄原市東本町4丁目1番1号 小林建設 株式会社
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期	
22,200,000円	平成27年 9月	平成27年12月	

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、一般競争入札を2回行ったところ、1回目は不落、2回目は入札不調となったため、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条の2（再度の入札をしても落札者がいないとき）に該当するものとして、随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

平成 27 年度

工 事 名 犬 伏 山 林 業 専 用 道 新 設 工 事

公 表 積 算 因 子

広島県安芸高田市美土里町 (犬伏山国有林)

*単価番号No.2000～No.3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

近畿中国森林管理局
広島北部森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

広島北部森林管理署

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	切土工	3.000	工種	—	3,235,000	
2	盛土工	3.000	工種	—	2,742,000	
3	擁壁工	7.000	工種	—	1,201,000	
4	法面工	2.000	工種	—	752,000	
5	排水施設工	15.000	工種	—	2,315,000	
6	路盤工	1.000	工種	—	1,369,000	
7	道路付属施設工	2.000	工種	—	25,000	
8	仮設工	1.000	工種	—	877,000	
	細計				12,516,000	(直接工事費)
9	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	1,810,000	
	細計				1,810,000	
	小計				14,326,000	(純工事費)
10	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	4,574,000	
	小計				4,574,000	
	計				18,900,000	(工事原価)
11	一般管理費等	1.000	式	—	3,335,000	
	計				3,335,000	
	合計				22,235,000	(工事価格)
	消費税相当額	8.000	%	—	1,778,800	
	計				1,778,800	
	総計				24,013,800	(請負工事費)

明 細 書

No.1

切土工
(構造)

		(地内:県名) 広島	(管理署名等) 広島北部森林管理署	(単価:ブロック) 広島(豪)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7001	礫質土掘削	BH=0.80m3級対策型 後方小旋回	4,036.000	m3	
7002	軟岩 I A掘削	BH=0.80m3級対策型 後方小旋回	706.000	m3	
7003	軟岩 I B掘削	BH=0.80m3級対策型 後方小旋回	762.000	m3	
計			数量	3.000	工種
(備 考)			1.00		
労務費補正係数 (通勤補正)			1.00		

明 細 書

No.2

盛土工
(構造)

(地内:県名)
広島

(管理署名等)
広島北部森林管理署

(単価:ブロック)
広島(豪)

(単価:地区No)

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7004	1種盛土	BU11t 対策型	1,245.000	m3	
7005	3種盛土	対策型 BH=0.80m3級対策型 後方小	2,698.000	m3	
7006	3種残土	対策型 BH=0.80m3級対策型 後方小	1,078.000	m3	
計			数量	3.000	工種
(備 考)			1.00		
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		

明 細 書

No.3

擁壁工
(構造)

(地内:県名)
広島

(管理署名等)
広島北部森林管理署

(単価:ブロック)
広島(豪)

(単価:地区No)

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7010	コンクリート擁壁工1号	GW-1.5- I (b-S)	10.500	m3	
7011	コンクリート擁壁工2号	GW-1.5- I (b-R)	5.700	m3	
7012	コンクリートブロック積工	BW-L-N(b-S)	11.600	m2	
7021	基礎コンクリート工	18-8-20BB	10.000	m	
7018	ふとん籠積工		12.000	m	
2125	礫質土床堀	BH=0.80m3級対策型後方小旋回	68.000	m3	
2153	軟岩(I)B床堀[OUT]	BH=0.80m3級対策型後方小旋回	10.000	m3	
計			数量	7.000	工種
(備 考)				1.00	
労務費補正係数(通勤補正)				1.00	

明 細 書

No.4 法面工 (構造)		(地内:県名) 広島	(管理署名等) 広島北部森林管理署	(単価:ブロック) 広島(豪)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単位	摘 要
2279	裸土羽(礫質土)	械(BH-0.80)盛土面对策型後方小旋	1,256.400	m2	
3384	木 柵 [h0.45-0.55m](普)	杭木15本 横木25本	113.000	m	
計			数量	2.000 工種	
(備 考)			1.00		
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		

明細書

No.5

排水施設工

(構造)		(地内:県名) 広島	(管理署名等) 広島北部森林管理署	(単価:ブロック) 広島(豪)	(単価:地区No)
単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
7025	C.G.P暗渠据付	径600	34.700	m	
7026	C.G.P暗渠布設		31.000	m	
7030	PEP暗渠工	径200	66.000	m	
7031	グレーチング据付	Γ-14 幅300用 コーナーアングル付き	9.000	m	
7032	グレーチング横断溝L型布設A	30-A	5.300	m	
7052	グレーチング横断溝L型布設B	30-B	4.200	m	
7045	飛水防止用作工物	Sm-30B	1.000	箇所	
3737	鉄筋コンクリートフリューム据付	250型	4.500	m	
7042	P型U字溝		13.000	m	
7036	木製路面排水工	Aタイプ 200型 300型 400型混成	49.000	m	
7039	ふとん籠水叩工	50*120 網目13cm #8	26.000	m	
7040	呑口切取A	礫質土	20.000	m3	
7041	呑口切取B	軟岩 I B	1.000	m3	
2439	I 型側溝	土石 (BH-0.80)対策型後方小旋回	36.000	m	
2440	I 型側溝	軟岩 (BH-0.80)対策型後方小旋回	27.200	m	
計			数量	15.000	工種
(備考)			1.00		
	労務費補正係数 (通勤補正)		1.00		

明細書

No.6

路盤工
(構造)

(地内:県名)
広島

(管理署名等)
広島北部森林管理署

(単価:ブロック)
広島(豪)

(単価:地区No)

単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
7046	砂利敷込工	BD-11t 厚0.10m	263.300	m3	
計			数量	1.000	工種
(備考)	労務費補正係数(通勤補正)	1.00	1.00		

明細書

No.7

道路付属施設工

		(地内:県名) 広島	(管理署名等) 広島北部森林管理署	(単価:ブロック) 広島(豪)	(単価:地区No)
単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘要
7049	林道標識(起点)		1.000	基	
7047	林道標識(距離標)	0.5km間隔	1.000	本	
計			数量	2.000	工種
(備考)	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		
			1.00		

明 細 書

No.8

仮設工
(構造)

(地内:県名)
広島

(管理署名等)
広島北部森林管理署

(単価:ブロック)
広島(豪)

(単価:地区No)

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7056	チェーンソー伐開(普)	鋸長500mm 樹冠疎密度中位	10,569.000	m2	
計					
			数量	1.000	工種
(備 考)					
労務費補正係数(通勤補正)			1.00		
			1.00		

明 細 書

No.9 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費	12,516,000	補正鋼材費等 (-)	○定率仮設費率%	11.91
支給材料費等 (+)		P:定率仮設費対象額	○施工地域補正%	1.00
		適用諸経费率区分	○採用仮設費率%	12.91
		山間僻地及び離島		

	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
	積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	7048	三者会議経費	出席・資料作成含む	1.000	回
		(定率対象外)				
そ の 他 経 費						
		(その他経費)				

定率共通仮設費 C (千円位未満切捨)		P*	12.91 %
合 計 (A+C)			
(備 考)	労務費補正係数(通勤補正)	1.00	1.00