

## 平成 27 年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

平成 27 年 10 月 13 日

分任支出負担行為担当官  
鳥取森林管理署長 竹内 芳仁 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
櫛波林道改良工事		鳥取県八頭郡智頭町 櫛波林道		林道改良工事	擁壁工及び路盤工等
契約方式	予定価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	2,469,000円	平成27年10月7日		鳥取県八頭郡智頭町町 1211 番地 1 (株) 三和	
契約金額 (税抜き)	工事 (業務) 着手の時期	工事完成 (業務完了) の時期			
2,450,000円	平成27年10月	平成27年12月			

## ○契約の相手方を選定した理由

本工事は、一般競争入札を2回行ったが入札不調となったため、予算決算及び会計令 (昭和 22 年勅令第 165 号) 第 99 条の 2 (競争に付しても入札者がいないとき) に該当するものとして、随意契約とした。

## ○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添) のとおり

平成 27 年度

工 事 名 櫛 波 林 道 改 良 工 事

公 表 積 算 因 子

鳥取県八頭郡智頭町（（櫛波）国有林）

\*単価番号No.2000～No.3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

近畿中国森林管理局  
鳥取森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

鳥取森林管理署

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	擁壁工	1.000	工種	—	1,305,000	
2	路盤工	1.000	工種	—	12,000	
	倒壊構造物取壊工	1.000	工種	—	19,000	(直接工事費)
	細計				1,336,000	
3	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	202,000	
	細計				202,000	
	小計				1,538,000	(純工事費)
4	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	511,000	
	小計				511,000	
	計				2,049,000	(工事原価)
5	一般管理費等	1.000	式	—	416,000	
	計				416,000	
	合計				2,465,000	(工事価格)
6	産業廃棄物処理費	2.760	t	—	4,000	
	計				4,000	
	合計				2,469,000	
	消費税相当額	8.000	%	—	197,520	
	計			—	197,520	
	総計				2,666,520	(請負工事費)

明 細 書

No.1

擁壁工  
(構造)

(地内:県名)  
鳥取

(管理署名等)  
鳥取森林管理署

(単価:ブロック)  
鳥取(豪)

(単価:地区No)

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7010	コンクリート擁壁工	18-8-40BB	36.900	m	
2113	礫質土床堀	BH=0.45m3級対策型	101.000	m <sup>3</sup>	
	計				
(備 考)			数量		1.000 工種
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		1.00

明 細 書

No.2

路盤工  
(構造)

(地内:県名)  
鳥取

(管理署名等)  
鳥取森林管理署

(単価:ブロック)  
鳥取(豪)

(単価:地区No)

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7002	敷き込み工	BH=0.80m3級対策型後方小旋回	92.000	m3	
	計		数量	1.000	工種
(備 考)			1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		

明 細 書

No.3

倒壊構造物撤去工  
(構造)

(地内:県名)  
鳥取

(管理署名等)  
鳥取森林管理署

(単価:ブロック)  
鳥取(豪)

(単価:地区No)

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7018	倒壊構造物撤去工		1.000	m3	
計					
			数量	1.000	工種
(備 考)			1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		

明 細 書

No.4 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費		1,336,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	12.78
支給材料費等 (+)			P:定率仮設費対象額	1,336,000	○施工地域補正%	1.00
			適用諸経费率区分	山間僻地及び離島	○採用仮設費率%	13.78
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
	7019	産業廃棄物運搬工		1.000	m3	
		(定率対象外)				
そ の 他 経 費	7013	倒壊工作物取り壊し工		2.370	t	
		(その他経費)				
定率共通仮設費 C (千円位未満切捨)			P*		13.78 %	
合 計 (A+C)						
(備 考)				1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)			1.00		