

用郷山森林作業道菅生線 1 新設工事 訂正公告

令和 8 年 3 月 1 3 日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 山崎 準

令和 8 年 3 月 4 日付け公告した用郷山森林作業道菅生線 1 新設工事の一般競争入札の公告内容について、訂正があるので公示します。

- ① 閲覧図書 添付資料 4. 契約書（案）③工事数量内訳書を訂正する。
詳細は添付資料 1、2 のとおり。

以上

工事数量内訳明細書

工事名： 用郷山森林作業道菅生線1新設工事

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)			
林道開設・改良					式	1.0
	林道土工				式	1.0
		掘削工			式	1.0
			掘削(土砂)	礫質土	m3	2650.0
		盛土工			式	1.0
			盛土(流用土)	1種盛土	m3	973.0
			盛土(流用土)	3種盛土	m3	778.0
			盛土(流用土)	1種残土	m3	152.0
			盛土(発生土)	3種残土	m3	716.0
		路面工			式	1.0
			碎石路面	路盤工 RC-40 敷厚10cm	m2	2511.9
		作業土工			式	1.0
			床掘り	路盤工 礫質土	m3	150.0
		法面整形工			式	1.0
			法面整形(切土部)	礫質土 粗面仕上げ	m2	1585.6
			法面整形(盛土部)	礫質土 裸土羽	m2	1585.3
	法面工				式	1.0
		法面保護工			式	1.0
			木製パネル	高耐久法面保護パネル工 L=2.0m W=0.50m	m	36.0
			法尻保護	木柵工 h=0.45~0.55m	m	277.0
	排水構造物工				式	1.0
		簡易排水工			式	1.0
			木製路面排水	Aタイプ	m	36.0
	構造物撤去工				式	1.0
		構造物取壊し工			式	1.0
			丸太組撤去		m	251.3
		運搬処理工			式	1.0
			運搬処理	木材(丸太組撤去)	m3	71.9
	付帯工				式	1.0
		掘削工			式	1.0
			掘削(土砂)	礫質土	m3	114.0
		盛土工			式	1.0
			盛土(流用土)	1種盛土	m3	103.0
			盛土(流用土)	3種盛土	m3	58.0
		路面工			式	1.0
			碎石路面	路盤工 RC-40 敷厚10cm	m2	109.3
		法面整形工			式	1.0
			法面整形(切土部)	礫質土 粗面仕上げ	m2	35.0
			法面整形(盛土部)	礫質土 裸土羽	m2	104.8
		かご工			式	1.0
			ふとんかご	高さ50×幅120cm 厚mm(4.0) 網目13cm φ15cm以内割断石 吸出防止材なし	m	5.0

工事数量内訳明細書

工事名： 用郷山森林作業道菅生線 1 新設工事

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)			
	仮設工				式	1.0
		仮設工			式	1.0
			伐開工		m2	8742.3
		工事用道路			式	1.0
			現道補修	敷砂利10cm	km	0.5
直接工事費					式	1.0
共通仮設費計					式	1.0
	共通仮設費(積上げ分計上)				式	1.0
		準備費			式	1.0
			測量(測点復元)		km	1.2
	共通仮設費(率計上)				式	1.0
純工事費					式	1.0
	現場管理費				式	1.0
工事原価					式	1.0
		一般管理費等			式	1.0
	一般管理費等計				式	1.0
工事価格					式	1.0
	消費税相当額				式	1.0
請負金額					式	1.0

工事数量内訳明細書

工事名： 用郷山森林作業道菅生線1新設工事

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)			
林道開設・改良					式	1.0
	林道土工				式	1.0
		掘削工			式	1.0
			掘削(土砂)	礫質土	m3	2650.0
		盛土工			式	1.0
			盛土(流用土)	1種盛土	m3	973.0
			盛土(流用土)	3種盛土	m3	778.0
			盛土(流用土)	1種残土	m3	152.0
			盛土(発生土)	3種残土	m3	716.0
		路面工			式	1.0
			砕石路面	路盤工 RC-40 敷厚10cm	m2	2511.9
		作業土工			式	1.0
			床掘り	路盤工 礫質土	m3	150.0
		法面整形工			式	1.0
			法面整形(切土部)	礫質土 粗面仕上げ	m2	1585.6
			法面整形(盛土部)	礫質土 裸土羽	m2	1585.3
	法面工				式	1.0
		法面保護工			式	1.0
			木製パネル	高耐久法面保護パネル工 L=2.0m W=0.50m	m	36.0
			法尻保護	木柵工 h=0.45~0.55m	m	277.0
	排水構造物工				式	1.0
		簡易排水工			式	1.0
			木製路面排水	Aタイプ	m	36.0
	構造物撤去工				式	1.0
		構造物取壊し工			式	1.0
			丸太組撤去		m	251.3
		運搬処理工			式	1.0
			産業廃棄物積込・運搬	木材(丸太組撤去)	m3	71.9
			産業廃棄物処理費(木材)	木材(丸太組撤去)	空m3	108.3
	付帯工				式	1.0
		掘削工			式	1.0
			掘削(土砂)	礫質土	m3	114.0
		盛土工			式	1.0
			盛土(流用土)	1種盛土	m3	103.0
			盛土(流用土)	3種盛土	m3	58.0
		路面工			式	1.0
			砕石路面	路盤工 RC-40 敷厚10cm	m2	109.3
		法面整形工			式	1.0
			法面整形(切土部)	礫質土 粗面仕上げ	m2	35.0
			法面整形(盛土部)	礫質土 裸土羽	m2	104.8
		かご工			式	1.0

工事数量内訳明細書

工事名： 用郷山森林作業道菅生線 1 新設工事

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)			
			ふとんかご	高さ50×幅120cm 20mm (4.0) 網目13cm φ15cm内外割破石 吸出防止材なし	m	5.0
	仮設工				式	1.0
		仮設工			式	1.0
			伐開工		m ²	8742.3
		工事用道路			式	1.0
			現道補修	敷砂利10cm	km	0.5
直接工事費					式	1.0
共通仮設費計					式	1.0
	共通仮設費(積上げ分計上)				式	1.0
		準備費			式	1.0
			測量(測点復元)		km	1.2
	共通仮設費(率計上)				式	1.0
純工事費					式	1.0
	現場管理費				式	1.0
工事原価					式	1.0
		一般管理費等			式	1.0
	一般管理費等計				式	1.0
工事価格					式	1.0
	消費税相当額				式	1.0
請負金額					式	1.0