

## 第7 水路工の検査

積苗工、編棚工及び筋工の検査\_\_\_\_\_

工事区分	検 査		
	種 別	事 項	方 法
植生土のう、植生水路網、植生水路盤等の水路	Ⅰ 形量検査	1 出来形寸法	<p>各工種ごとの全数量に対しておおよそ5%の数量又は施工面積の概ね5%を抽出し、出来形確認図に基づき照合検査をするものとする。</p>
		合 不	
	Ⅱ 品質検査	2 材料の検査	<p>使用材料等を任意に抽出し、品質規格について検査をする。</p> <p>緑化資材については、発芽状況施工状況が仕様書に一致するか否かを検査する。</p>
		合 不	