

野尻工区

○概要

場所：十津川村野尻

崩壊地面積：20.44ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：契約締結日の翌日から

令和9年3月5日まで

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により渓床を安定させ、上部の山腹工を施工して斜面全体の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



R8 施工予定  
鋼製枠土留工

施工箇所付近 (R8.4月)

R8 施工予定  
盛土工

凡 例	
	既設
	R8 施工箇所
	次年度以降計画