

内野工区

○概要

場所：十津川内野

崩壊地面積：4.79ha
主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 8年 5月 9日から
令和 9年 3月 5日まで

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



令和8年7月現在

凡 例	
	既設
	R 8 施工箇所
	次年度以降計画

