平成23年 紀伊半島大水害　林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）

内野工区

令和８年10月現在

○概要

場所：十津川内野

崩壊地面積：４．７９ｈａ
主要工種：谷止工、山腹工


工期：令和　８年　５月　９日から
　　令和　９年　３月　５日まで

概要
　山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により渓床・渓岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況





凡　　例	
	既設
	Ｒ８施工箇所
	次年度以降計画



