平成23年 紀伊半島大水害　林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）

天川村：坪内工区

令和８年10月現在

凡　　例	
	既設
	Ｒ８施工箇所
	次年度以降計画

○概要

場所：天川村坪内

崩壊地面積：３．６５ｈａ
主要工種：床固工、護岸工、山腹工
　　排土工

工期：令和　８年　４月２８日から
　　令和　９年　３月　５日まで

概要
　山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を床固工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況







