



## 地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和4年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	なかのかわ 中ノ川 (石川県)
事業目的	本地区は、霊峰白山(標高2,702m)を源とする一級河川手取川の支流である尾添川の源流部に位置する大汝国有林に所在する。本計画箇所は、平成27年5月上旬に融雪に伴う山腹崩壊が発生し、崩壊土砂が約60km下流の手取川河口まで濁りを発生させ、下流域で多大な悪影響を与えた。平成27・28年度に緊急対策工事として侵食防止工、平成29年度から令和3年度まで航空緑化導入工等を実施し、緑化が進み一定の効果が発揮されているが、一部の箇所においては侵食が継続している箇所があり植生回復の補完的な対策を図るものである。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 石川森林管理署
主な事業内容	航空緑化導入工 2.20ha				
主な保全対象	水力発電取水施設				
総事業費	総事業費 50,000 千円 (税抜き 45,455 千円)				
位置図	別紙のとおり				

# 中ノ川地区 位置図

所在地：石川県白山市



事業計画箇所

岐阜県

凡例

	国有林
	事業計画箇所

## 地区概要表

事業名	保安林整備事業	事業計画期間	令和4年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	ひとつだにがわじょうりゅう 一ツ谷川上流 (福井県)
事業目的	本地区は、植栽した人工林が過密となっており、下層植生も貧弱で、被圧による立ち枯れの発生が見られる。また、当該計画箇所周辺は、熊・鹿による獣害被害が多く発生していることから、今後の台風等により森林被災が危惧される。 このことから、林内の受光量を確保し、下層植生の健全な育成を促すため本数調整伐を実施するとともに、獣害被害防止・表土の洗掘防止を行い、森林のもつ公益的機能を十分発揮できるように保安林整備事業を計画するものである。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 福井森林管理署
主な事業内容	本数調整伐・獣害対策テープ巻き10.29ha				
主な保全対象	林道				
総事業費	総事業費 5,680 千円 (税抜き 5,164 千円)				
位置図	別紙のとおり				

# 一ツ谷川上流地区 位置図

所在地：福井県大飯郡おおい町



京都府



大飯郡

事業計画箇所

凡 例	
	国有林
	事業計画箇所

## 地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和4年度～令和6年度(3年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	どうくら 堂倉 (三重県)
事業目的	本地区は、三重県多気郡大台町の大杉谷国有林を対象としている。 当該地箇所は、荒廃山地からの土砂流出、溪流の荒廃が著しいため、谷止工を施工し荒廃溪流の縦断勾配の緩和、縦横侵食の抑止を図ることにより、下流の保全対象(林道)への土砂災害を防止する。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 三重森林管理署
主な事業内容	溪間工 3基				
主な保全対象	林道				
総事業費	総事業費 115,000 千円 (税抜き 104,545 千円)				
位置図	別紙のとおり				

# 堂倉地区 位置図

所在地：三重県多気郡大台町

事業計画箇所



凡例	
	国有林
	事業計画箇所

## 地区概要表

事業名	防災林造成事業	事業計画期間	令和4年度～令和6年度(3年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	あたわ 阿田和 (三重県)
事業目的	本地区は、三重県南牟婁郡御浜町の七里御浜国有林を対象としている。 当該箇所は、塩害等により海岸林を構成するマツが一部で衰退しており、風害の発生が危惧される状況にあるため、防災林造成事業として枯損木処理、植栽、防風柵工を施工し、背後の保全対象(国道、人家、公共施設、鉄道等)への強風害の未然防止を図る。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 三重森林管理署
主な事業内容	枯損木処理0.92ha 植栽2,380本 防風柵工1990m				
主な保全対象	国道、人家、公共施設、鉄道				
総事業費	総事業費 46,000 千円 (税抜き 41,818 千円)				
位置図	別紙のとおり				



# 阿田和地区 位置図

所在地：三重県南牟婁郡御浜町



凡例	
	国有林
	事業計画箇所

## 地区概要表

事業名	保安林整備事業	事業計画期間	令和4年度～9年度(6年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おいわけにしだに 追分西谷 (滋賀県)
事業目的	本地区は淀川流域の琵琶湖南西部、滋賀県大津市の西方に位置する追分国有林を対象としている。 平成25年9月の豪雨により林地崩壊が発生し、復旧工事を実施した箇所であり、工事による植栽木が枯損により衰退しており、森林への移行が阻害され保安林機能が低下している状況にある。 このため、植栽工及び下刈を実施することにより、森林への移行を促し、保安林機能の回復を目指す必要がある。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 滋賀森林管理署
主な事業内容	補植、下刈 1.50ha				
主な保全対象	人家				
総事業費	総事業費 3,500 千円 (税抜き 3,182 千円)				
位置図	別紙のとおり				

# 追分西谷地区 位置図

所在地：滋賀県大津市

事業計画箇所

京都府



凡例	
	国有林
	事業計画箇所

## 地区概要表

事業名	保安林管理道整備事業	事業計画期間	令和4年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	いちじょうやみなみだに 一丈野南谷 (滋賀県)
事業目的	本地区は淀川流域の琵琶湖南部、滋賀県大津市の東方に位置する一丈野国有林を対象としている。 当該保安林管理道周辺の荒廃地復旧により、防災機能を高度に発揮し下流域の保全に大きく貢献しているが、令和3年8月の集中豪雨により管理道が被災し通行不能の状況にある。 保安林を適正に維持管理するためには、管理道が必要不可欠であり早期に復旧する必要がある。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 滋賀森林管理署
主な事業内容	擁壁工 1基				
主な保全対象	人家、市道				
総事業費	総事業費 7,000 千円 (税抜き 6,364 千円)				
位置図	別紙のとおり				

# 一文野南谷地区 位置図

所在地：滋賀県大津市

事業計画箇所

京都府



凡例	
	国有林
	事業計画箇所



## 地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和4年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	はらとうげ 原峠 (京都府)
事業目的	本地区は淀川流域の京都地区に位置し、京都府京都市北区の神山国有林を対象としている。当該箇所では、令和2年7月の梅雨災害により、既設谷止工の下流部において溪岸侵食が発生し、国有林に隣接する大学施設内に土砂が流出し被害が発生したところである。このため、学校施設管理者からも被害拡大防止のため施設整備による早期復旧の要望も出されており、既設谷止工下流部へ溪間工及び水路工を整備し土砂流出を抑制させ、下流域の保全を図ることを目的に事業を実施する。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所
主な事業内容	溪間工1基、水路工50m				
主な保全対象	学校施設、府道				
総事業費	総事業費 45,000 千円 (税抜き 40,909 千円)				
位置図	別紙のとおり				

# 原峠地区 位置図

所在地：京都府京都市

事業計画箇所

大津市

凡例

	国有林
	事業計画箇所



## 地区概要表

事業名	保安林整備事業	事業計画期間	令和4年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	かすみだに 霞谷 (京都府)
事業目的	本地区は由良川流域の宮津与謝地区に位置し、京都府宮津市の須津山国有林を対象としている。 当該箇所は、スギ・ヒノキからなる一斉単層林で林内密度が高く、劣悪で下層植生にも乏しく、表土流出等による林地荒廃の恐れが危惧される箇所である。 このため、本数調整伐による下層植生の導入を含めた健全林分の育成と、丸太筋工による林地表面の保護を併せて施工することにより、保安林機能の強化を図ることを目的に事業を実施する。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所
主な事業内容	本数調整伐7.41ha、丸太筋工370m				
主な保全対象	国道、鉄道				
総事業費	総事業費 3,800 千円 (税抜き 3,455 千円)				
位置図	別紙のとおり				



# 霞谷地区 位置図

所在地 : 京都府宮津市



事業計画箇所

## 凡例

	国有林
	事業計画箇所

## 地区概要表

事業名	保安林整備事業	事業計画期間	令和4年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	たのなか 田ノ中 (京都府)
事業目的	本地区は由良川流域の宮津与謝地区に位置し、京都府宮津市の須津山国有林を対象としている。 当該箇所は、スギ・ヒノキからなる一斉単層林で林内密度が高く、劣悪で下層植生にも乏しく、表土流出等による林地荒廃の恐れが危惧される箇所である。 このため、本数調整伐による下層植生の導入を含めた健全林分の育成と、丸太筋工による林地表面の保護を併せて施工することにより、保安林機能の強化を図ることを目的に事業を実施する。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 京都大阪森林管理事務所
主な事業内容	本数調整伐1.31ha、丸太筋工70m				
主な保全対象	国道、鉄道				
総事業費	総事業費 700 千円 (税抜き 636 千円)				
位置図	別紙のとおり				

# 田ノ中地区 位置図

所在地：京都府宮津市



## 地区概要表

事業名	予防治山事業	事業計画期間	令和4年度～令和5年度(2年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	ゆとところ 湯所 (鳥取県)
事業目的	<p>本地区は、千代川流域の千代川下流、鳥取県鳥取市北方に位置する旧城山国有林を対象としている。</p> <p>当該箇所は、地形が急峻で斜面全体に崩落跡等が多数存在しており、山腹崩壊危険地区Aに区分され、かつ、鳥取県の土砂災害警戒区域にも指定されている。山腹斜面は岩の節理が多数有り風化が進行している状況で、転石等も多く確認されることから、今後の地震・暴風・降雨及び動物等の影響により落石被害等の発生が懸念される。</p> <p>このため、落石防止網工を行うことにより落石による民家への被害を防ぐことを目的に事業を実施する。</p>			事業実施主体	近畿中国森林管理局 鳥取森林管理署
主な事業内容	山腹工(落石防防護工) 0.47ha				
主な保全対象	民家				
総事業費	総事業費 195,800 千円 (税抜き 178,000 千円)				
位置図	別紙のとおり				

# 湯所地区 位置図

所在地：鳥取県鳥取市

事業計画箇所



鳥取県  
TOTTORI

凡例	
	国有林
	事業計画箇所

## 地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和4年度～令和8年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	さんのさわ 三の沢 (鳥取県)
事業目的	<p>本地区は、日野川流域の南大山、鳥取県西伯郡大山町西方に位置する大山国有林を対象としている。</p> <p>当該箇所は、大山の大崩壊地(特殊崩壊地)の一つである南壁に位置し、凍結、融解作用等を繰り返すことで亀裂が生じるなど、風化速度が速く、極めて脆弱な地質条件である。溪流直下には県道が存在し、度々、通行止めになるなど地元住民、観光客等に多大な支障を及ぼしていた経緯がある。</p> <p>このため、計画的な治山施設の整備により流路を固定し、不安定土砂の移動調整と溪床の安定を図ることを目的に事業を実施する。</p>			事業実施主体	近畿中国森林管理局 鳥取森林管理署
主な事業内容	護岸工10基 作業道1式				
主な保全対象	県道 人家等				
総事業費	総事業費 262,600 千円 (税抜き 238,727 千円)				
位置図	別紙のとおり				

# 三の沢地区 位置図

所在地：鳥取県西伯郡大山町



事業計画箇所

### 凡例

	国有林
	事業計画箇所

鳥取県  
TOTTORI

©Mapion

## 地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和4年度～令和8年度(5年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	にのさわ 二の沢 (鳥取県)
事業目的	<p>本地区は、日野川流域の南大山、鳥取県西伯郡大山町西方に位置する大山国有林を対象としている。</p> <p>当該箇所は、大山の大崩壊地(特殊崩壊地)の一つである南壁に位置し、凍結、融解作用等を繰り返すことで亀裂が生じるなど、風化速度が速く、極めて脆弱な地質条件である。溪流直下には県道が存在し、度々、通行止めになるなど地元住民、観光客等に多大な支障を及ぼしていた経緯がある。</p> <p>このため、計画的な治山施設の整備により流路を固定し、不安定土砂の移動調整と溪床の安定を図ることを目的に事業を実施する。</p>			事業実施主体	近畿中国森林管理局 鳥取森林管理署
主な事業内容	溪間工1基 護岸工6基 作業道1式				
主な保全対象	県道 人家等				
総事業費	総事業費 376,300 千円 (税抜き 342,091 千円)				
位置図	別紙のとおり				



# 二の沢地区 位置図

所在地：鳥取県西伯郡大山町



事業計画箇所

### 凡例

	国国有林
	事業計画箇所

## 地区概要表

事業名	保安林整備事業	事業計画期間	令和4年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	おしで 押手 (鳥取県)
事業目的	本地区は、加勢蛇川上流、鳥取県東伯郡琴浦町南方に位置する本谷奥国有林を対象としている。 当該箇所は、地形が急峻で立木が過密状態となっているため、被圧され立ち枯れる植栽木があり下層植生も貧弱なことから、台風や集中豪雨等による災害が危惧される状況にある。 このため、本数調整伐を実施し、林内照度を確保することにより、下層植生の生長を促進し、水源かん養及び土砂流出防備の保安林機能の高度発揮を目的に事業を実施する。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 鳥取森林管理署
主な事業内容	本数調整伐10.51ha 丸太筋工200m				
主な保全対象	林道				
総事業費	総事業費 4,000 千円 (税抜き 3,636 千円)				
位置図	別紙のとおり				

# 押手地区 位置図

所在地：鳥取県東伯郡琴浦町

事業計画箇所

凡例	
	国有林
	事業計画箇所



## 地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和4年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	よしのたにがわ 吉野谷川 (岡山県)
事業目的	本地区は、岡山県加賀郡吉備中央町の加茂山国有林を対象としている。 当該箇所は、令和2年7月豪雨により溪流荒廃が発生し、土砂が国道まで流下した。溪流内には依然として不安定土砂が存在しており、このまま放置すれば、次期降雨等により土砂が流出し、下流の保全対象に被害を及ぼす危険性が高いことから、早急に対策を行う必要がある。そのため、谷止工を設置することにより溪流の安定を図る。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 岡山森林管理署
主な事業内容	溪間工 1基				
主な保全対象	人家、国道				
総事業費	総事業費 26,000 千円 (税抜き 23,636 千円)				
位置図	別紙のとおり				

# 吉野谷川地区 位置図

所在地：岡山県加賀郡吉備中央町

事業計画箇所



凡例	
	国有林
	事業計画箇所

## 地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和4年度(1年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	なごやま 長尾山 (岡山県)
事業目的	本地区は、岡山県新見市の長尾山国有林を対象としている。 当該箇所は、令和3年7月豪雨により林地崩壊が発生し、土砂が市道まで流下した。 崩壊地内には依然として不安定土砂と流木が存在しており、そのまま放置すれば、次期降雨等により土砂が流出し、下流の保全対象に被害を及ぼす危険性が高いことから、早急に対策を行う必要がある。そのため、山腹工を施工することで斜面の安定と植生の回復を図る。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 岡山森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.03ha				
主な保全対象	人家、市道				
総事業費	総事業費 15,000 千円 (税抜き 13,636 千円)				
位置図	別紙のとおり				

# 長尾山地区 位置図

所在地：岡山県新見市

事業計画箇所

高梁川上流県立自然公園



凡例	
	国有林
	事業計画箇所



## 地区概要表

事業名	復旧治山事業	事業計画期間	令和4年度～令和9年度(6年間)	事業実施地区名 (都道府県名)	たかやひらやま 高屋平山 (広島県)
事業目的	本地区は、三次市と安芸高田市の中間に位置する高屋平山国有林を対象としている。 当該箇所は、斜面が急峻な地形であることから、表土の流出及び落石が発生し、国有林に隣接する商業施設等へ被害を与えた箇所である。このことから、表土流出防止及び落石対策を実施し、下流域の保全を図るものである。			事業実施主体	近畿中国森林管理局 広島北部森林管理署
主な事業内容	山腹工 0.96ha				
主な保全対象	商業施設、国道				
総事業費	総事業費 294,500 千円 (税抜き 267,727 千円)				
位置図	別紙のとおり				



# 高屋平山地区 位置図

所在地：広島県安芸高田市

