

紀伊田辺地区民有林直轄治山事業 (近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署)

ほんだがいと 本田垣内 区域

令和8年4月時点

既設箇所	令和8年度 施工箇所	次年度以降 施工予定箇所	他機関 施工箇所

- 場 所 : 田辺市西大谷
- 崩壊地面積 : 3.70 ha
- 事業計画期間 : 平成25年度～令和9年度
- 主要工種
 - ・溪間工 : 谷止工、床固工
 - ・山腹工 : 法枠工、筋工、土留工、航空実播工、ボーリング暗きょ工、地山補強土工

○工事概要
 これまで、溪間工により山脚の固定及び不安定土砂の流出防止を、山腹工（航空種播工、土留工、ボーリング暗きょ工ほか）により斜面の安定及び緑化を図ってきました。
 令和8年度は、崩壊地頭部に補強材（ロックボルト等）を挿入し、補強材の頭部（支圧板）をワイヤーロープ等で連結することにより斜面の安定性を向上させる地山補強土工を施工し、一部緑化していない山腹箇所については航空実播工を施工します。

地山補強土工

航空実播工



溪間工（谷止工）

