# 紀伊田辺地区民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　和歌山森林管理署）

## 下モ谷西側（しもたににしがわ）区域

令和８年４月時点

○場所　　：田辺市本宮町上切原
○崩壊地面積　：5.40 ha
○事業計画期間：平成 25 年度～令和 9 年度
○主要工種
　・渓間工　：谷止工
　・山腹工　：土留工、法枠工、筋工、地山補強土工
○工事概要
　これまで、渓間工により山脚の固定及び不安定土砂の流出防止、山腹崩壊地上部の急勾配の斜面を山腹工（法面工、土留工ほか）により斜面の安定及び緑化を図ってきました。
　令和８年度も引き続き渓間工（流路工）および山腹工（法枠工）により、渓流や斜面の安定及び緑化を図ります。




| 既設箇所 | 令和８年度施工箇所 | 次年度以降施工予定箇所 | 他機関施工箇所 |
|---|---|---|---|
| | | | |