

物件明細書

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級又はC等級
------	---	--------	--------------

1 作業内訳

森林事務所	作業種	国有林	林小班	伐区	植栽年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期限		林分条件		作業条件				使用材料(契約者購入)		使用材料(支給材料)		備考
									開始	期限	傾斜	植生等の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	品名	数量 (本)	品名	
川内	地拵	長尾	92へ		R 7	2.78	0.21	2.57	契約日の翌日	R8.3.6	急	中	人機併用	組合せ	通勤(車)	8.3	—	—	—	—	
川内	地拵	長尾	92ち		R 7	1.36	0.10	1.26	契約日の翌日	R8.3.6	急	中	人機併用	組合せ	通勤(車)	8.3	—	—	—	—	
出水	地拵	矢筈	1002ろ		R 7	3.63	0.35	3.28	契約日の翌日	R8.3.6	中	易	人機併用	組合せ	通勤(車)	12.8	—	—	—	—	
出水	地拵	梅田平	1013い4	1	R 7	6.61		6.61	契約日の翌日	R8.3.6	中	易	人機併用	組合せ	通勤(車)	9.8	—	—	—	—	
出水	地拵	梅田平	1013い4	2	R 7	4.25	0.87	3.38	契約日の翌日	R8.3.6	中	中	人機併用	組合せ	通勤(車)	9.9	—	—	—	—	目隠造林
山野	地拵	床波	2027ろ		R 7	6.95		6.95	契約日の翌日	R8.3.6	緩	中	人機併用	組合せ	通勤(車)	22.7	—	—	—	—	一部検定林
大口	地拵	山田浦	2091よ		R 7	8.24	0.81	7.43	契約日の翌日	R8.3.6	緩	易	人機併用	組合せ	通勤(車)	7.1	—	—	—	—	
大口	地拵	山田浦	2097い1		R 7	5.99	0.36	5.63	契約日の翌日	R8.3.6	中	易	人機併用	組合せ	通勤(車)	8.4	—	—	—	—	
本城	地拵	岩坪	2102か		R 7	4.06		4.06	契約日の翌日	R8.3.6	急	中	人機併用	組合せ	通勤(車)	14.7	—	—	—	—	
本城	地拵	岩坪	2102よ		R 7	3.42		3.42	契約日の翌日	R8.3.6	中	中	人機併用	組合せ	通勤(車)	14.7	—	—	—	—	
本城	地拵	岩坪	2102た		R 7	1.91		1.91	契約日の翌日	R8.3.6	中	中	人機併用	組合せ	通勤(車)	14.7	—	—	—	—	
本城	地拵	岩坪	2102む		R 7	3.25		3.25	契約日の翌日	R8.3.6	緩	中	人機併用	組合せ	通勤(車)	10.2	—	—	—	—	
		計				52.45	2.70	49.75													
川内	植付	長尾	92へ		R 7	2.78	0.21	2.57	契約日の翌日	R8.3.6	急	中	人力	長方形植	通勤(車)	8.3	5,150	スギコンテナ苗 (鹿児島)	5,150	—	—
川内	植付	長尾	92ち		R 7	1.36	0.10	1.26	契約日の翌日	R8.3.6	急	中	人力	長方形植	通勤(車)	8.3	2,550	スギコンテナ苗 (鹿児島)	2,550	—	—
出水	植付	矢筈	1002ろ		R 7	3.63	0.35	3.28	契約日の翌日	R8.3.6	中	易	人力	長方形植	通勤(車)	12.8	6,600	スギコンテナ苗 (鹿児島)	6,600	—	—
出水	植付	梅田平	1013い4	1	R 7	6.61		6.61	契約日の翌日	R8.3.6	中	易	人力	長方形植	通勤(車)	9.8	13,300	スギコンテナ苗 (鹿児島)	13,300	—	—
出水	植付	梅田平	1013い4	2	R 7	4.25	0.87	3.38	契約日の翌日	R8.3.6	中	中	人力	長方形植	通勤(車)	9.9	6,800	スギコンテナ苗 (鹿児島)	6,800	—	—
山野	植付	床波	2027ろ		R 7	6.95		6.95	契約日の翌日	R8.3.6	緩	中	人力	長方形植	通勤(車)	22.7	13,900	スギコンテナ苗 (鹿児島)	9,800	スギコンテナ苗	4,100
大口	植付	山田浦	2091よ		R 7	8.24	0.81	7.43	契約日の翌日	R8.3.6	緩	易	人力	長方形植	通勤(車)	7.1	14,900	スギコンテナ苗 (鹿児島)	14,900	—	—
大口	植付	山田浦	2097い1		R 7	5.99	0.36	5.63	契約日の翌日	R8.3.6	中	易	人力	長方形植	通勤(車)	8.4	11,300	スギコンテナ苗 (鹿児島)	11,300	—	—
本城	植付	岩坪	2102か		R 7	4.06		4.06	契約日の翌日	R8.3.6	急	中	人力	長方形植	通勤(車)	14.7	8,200	スギコンテナ苗 (鹿児島)	8,200	—	—
本城	植付	岩坪	2102よ		R 7	3.42		3.42	契約日の翌日	R8.3.6	中	中	人力	長方形植	通勤(車)	14.7	6,900	スギコンテナ苗 (鹿児島)	6,900	—	—
本城	植付	岩坪	2102た		R 7	1.91		1.91	契約日の翌日	R8.3.6	中	中	人力	長方形植	通勤(車)	14.7	3,900	スギコンテナ苗 (鹿児島)	3,900	—	—
本城	植付	岩坪	2102む		R 7	3.25		3.25	契約日の翌日	R8.3.6	緩	中	人力	長方形植	通勤(車)	10.2	6,500	スギコンテナ苗 (鹿児島)	6,500	—	—
		計				52.45	2.70	49.75								100,000		95,900		4,100	

- 【留意事項】
- 1 林齢は植栽年度を1年とした累積年である。
  - 2 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
  - 3 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
  - 4 つる本数、伐倒本数は標準値調査による目安本数である。
  - 5 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図  
別添のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級又はC等級
------	---	--------	--------------

1 作業内訳

森 林 事 務 所	作業種	国有林	林小班	伐 区	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期限		林分条件		作業条件				使用材料(契約者購入)		使用材料(契約者購入)		備考	
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下列年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	品名	数量 (m)	品名		数量 (m)
川内	鹿ネット設置	長尾	92へ		R 7	2.78	0.21	2.57	契約日の翌日	R8.3.6	急	中	人力	設置	通勤(車)	8.3	—	獣害防止ネット一式	750	—	—	
川内	鹿ネット設置	長尾	92ち		R 7	1.36	0.10	1.26	契約日の翌日	R8.3.6	急	中	人力	設置	通勤(車)	8.3	—	獣害防止ネット一式	800	—	—	
出水	鹿ネット設置	矢筈	1002ろ		R 7	3.63	0.35	3.28	契約日の翌日	R8.3.6	中	易	人力	設置	通勤(車)	12.8	—	獣害防止ネット一式	1,150	—	—	
出水	鹿ネット設置	梅田平	1013い4	1	R 7	6.61		6.61	契約日の翌日	R8.3.6	中	易	人力	設置	通勤(車)	9.8	—	獣害防止ネット一式	1,650	—	—	
出水	鹿ネット設置	梅田平	1013い4	2	R 7	4.25	0.87	3.38	契約日の翌日	R8.3.6	中	中	人力	設置	通勤(車)	9.9	—	獣害防止ネット一式	1,000	—	—	目隠造林
山野	鹿ネット設置	床波	2027ろ		R 7	6.95		6.95	契約日の翌日	R8.3.6	緩	中	人力	設置	通勤(車)	22.7	—	獣害防止ネット一式	2,450	—	—	一部検定林
大口	鹿ネット設置	山田浦	2091よ		R 7	8.24	0.81	7.43	契約日の翌日	R8.3.6	緩	易	人力	設置	通勤(車)	7.1	—	獣害防止ネット一式	1,400	—	—	
大口	鹿ネット設置	山田浦	2097い1		R 7	5.99	0.36	5.63	契約日の翌日	R8.3.6	中	易	人力	設置	通勤(車)	8.4	—	獣害防止ネット一式	1,300	—	—	
本城	鹿ネット設置	岩坪	2102か		R 7	4.06		4.06	契約日の翌日	R8.3.6	急	中	人力	設置	通勤(車)	14.7	—	獣害防止ネット一式	1,300	—	—	
本城	鹿ネット設置	岩坪	2102よ		R 7	3.42		3.42	契約日の翌日	R8.3.6	中	中	人力	設置	通勤(車)	14.7	—			—	—	
本城	鹿ネット設置	岩坪	2102た		R 7	1.91		1.91	契約日の翌日	R8.3.6	中	中	人力	設置	通勤(車)	14.7	—			—	—	
本城	鹿ネット設置	岩坪	2102む		R 7	3.25		3.25	契約日の翌日	R8.3.6	緩	中	人力	設置	通勤(車)	10.2	—	獣害防止ネット一式	800	—	—	
		計				52.45	2.70	49.75											12,600			

- 【留意事項】
- 1 林齢は植栽年度を1年とした累積年である。
  - 2 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
  - 3 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
  - 4 つる本数、伐倒本数は標準値調査による目安本数である。
  - 5 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2 作業箇所位置図

別添のとおり

# 使用材料規格内訳書

## 【請負者購入分】

令和7年9月22日付け入札公告、長尾国有林造林事業（地拵作業外2）請負に伴う使用材料については、下記品質規格同等品及びその規格品以上とする。

記

物件 番号	品名	規格	数量	備考
1	スギコンテナ苗	根本径：5.0mm以上 苗高：35cm以上	95,900本	
	獣害防止ネット	<p>強力繊維入り獣害防止ネット（スカート式）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネット編目：100mm</li> <li>・ネット仕様：引っ張り強度（縦目方向）1,200N以上を有する強力</li> </ul> <p>繊維入り下部H1.0m以上仕様タイプネットであること （公的機関の引っ張り強度試験結果を証明できるもの）</p> <p>なお、全面ポリエチレンのみネットは不可。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネット標準展開サイズ：H1.8m×50m</li> <li>・スカートネットサイズ：H0.6m以上×50m</li> <li>・付属資材：支柱規格FRP製φ33～35mm×2.4m、4m間隔設置部材</li> </ul> <p>とし、付属部品についても、ネットの購入メーカー適合規格品であること</p>	1,550m	92へ林小班 92ち林小班
	獣害防止ネット	<p>強力繊維入り獣害防止ネット（スカート式）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネット編目：50mm</li> <li>・ネット仕様：引っ張り強度（縦目方向）800N以上を有する強力</li> </ul> <p>繊維入り下部H1.0m以上仕様タイプネットであること （公的機関の引っ張り強度試験結果を証明できるもの）</p> <p>なお、全面ポリエチレンのみネットは不可。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネット標準展開サイズ：H1.8m×50m</li> <li>・スカートネットサイズ：H0.6m以上×50m</li> <li>・付属資材：支柱規格FRP製φ33～35mm×2.4m、4m間隔設置部材</li> </ul> <p>とし、付属部品についても、ネットの購入メーカー適合規格品であること</p>	11,050m	1002ろ林小班 1013い4林小班 1伐区 1013い4林小班 2伐区 2027ろ林小班 2091よ林小班 2097い1林小班 2102か林小班 2102よ林小班 2102た林小班 2102む林小班