# 製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査（総合評価）

単位：量m3、距離m

| 物件番号 | 伐区 | 林小班 | 伐採種 | 機能類型 | 生産群・施業群 | 保安林種別 | 面積 | 林齢 | 樹種 | 立木材積 本数 | 立木材積 材積 | 平均胸高 | 平均樹高 | 適用利用率 | 林分条件 林地傾斜 | 林分条件 下層植生 | ha当り（一般材） 本数 | ha当り（一般材） 材積 | 立木一本当り材積 | 作業条件 集材方式 | スパン距離・搬出路距離（m） | 伐木 伐倒方法 | 伐木 伐倒数量（本） | 伐木 伐倒数量（本/ha） | 造材 生産量 | | 集材 平均集材距離 | 集材 生産量 | トラック運材 運材距離 | トラック運材 生産量 | 販売方法 一般材 山元巻立 | 一般材 山元概算 | 一般材 最終生産 | C材等未利用材 山元巻立 | C材等未利用材 山元概算 | C材等未利用材 最終生産 | 最寄集落からの距離 最寄集落 | 最寄集落からの距離 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号 | 1 | 1089い | 保育間伐【活用型】 | 土砂 | 土砂 | 水かん | 3.78 | 43 | ス ギ | | | 22 | 15 | — | 難 | 中 | 150 | 38 | 0.18 | フォワーダ新設 | 1,075 | 列状 | 1,514 | 別紙契約書（案）記番別内訳書活用型分目安本数のとおり | スギ | | 621 | 42 | | | | | | | | | 標準功程のため省略 | | 阿久根 |
| | | | | | | | | | ヒノキ | 1,514 | 272.54 | | | | | | | | フォワーダ修理 | | | | | ヒノキ | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **小計** | **1,514** | **272.54** | | | | | | | | | | | | | C材等 | 157 | | 157 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1089い外 | | 土砂 | 土砂 | 水かん | 14.20 | 40～61 | ス ギ | 945 | 627.37 | 22 | 15 | — | 難 | 中 | 184 | 82 | 0.32 | フォワーダ新設 | 3,173 | | 4,985 | | スギ | 280 | 430 | 280 | | | | | | | | | | 阿久根 |
| | | | | | | | | | ヒノキ | 4,040 | 988.23 | | | | | | | | フォワーダ修理 | 370 | | | | ヒノキ | 201 | | 201 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **小計** | **4,985** | **1,615.60** | | | | | | | | | | | | | C材等 | 656 | | 656 | | | | | | | | | | |
| | 3 | 1089ほ外 | | 土砂 | ヒ長伐 | 水かん | 4.93 | 45～57 | ス ギ | | | 22 | 15 | — | 中 | 中 | 214 | 77 | 0.30 | フォワーダ新設 | 210 | | 1,796 | | スギ | | 200 | | | | | | | | | | | 阿久根 |
| | | | | | | | | | ヒノキ | 1,796 | 535.36 | | | | | | | | フォワーダ修理 | 947 | | | | ヒノキ | 117 | | 117 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **小計** | **1,796** | **535.36** | | | | | | | | | | | | | C材等 | 267 | | 267 | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1089と外 | | 水源 | ヒ長伐 | 水かん | 7.67 | 59 | ス ギ | 833 | 506.23 | 22 | 15 | — | 中 | 中 | 212 | 109 | 0.44 | フォワーダ新設 | | | 2,443 | | スギ | 230 | | 230 | | | | | | | | | | 阿久根 |
| | | | | | | | | | ヒノキ | 1,610 | 568.10 | | | | | | | | フォワーダ修理 | 1,110 | | | | ヒノキ | 130 | | 130 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **小計** | **2,443** | **1,074.33** | | | | | | | | | | | | | C材等 | 420 | | 420 | | | | | | | | | | |
| | 活用型 計 | | | | | | 30.58 | | スギ計 | 1,778 | 1,133.60 | | | | | | | | **フォワーダ道新設** | 4,458 | | 10,738 | | 一般材計 | 1,000 | | 1,000 | | | 50 | 950 | | | | | | 作業図参照 |
| | | | | | | | | | ヒノキ計 | 8,960 | 2,364.23 | | | | | | | | **フォワーダ道修理** | 2,427 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **合計** | **10,738** | **3,497.83** | | | | | | | | | | | | | C材等計 | 1,500 | | 1,500 | | | 30 | 1,470 | | | | | |
| **4号物件 計** | | | | | | | **30.58** | | | **10,738** | **3,497.83** | | | | | | | | **森林作業道計** | **6,885** | | **10,738** | | **一般材計** | **1,000** | | **1,000** | | | **50** | **950** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **C材等計** | **1,500** | | **1,500** | | | | | | **30** | **1,470** | | | |