製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査（総合評価）

単位：量m3、距離m

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	平均胸高	平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	ha当り（一般材） 本数	ha当り（一般材） 材積	立木一本当り材積	作業条件 集材方式	スパン距離・搬出路距離（m）	伐木 伐倒方法	伐木 伐倒数量（本）	伐木 伐倒数量（本/ha）	造材 生産量		集材 平均集材距離	集材 生産量	トラック運材 運材距離	トラック運材 生産量	販売方法 一般材 山元巻立	一般材 山元概算	一般材 最終生産	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 最終生産	最寄集落からの距離 最寄集落	最寄集落からの距離 距離	備考
4号	1	1089い	保育間伐【活用型】	土砂	土砂	水かん	3.78	43	ス ギ			22	15	—	難	中	150	38	0.18	フォワーダ新設	1,075	列状	1,514	別紙契約書（案）記載内訳書のとおり	スギ		377										標準功程のため省略		阿久根
									ヒノキ	1,514	272.54								フォワーダ修理					ヒノキ	42		42											
									小計	**1,514**	**272.54**														C材等	157		157											
	2	1089い外		土砂	土砂	水かん	14.20	40～61	ス ギ	945	627.37	22	15	—	難	中	184	82	0.32	フォワーダ新設	3,173		4,985		スギ	280	457	280											阿久根
									ヒノキ	4,040	988.23								フォワーダ修理	370				ヒノキ	201		201											
									小計	**4,985**	**1,615.60**														C材等	656		656											
	3	1089ほ外		土砂	ヒ長伐	水かん	4.93	45～57	ス ギ			22	15	—	中	中	214	77	0.30	フォワーダ新設	210		1,796		スギ		143												阿久根
									ヒノキ	1,796	535.36								フォワーダ修理	947				ヒノキ	117		117											
									小計	**1,796**	**535.36**														C材等	267		267											
	4	1089と外		水源	ヒ長伐	水かん	7.67	59	ス ギ	833	506.23	22	15	—	中	中	212	109	0.44	フォワーダ新設			2,443		スギ	230	202	230											阿久根
									ヒノキ	1,610	568.10								フォワーダ修理	1,110				ヒノキ	130		130											
									小計	**2,443**	**1,074.33**														C材等	420		420											
	活用型 計						30.58		スギ計	1,778	1,133.60								**フォワーダ道新設**	4,458		10,738		一般材計	1,000		1,000			50	950							作業図参照
									ヒノキ計	8,960	2,364.23								**フォワーダ道修理**	2,427																		
									合計	**10,738**	**3,497.83**													C材等計	1,500		1,500			30	1,470						
4号物件 計							**30.58**			**10,738**	**3,497.83**								**森林作業道計**	**6,885**		**10,738**		**一般材計**	**1,000**		**1,000**			**50**	**950**							
																									C材等計	**1,500**		**1,500**						**30**	**1,470**				