



# 物件明細書

物件番号	<b>1</b>
------	----------

## 1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件						使用材料(契約者購入)				
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品名	数量	
栗 野	地拵	湧水町	川西	1114 い	R8	3.21		3.21	契約締結日 の翌日から	令和9年 2月26日まで	—	—	車両系機械	機械地拵	車通勤	5.3	—	—	—	—	—	—	—
	地拵	湧水町	川西	1114 い	R8	0.57		0.57	〃	〃	—	—	車両系機械	機械地拵	車通勤	5.3	—	—	—	—	—	—	
	地拵	湧水町	川西	1114 い 1	R8	1.39		1.39	〃	〃	—	—	車両系機械	機械地拵	車通勤	5.3	—	—	—	—	—	—	
	小計						5.17		5.17														
	植付	湧水町	川西	1114 い	R8	3.21		3.21	契約締結日 の翌日から	令和9年 2月26日まで	緩	中	人力	長方形植	車通勤	5.3	—	—	6,400	—	スキコンテナ苗	6,400	
	植付	湧水町	川西	1114 い	R8	0.57		0.57	〃	〃	緩	中	人力	長方形植	車通勤	5.3	—	—	1,100	—	スキコンテナ苗	1,100	
	植付	湧水町	川西	1114 い 1	R8	1.39		1.39	〃	〃	緩	中	人力	長方形植	車通勤	5.3	—	—	2,700	—	スキコンテナ苗	2,700	
	小計						5.17		5.17												スキコンテナ苗	10,200	
	獣害防止 ネット設置	湧水町	川西	1114 い	R8			1,650	契約締結日 の翌日から	令和9年 2月26日まで	緩	中	人力	設置	車通勤	5.3	—	—	—	—	獣害防止ネット	1,650	
	獣害防止 ネット設置	湧水町	川西	1114 い	R8			400	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	5.3	—	—	—	—	獣害防止ネット	400	
	獣害防止 ネット設置	湧水町	川西	1114 い 1	R8			850	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	5.3	—	—	—	—	獣害防止ネット	850	
	小計								2,900												獣害防止ネット	2,900	
合 計	契約面積 (ha)					5.17		5.17												スキコンテナ苗	10,200本		
	設置距離 (m)							2,900												獣害防止 ネット一式	2,900m		

- 【留意事項】
- 1 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
  - 2 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
  - 3 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
  - 4 つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
  - 5 作業着手は事業計画書の承認後となる。
  - 6 その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。

## 2. 作業箇所位置図 別添のとおり

別紙

川西国有林森林整備（誘導伐：密着造林型）事業請負 使用材料規格内訳書  
【 請負者購入分 】

川西国有林森林整備（誘導伐：密着造林型）事業請負に伴う使用材料については、下記品質規格同等品及びその規格品以上とする。

記

物件番号	品名	規格	数量	備考
1	林業用 スギコンテナ苗	1～2年生 根本径 5.0mm上 苗長 35cm上	10,200本	
	獣害防止ネット	ネット網目：100mm ネット仕様：引っ張り強度（縦目方向）1,100N以上を有する強力繊維入り下部H1.0m以上仕様タイプネットであること。（公的機関の引っ張り強度試験結果を証明できるもの。）なお、全面ポリエチレンのみネットは不可。 標準展開サイズ：H1.8m*50m スカートネットサイズ：H0.6m以上*50m 付属資材：支柱規格FRP製φ33～35mm*2.4m、4m間隔設置部材とし、付属部品についても、ネットの購入メーカー適合規格品であること。	2,900m	