

令和7年度

【工事名】

九州森林管理局
大分西部森林管理署
院内森林事務所新築工事

<設計内訳書>

九州森林管理局

種目別内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大分西部森林管理署 院内森林事務所 新築工事						
I 直接工事費		1	式			
	計					
II 共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
	共通費計					
	合 計					
	消費税	10%				
	(改め計)					

科目別内訳書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大分西部森林管理署 院内森林事務所 新築工事						
A 事務所棟		1	式			
B 外構工事		1	式			
C 解体工事		1	式			
合 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 事務所						
建築主体工事						
1. 直接仮設工事		1	式			
2. 土工事		1	式			
3. 地業工事		1	式			
4. 鉄筋工事		1	式			
5. コンクリート工事		1	式			
6. 型枠工事		1	式			
7. 防水工事		1	式			
8. タイル工事		1	式			
9. 木工事		1	式			
10. 屋根及びとい工事		1	式			
11. 金属工事		1	式			
12. 左官工事		1	式			
13. 木製建具工事		1	式			
14. 金属建具工事		1	式			
15. 硝子工事		1	式			
16. 塗装工事		1	式			
17. 内外装工事		1	式			
18. その他工事		1	式			
合 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
遣方		65.9	m ²			
墨出し		64.1	m ²			
養生		64.1	m ²			
整理清掃後片付け		64.1	m ²			
外部足場	期間:3箇月 手すり先行 枠組本足場-600枠	158.0	m ²			
内部足場	期間:1箇月 脚立足場-並列	64.1	m ²			
災害防止	期間:3箇月 垂直養生ネット	158.0	m ²			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 土工事						
すき取り	GL-470	13.4	m3			
残土処分	場外	13.4	m3			
機械運搬費		1.0	往復			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 地業工事						
砕石地業	基礎下(再生クラッシャーランRC-40)	7.0	m3			
ポリエチレンフィルム	t=0.15	62.4	m ²			
ポリスチレンフォーム	t25	62.4	m ²			
地盤改良杭	施工費	1.0	式			
	重機運搬組立解体費					
	調査試験費含む					
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 鉄筋工事						
異形鉄筋	SD295A D10	0.50	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.20	t			
鉄筋加工組立費	結束線共	0.70	t			
鉄筋運搬費		0.70	t			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 型枠工事						
普通合板型枠		22.7	m ²			
打放合板型枠		9.8	m ²			
型枠運搬費		32.5	m ²			
打放面補修	B種	9.8	m ²			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9. 木工事						
(外部)						
ケラバ幕板	材工共	20.3	m			
(内部)						
木製巾木	材工共 18x90	31.5	m			
腰壁 杉板張り	材工共 t12	18.5	m2			
天井廻り縁	材工共 木製21x40	69.2	m			
腰壁 見切縁	材工共 20x22	13.8	m			
ブライントボックス	材工共	7.9	m			
物掛け長押	材工共 20x100	10.4	m			
上框	材工共 90x130	1.7	m			
サッシ額縁	材工共	59.7	m			
木製建具枠	材工共	14.9	m			
(材料)	構造体					
杉材		9.2	m3			
檜材		0.6	m3			
(大工手間用)						
屋根 垂木		110.0	m ²			
屋根 野地板	t12	110.0	m ²			
天井木野縁組		62.6	m ²			
洋小屋組		64.1	m ²			
大壁		87.4	m ²			
胴縁組		130.0	m ²			
防蟻処理		64.1	m2			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10. 屋根及びとい工事						
〔屋根〕						
カラーガルバリウム鋼板	t0.5 一文字葺き	110.0	m ²			
アスファルトルーフィング		110.0	m ²			
棟押え		13.8	m			
軒先 納め		27.6	m			
ケラハ納め		20.3	m			
母屋小口塞ぎ	ガルバリウム鋼板 t0.5	6.0	ヶ所			
梁小口塞ぎ	ガルバリウム鋼板 t0.5	9.0	ヶ所			
小屋裏用換気材	新木ヤギリ2型S ガラリ共 フケビ'同等	2.0	ヶ所			
軒 樋	W150 塩ビカラー半丸	27.6	m			
飾り樹		7.0	ヶ所			
豎 樋	カラーVP75	28.4	m			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12. 左官工事						
〔外部〕						
床 下地モルタル塗り	タイル下	3.7	m ²			
天端 コンクリート金鰻押え	土台 W=120	46.5	m			
建具廻り防水モルタル詰め	外部	2.5	m			
〔内部〕						
床 下地モルタル塗り	タイル下	3.1	m ²			
コンクリート直均し	仕上	57.2	m ²			
巾木 モルタル塗り	H240	27.0	m			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15. 硝子工事						
(外部)						
フロートガラス	t5 2.18㎡以下	15.6	㎡			
型板ガラス	t4 2.18㎡以下	0.6	㎡			
ガラス押えシーリング	両面数量	150.0	m			
(内部)						
型板ガラス	t4 2.18㎡以下	0.6	㎡			
ガラス押えシーリング	両面数量	7.6	m			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16. 塗装工事						
OSCL塗り	木製巾木	31.5	m			
OSCL塗り	サッシ額縁	55.3	m			
OSCL塗り	サッシ額縁	4.4	m			
OSCL塗り	木部	18.5	m ²			
OSCL塗り	天井廻り縁	69.2	m			
OSCL塗り	見切縁	13.8	m			
OSCL塗り	ブラインドボックス	7.9	m			
OSCL塗り	上框	1.7	m			
OSCL塗り	サッシ額縁	4.4	m			
OSCL塗り	木製建具	12.5	m ²			
EP塗り	モルタル面	6.5	m ²			
EP塗り	ボード面	42.2	m ²			
EP塗り	ケイカル板面	73.2	m ²			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17. 内外装工事						
(外部)						
外壁 窯業系サイディング	t14 タテ張り 通気工法 木目調	70.3	㎡			
外壁 窯業系サイディング	t14 タテ張り 通気工法 シャトーウォール	17.1	㎡			
外壁 透湿防水シート		87.4	㎡			
外壁 グラスウール充填	t100	87.4	㎡			
壁下水切	ガルバリウム鋼板 t0.35	34.4	m			
(内部)						
床 乾式二重床		28.6	㎡			
床 合板張り	t12	28.6	㎡			
床 無垢フローリング張り	t12	28.6	㎡			
壁 石膏ボード張り	t12.5 塗装下	42.2	㎡			
壁 シーリングボード張り	t9.5 下地張り	14.1	㎡			
壁 化粧ケイカル板張り	t6	14.1	㎡			
壁 合板張り	t12	14.1	㎡			
壁 ケイカル板張り	t8 塗装下	73.2	㎡			
天井 岩綿吸音板張り	t12	29.7	㎡			
天井 ジプトーン張り	t9.5	32.9	㎡			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18. 内外装工事						
(外部)						
埋め込み 足洗い場	T14 開閉式 400 ボコ同等品 枠共	1.0	ヶ所			
(内部)						
玄関 下足入れ	天板CLT	1.0	ヶ所			
事務室 カウンター	書棚*2 下部物入 3300*450	1.0	ヶ所			
事務室 洗面カウンター	W900	1.0	ヶ所			
事務室 IH付ミニキッチン	L1200 (冷蔵庫別途)	1.0	ヶ所			
事務室 カウンター	CLTt90共 天板CLT 950*600*900H+90*950*1800H	1.0	ヶ所			
便所スクリーン		1.0	ヶ所			
便所 ライニング面台	135*20 ポストフォーム	0.8	m			
便所 上部棚	1800*200*t20 ポストフォーム	1.0	ヶ所			
倉庫 木製棚①	2850*D450*3段	1.0	ヶ所			
倉庫 木製棚②	2820*D600*3段	1.0	ヶ所			
倉庫 木製棚③	1890*D450*3段	1.0	ヶ所			
倉庫 木製棚④	1890*D600*3段	1.0	ヶ所			
車庫 車止め		2.0	ヶ所			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事						
1 幹線設備		1	式			
2 電灯設備		1	式			
3 コンセント設備		1	式			
4 弱電設備		1	式			
合計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 幹線設備						
電線管	PF22 隠蔽	2	m			
電線管	PF28 隠蔽	11	m			
電線	IV3.5mm2 PF管内	33	m			
ケーブル	CVT14mm2 PF管内	11	m			
プルボックス	200×200×100 SUS・WP	1	個			
電灯分電盤	L-1	1	面			
引込開閉器盤	S-1	1	面			
接地工事	ED	1	式			
接地工事	ED(ELB)	1	式			
小 計						

工事内訳明細書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2 電灯設備						
電線管	PF16 隠蔽	11	m			
電線管	PF22 隠蔽	5	m			
ケーブル	VVF1.6mm-2C PF管内	11	m			
ケーブル	VVF1.6mm-3C PF管内	3	m			
ケーブル	VVF2.0mm-3C PF管内	2	m			
ケーブル	VVF1.6mm-2C コロガシ	12	m			
ケーブル	VVF1.6mm-3C コロガシ	40	m			
ケーブル	VVF2.0mm-3C コロガシ	3	m			
アウトレットボックス	四角中浅 C付	20	個			
埋込スイッチ	1P15A×1 新金属プレート	4	個			
熱線センサー付自動スイッチ	親機 3A	1	個			
熱線センサー付自動スイッチ	親機 換気扇連動型	1	個			
埋込コンセント	2P15A-1 新金属プレート	2	個			
換気扇専用スイッチ	機械設備支給品	3	個			
24時間換気スイッチ	機械設備支給品	1	個			
照明器具A	LED埋込型 40型	6	台			
照明器具B	LED直付型 40型	2	台			
照明器具C	LED直付型 20型	1	台			
照明器具D	LED直付型 40型 防湿防雨型	2	台			
照明器具E	LEDダウンライト	3	台			
照明器具F	LEDブラケット	1	台			
照明器具G	LEDブラケット	1	台			
照明器具H	LEDブラケット	1	台			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4 弱電設備						
電線管	PF16 隠蔽	24	m			
電線管	PF22 隠蔽	18	m			
電線	IV3.5mm2 管内	13	m			
電線	IV3.5mm2 PF管内	4	m			
ケーブル	AE1.2-2C PF管	3	m			
ケーブル	AE1.2-2C コロガシ	1	m			
プルボックス	150×150×100 SUS・WP	1	個			
アウトレットボックス	四角中浅 C付	3	個			
フロアアウトレット		1	個			
カメラ付きドアホンセット	モニター付親機+玄関子機	1	組			
弱電端子盤	T-1	1	面			
接地工事	EDt	1	式			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事						
1. 空調設備		1	式			
2. 換気設備		1	式			
3. 衛生器具設備		1	式			
4. 屋内給水設備		1	式			
5. 屋内排水設備		1	式			
6. 屋外給水設備		1	式			
7. 屋外排水設備		1	式			
8. 雨水設備		1	式			
合計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 空調設備						
PAC-1 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	4方向天井セット形 冷房:5.0kW 暖房:5.6kW	1	台			
転倒防止金具	SUS製	1	組			
振れ止め金具	クロスロックボルト固定 相当	1	組			
スライプブロック	Co製 (130×500×120H×2個) 1組	1	組			
冷媒用断熱材被覆銅管	屋内一般 6.4C t=8	6	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	屋内一般 12.7C t=20	6	m			
排水用硬質塩化ビニル管	屋内一般 25VP	6	m			
防虫逆止弁	塩ビ用 25A	1	個			
保温化粧ケース	樹脂製	1	式			
ワイヤードリモコン	本体及び取り付け	1	個			
渡り配線	EM-EEF 2.0mm ² -3C 冷媒共巻	6	m			
リモコン配線	EM-CEE-S 1.25mm ² -2C コロガシ	2	m			
リモコン配線	EM-CEE-S 1.25mm ² -2C 管内	2	m			
保温工事	GW+アルミガラスクロス	1	式			
計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 換気設備						
EF-1 天井埋込形換気扇	低騒音形・インテリアタイプ 150φ×200m ³ /h×60Pa	1	台			
コントロールスイッチ		1	個			
EF-2 天井埋込形換気扇	低騒音形・台所用 100φ×120m ³ /h×60Pa	1	台			
コントロールスイッチ		1	個			
EF-3 パイク用換気扇	低騒音形 150φ×80m ³ /h×20Pa	1	台			
コントロールスイッチ		1	個			
EF-4 天井埋込形換気扇	低騒音形 100φ×30m ³ /h×50Pa	1	台			
コントロールスイッチ		1	個			
振れ止め金具	クロスロックホルト固定 相当	3	組			
スパイラルダクト	100SD	3	m			
スパイラルダクト	150SD	2	m			
スパイラルダクト	200SD	1	m			
深形フード	φ100 SUS製、防虫網付、焼付塗装	2	個			
深形フード	φ150 SUS製、防虫網付、焼付塗装	2	個			
深形フード	φ200 SUS製、防虫網付、焼付塗装	1	個			
ユニバーサル吹出口	VHS 300×300	1	個			
ボックス	400×400×300H	0.8	m ²			
保温工事	OAダクト ボックス GW25t 内貼	1	式			
計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
3. 衛生器具設備						
床置床排水大便器	CFS498BM	1	組			
温水洗浄式便座	TCF5514	1	組			
紙巻器	YH702	1	個			
小便器	UFS900R	1	組			
洗面器	L582	1	組			
電気温水器	REKB121SW35D	2	組			
2口水栓	T250SN	1	個			
化粧鏡	YM4560A	1	枚			
計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
5. 屋内排水設備						
排水用硬質塩化ビニル管	屋内一般 50VP	4	m			
排水用硬質塩化ビニル管	屋内一般 65VP	2	m			
排水用硬質塩化ビニル管	便所 40VP	1	m			
排水用硬質塩化ビニル管	便所 50VP	5	m			
排水用硬質塩化ビニル管	便所 75VP	1	m			
排水用硬質塩化ビニル管	便所 100VP	4	m			
床上掃除口	COA65	1	個			
床上掃除口	COA100	1	個			
通気用・丸形フード	SUS製、防虫網付、焼付塗装	1	個			
計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 屋外給水設備						
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管	地中配管 20VD	14	m			
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管	地中配管 25VD	6	m			
仕切弁	管端防食弁(コア付) JIS-10K 20A	2	個			
仕切弁	管端防食弁(コア付) JIS-10K 25A	1	個			
弁柵	VC-P	3	個			
埋設標示テープ類	埋設標示テープ 150幅 ダブル 地中埋設標 鉄製	1	式			
土工事	保護砂共	1	式			
計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
8. 雨水設備						
排水用硬質塩化ビニル管	地中配管 65VP	4	m			
排水用硬質塩化ビニル管	地中配管 100VP	3	m			
ため桝	300×300 350H 防臭ふた	1	組			
土工事	保護砂共	1	式			
機械はつり	φ100-100L	6	箇所			
計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.外構工事						
アスファルト舗装:A-5-15		150	m2			
白線引き		1	式			
整地		30.2	m2			
現状モルタル補修		2.4	m2			
犬走り		25.3	m2			
U字側溝 300A (コンクリート蓋付)		14.6	m			
U字側溝 240 (蓋無)		8.7	m			
溜桝 450*450*600H		2.0	ヶ所			
車止め		10.0	ヶ所			
格子案内板	XSIW-012-12 大分県産杉材 ・ペンタキアECO030、ワーマックス塗布	1.0	基			
同上運搬費		1.0	式			
同上据付費		1.0	式			
同上基礎工事費		1.0	式			
誘導看板	UC-S454202 インクジェット印刷、片面、2段	1.0	ヶ所			
同上印刷費		1.0	式			
同上基礎工事費		1.0	式			
旗竿ポール	FHH-6U ハンドル式テーパーポール手動式	1.0	ヶ所			
同上添付費		1.0	式			
同上基礎工事費		1.0	式			
同上運搬費		1.0	式			
グレーチングU字溝用	横断用300A @15	3.0	m			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C 解体工事						
1. 解体工事		1	式			
2. 発生材処理		1	式			
合 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 解体工事						
事務所解体	木造平屋建て	89.8	m ²			
基礎解体		6.1	m ³			
土間コンクリート解体		1.5	m ³			
無筋コンクリート解体		1.2	m ³			
車庫解体	軽量鉄骨造1F	37.0	m ²			
基礎コンクリート解体		1.6	m ³			
電気設備撤去		1.0	式			
機械設備撤去		1.0	式			
仕上塗材石綿含有分析調査	定性分析	2.0	検体			
採取料	運搬含む	1.0	式			
小 計						

工 事 内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 発生材処理						
発生材積み込み	コンクリート類	14.4	m3			
	内装材類	18.8	m3			
発生材運搬	鉄筋コンクリート	9.2	m3			
	無筋コンクリート	1.2	m3			
	コンクリートがら	3.8	m3			
	ガラス,陶磁器類	0.30	m3			
	木材類	18.0	m3			
	廃石膏ボード*	0.8	m3			
	金属類	3.4	t			
	廃プラスチック	0.01	m3			
発生材処分	鉄筋コンクリート	22.1	t			
	無筋コンクリート	2.8	t			
	コンクリートがら	8.7	t			
	ガラス,陶磁器類	0.6	t			
	木材類	1.1	t			
	廃石膏ボード*	0.6	t			
	廃プラスチック	0.002	t			
有価物	鉄くず	-3.0	t			
	アルミくず	-0.5	t			
ルームエアコンリサイクル料金		2.0	台			
小 計						