

質 問 及 び 回 答 書

工事名： 寺床林道災害復旧工事（災２）

入札公告日： 令和８年８月20日

開 札 日： 令和８年９月28日

熊本南部森林管理署

質 問	回 答
①コンクリート打設について コンクリート打設は、大型車で生コン打設となっていますが、道路幅も狭く、民家もあり専用の道路を使用しなければならず舗装構成が、大型車両を通す構造とはなっておらず、道路を痛め地元車両の通行に支障をきたす恐れもあり、又林道も碎石等で路肩等、手直ししましたが大型の生コン車が頻繁に通行すると、路肩等の崩壊等の恐れもあり、小型車で生コン打設での変更は可能ですか。	コンクリート打設に係る大型車搬入については、大型車の通行が可能であると判断し設計していますので、小型車割増は計上していません。 施工地までの道路状況等により、大型車で搬入が困難となった場合には、設計変更の対象となりますので、監督職員と協議願います。
②床掘土の運搬について 床掘土は、床掘箇所に置くようになっていますが、河川敷であり、600m³もの床掘をストックするヤードはありません。何か所かに分けてストックしなければならず運搬が必要です。又埋戻しもストックした土砂を運搬して埋戻しを施工しなければならず、運搬が必要となります。床掘土、埋戻し土の運搬費の計上はできますか。	床掘土の運搬については、施工箇所付近への仮置きが可能であると判断し設計していますが、現地状況に応じて、運搬等が必要な場合には監督職員と協議願います。