

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	B等級、A等級又はC等級、並びにD等級
------	---	--------	---------------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面 積(ha)	契約面積 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件						使用材料(契約者購入)		備考	
											傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	品名		数量
									開始	期限												
菊池	改植地拵	南小国町	火烧輪智	237 い		0.99		0.99	契約締結日 の翌日から	令和8年 2月27日まで	緩	中	人機併用	枝条存置	車通勤	14.1	－	－	－	無	無	
		〃	〃	237 い 1		0.71		0.71	〃	〃	緩	中	〃	〃	〃	14.1	－	－	－	〃	〃	
		〃	〃	237 ね		1.72		1.72			中	中	〃	〃	〃	14.3	－	－	－	〃	〃	
		小計					3.42		3.42													
	改植植付	南小国町	火烧輪智	237 い	R7	0.99		0.99	契約締結日 の翌日から	令和8年 2月27日まで	緩	中	人力	長方形植	車通勤	14.1	－	－	1,600	有 (苗木の詳細は別添使用材 料規格内訳書による)		
		〃	〃	237 い 1	〃	0.71		0.71	〃	〃	緩	中	〃	〃	〃	14.1	－	－	1,150			
				237 ね	〃	1.72		1.72			中	中	〃	〃	〃	14.3			2,800			
		小計					3.42		3.42										5,550			
	面積(ha)					6.84		6.84											5,550			
	菊池 計																					
内田	地拵	菊池市	鉾ノ甲	28 ね 1		3.99		3.99	契約締結日 の翌日から	令和8年 2月27日まで	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	17.6	－	－	－	無	無	
		山鹿市	横尾	36 か		4.50		4.50	〃	〃	中	中	〃	〃	〃	7.1	－	－	－	〃	〃	
		〃	〃	36 つ		4.04		4.04	〃	〃	中	中	〃	〃	〃	6.0	－	－	－	〃	〃	
		小計					12.53		12.53													
	植付	菊池市	鉾ノ甲	28 ね 1	R7	3.99		3.99	契約締結日 の翌日から	令和8年 2月27日まで	中	中	人力	長方形植	車通勤	17.6	－	－	7,600	有 (苗木の詳細は別添使用材 料規格内訳書による)		花粉の少ない品種
		山鹿市	横尾	36 か	〃	4.50		4.50	〃	〃	中	中	〃	〃	〃	7.1	－	－	8,100			
		〃	〃	36 つ	〃	4.04		4.04	〃	〃	中	中	〃	〃	〃	6.0	－	－	7,400			
		小計					12.53		12.53										23,100			
	補植	山鹿市	吉原	38 へち	R4	5.06		5.06	契約締結日 の翌日から	令和8年 2月27日まで	急	中	人力	長方形植	車通勤	9.5	－	－	2,100	有 (苗木の詳細は別添使用材 料規格内訳書による)		
		小計				5.06		5.06											2,100			
面積(ha)						30.12		30.12											25,200			
内田 計																						
熊本	地拵	熊本市	椎山	182 り 1		2.46	0.07	2.39	契約締結日 の翌日から	令和8年 2月27日まで	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	9.0	－	－	－	無	無	
		小計					2.46	0.07	2.39													
	植付	熊本市	椎山	182 り 1	R7	2.46	0.07	2.39	契約締結日 の翌日から	令和8年 2月27日まで	緩	中	人力	長方形植	車通勤	9.0	－	－	4,400	有 (苗木の詳細は別添使用材 料規格内訳書による)		
		小計					2.46	0.07	2.39										4,400			
	面積(ha)						4.92	0.14	4.78											4,400		
熊本 計	地拵 計					14.99	0.07	14.92												スキコンテナ苗 ヒノコンテナ苗 計 9,650本 25,500本 35,150本		
	植付 計					14.99	0.07	14.92											27,500			
	改植地拵 計					3.42		3.42														
	改植植付 計					3.42		3.42											5,550			
	補植 計					5.06		5.06														
合 計		面積(ha)				41.88	0.14	41.74											35,150			

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認後となる。
6. 植付着手にあたっては、地拵及び獣害防止ネット設置作業の部分完了検査を受けること。

2. 作業箇所位置図
別添のとおり