

物 件 明 細 書

物件番号	1
------	---

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面積 (ha・㎡・本)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)	
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	品 名	数量
南阿蘇	地拵	西原村	大野	1129 に 3		0.12		0.12	契約締結日 の翌日から	令和9年 2月26日まで	急	中	車両系 機械	長方形植	車通勤	14.9	－	－	－	無	
		〃	〃	1129 へ		1.04		1.04	〃	〃	急	中	〃	〃	〃	14.8	－	－	－		
		〃	〃	1129 と		7.48		7.48	〃	〃	中	中	〃	〃	〃	14.7	－	－	－		
		〃	〃	1130 い 2		0.44		0.44	〃	〃	急	中	〃	〃	〃	14.5	－	－	－		
		小計					9.08		9.08												
	植付	西原村	大野	1129 に 3	R8	0.12		0.12	契約締結日 の翌日から	令和9年 2月26日まで	急	中	人力	長方形植	車通勤	14.9	－	－	250	有 (苗木の詳細は別添特約事 項内訳書による) ※花粉の少ない品種	
		〃	〃	1129 へ	R8	1.04		1.04	〃	〃	急	中	〃	〃	〃	14.8	－	－	2,000		
		〃	〃	1129 と	R8	7.48		7.48	〃	〃	中	中	〃	〃	〃	14.7	－	－	14,250		
		〃	〃	1130 い 2	R8	0.44		0.44	〃	〃	急	中	〃	〃	〃	14.5	－	－	850		
		小計					9.08		9.08										17,350		
	獣害防止 ネット設置	西原村	大野	1129 に 3外				5,800	契約締結日 の翌日から	令和9年 2月26日まで	中	中	人力	設置	－	－	－	－	－	有 (獣害防止ネットの詳細は別 添特約事項内訳書による)	
		小計						5,800													
	単木保護 資材設置	西原村	大野	1129 と				1,250	契約締結日 の翌日から	令和9年 2月26日まで	中	易	人力	設置	－	－	－	－	－	有 (単木保護資材の詳細は別 添特約事項内訳書による)	
		小計						1,250													
合 計		契約面積 (ha)				18.16		18.16										17,350	スギコンテナ苗	17,350本	
		設置距離 (m)						5,800											獣害防止 ネット一式	5,800m	
		設置本数 (本)						1,250											単木保護 資材一式	1,250本	

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認後となる。

2. 作業箇所位置図
別添のとおり