



# 物件明細書

物件番号	1
------	---

## 1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村	国有林名	林小班	植 栽 年 度	区域面 積 (ha)	控除面 積 (ha)	契約面積 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)			
									開 始	期 限	傾 斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	その他	品 名	数 量 (本・m)	
																					車両系機械
錦	地 拵	人吉市	大畑	66ほ外	R8	2.37		2.37	契約締結 日の翌日	R9.2.26	—	—	車両系機械	機械地拵	車通勤	19.1	—	一部かき分け (1.82ha)	—	—	
				66へ		1.27	1.27	—			—	—				—	19.4	—	一部かき分け (1.06ha)	—	—
				66ち		2.07	2.07	—			—	—				—	20.6	—	一部かき分け (1.75ha)	—	—
				66ち		2.00	2.00	—			—	—				—	20.6	—	一部かき分け (1.53ha)	—	—
				66へ外		2.34	2.34	—			—	—				—	19.8	—	一部かき分け (2.03ha)	—	—
				66へ外		0.83	0.83	—			—	—				—	14.6	—	一部かき分け (0.72ha)	—	—
				66へ		2.19	2.19	—			—	—				—	19.3	—	一部かき分け (1.52ha)	—	—
				小 計				13.07				13.07									
	植 付	人吉市	大畑	66ほ外	R8	2.37		2.37	鹿ネット 設置完了 後	R9.2.26	緩	中	人 力	長方形植	車通勤	19.1	4,000	—	スギコンテナ苗	4,000	
				66へ		1.27	1.27	急			中	—		2,200		—	2,200				
				66ち		2.07	2.07	緩			中	—		3,500		—	3,500				
				66ち		2.00	2.00	緩			中	—		3,400		—	3,400				
				66へ外		2.34	2.34	緩			中	—		4,000		—	4,000				
				66へ外		0.83	0.83	中			中	—		1,400		—	1,400				
				66へ		2.19	2.19	緩			中	—		3,700		—	3,700				
				小 計				13.07				13.07									
	鹿ネット設置	人吉市	大畑	66ほ外	R8	1,050		1,050	契約締結 日の翌日	R9.2.26	緩	中	人 力	設 置	車通勤	19.1	—	—	鹿ネット一式	1,050	
				66へ		750	750	急			中	—				750	—	750			
				66ち		1,200	1,200	緩			中	—				1,200	—	1,200			
				66ち		850	850	緩			中	—				850	—	850			
				66へ外		1,000	1,000	緩			中	—				1,000	—	1,000			
				66へ外		550	550	中			中	—				550	—	550			
				66へ		1,000	1,000	緩			中	—				1,000	—	1,000			
				小 計				6,400				6,400									
合 計	地拵・植付面積(ha)				13.07		13.07											スギコンテナ苗	22,200		
	鹿ネット設置(m)				6,400		6,400											鹿ネット一式	6,400		

4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。

大畑国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負使用材料規格内訳書

【請負者購入分】

大畑国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負に伴う使用材料については、下記品質規格同等品及びその規格品以上とする。

記

物件番号	品名	品質規格	数量	摘要
1	スギコンテナ苗	苗長 35cm上 根元径 5.5mm上	22,200本	
	獣害防止ネット	強力繊維入り獣害防止ネット(スカート式) ◎ネット網目:50mm ◎ネット仕様:引っ張り強度(縦目方向)800N以上を有する強力繊維入り下部H1.0m以上仕様タイプネットであること。(公的機関の引っ張り強度試験結果を証明できるもの。)なお、全面ポリエチレンのみネットは不可。 ◎ネット標準展開サイズ:H1.8m×50m ◎スカートネットサイズ:H0.6m以上×50m ◎付属資材:支柱規格FRP製φ33~35mm×2.4m、4m間隔設置部材とし、付属部品についても、ネットの購入メーカー適合規格品であること。	6,400m	