

物件明細書

物件番号	1	参加資格等級	A～C
------	---	--------	-----

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	更新年度	区域数量 (ha・m)	控除面積 (ha)	契約数量 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件					苗木 購入先	使用材料(契約者購入)		使用材料(支給材料)		備考
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)		品名	数量	品名	数量	
河俣	地拵	八代市	南川内	1011 た	R8	3.14		3.14	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人機併用	枝条存置	車通勤	12.3							
河俣	地拵	八代市	南川内	1011 つ	R8	3.45	0.15	3.30	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人機併用	枝条存置	車通勤	11.6							
河俣	地拵	八代市	馬石	1016 は1	R8	5.42		5.42	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	難	人機併用	枝条存置	車通勤	17.5							
河俣	地拵	八代市	馬石	1016 に	R8	3.75		3.75	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人機併用	枝条存置	車通勤	17.5							
河俣	地拵	八代市	馬石	1016 に1	R8	1.82		1.82	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	難	人機併用	組合せ	車通勤	17.5							
八代	地拵	八代市	亀割	1060 へ	R8	4.77	0.21	4.56	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	急	中	人機併用	組合せ	車通勤	15.9							
八代	地拵	八代市	亀割	1060 り	R8	1.75	0.01	1.74	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	急	中	人機併用	組合せ	車通勤	15.9							
八代	地拵	八代市	亀割	1060 ぬ	R8	2.14	0.21	1.93	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	急	中	人機併用	組合せ	車通勤	15.9							
水俣	地拵	水俣市	狐岩	1430 れ	R8	4.07	0.02	4.05	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	18.8							
水俣	地拵	芦北町	古石	1435 へ	R8	0.80		0.80	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	15.2							
水俣	地拵	芦北町	米田山	1437 ろ	R8	1.60	0.07	1.53	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	12.0							
水俣	地拵	芦北町	米田山	1437 は	R8	2.12	0.01	2.11	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	急	難	人機併用	組合せ	車通勤	13.5							
水俣	地拵	芦北町	国見	1451 ろ	R8	4.67		4.67	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	易	人機併用	組合せ	車通勤	15.8							
水俣	地拵	芦北町	国見	1452 わ	R8	3.60		3.60	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	難	人機併用	組合せ	車通勤	18.8							
水俣	地拵	芦北町	古石	1467 ち	R8	0.89		0.89	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	16.1							
水俣	地拵	芦北町	高岡	1468 ろ	R8	3.02		3.02	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	15.8							
	地拵 計					47.01	0.68	46.33															
河俣	植付	八代市	南川内	1011 た	R8	3.14		3.14	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	緩	中	人力	長方形植	車通勤	12.3	5,650	熊本県	スギ コンテナ苗	5,650			花初 少ない苗
河俣	植付	八代市	南川内	1011 つ	R8	3.45	0.15	3.30	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	緩	中	人力	長方形植	車通勤	11.6	5,950	熊本県	スギ コンテナ苗	5,950			花初 少ない苗
河俣	植付	八代市	馬石	1016 は1	R8	5.42		5.42	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	中	難	人力	長方形植	車通勤	17.5	9,750	熊本県	スギ コンテナ苗	9,750			
河俣	植付	八代市	馬石	1016 に	R8	3.75		3.75	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	中	中	人力	長方形植	車通勤	17.5	6,750	熊本県	スギ コンテナ苗	6,750			
河俣	植付	八代市	馬石	1016 に1	R8	1.82		1.82	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	中	難	人力	長方形植	車通勤	17.5	3,300	熊本県	スギ コンテナ苗	3,300			
八代	植付	八代市	亀割	1060 へ	R8	4.77	0.21	4.56	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	急	中	人力	普通方形植	車通勤	15.9	8,250	熊本県	スギ コンテナ苗	8,250			
八代	植付	八代市	亀割	1060 り	R8	1.75	0.01	1.74	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	急	中	人力	普通方形植	車通勤	15.9	3,150	熊本県	スギ コンテナ苗	3,150			
八代	植付	八代市	亀割	1060 ぬ	R8	2.14	0.21	1.93	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	急	中	人力	普通方形植	車通勤	15.9	3,500	熊本県	スギ コンテナ苗	3,500			花初 少ない苗
水俣	植付	水俣市	狐岩	1430 れ	R8	4.07	0.02	4.05	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	緩	中	人力	長方形植	車通勤	18.8	7,300	熊本県	ヒノキ コンテナ苗	7,300			
水俣	植付	芦北町	古石	1435 へ	R8	0.80		0.80	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	中	中	人力	長方形植	車通勤	15.2	1,450	熊本県	スギ コンテナ苗	1,450			
水俣	植付	芦北町	米田山	1437 ろ	R8	1.60	0.07	1.53	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	中	中	人力	普通方形植	車通勤	12.0	2,750	熊本県	スギ コンテナ苗	2,750			
水俣	植付	芦北町	米田山	1437 は	R8	2.12	0.01	2.11	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	急	中	人力	普通方形植	車通勤	13.5	3,800	熊本県	スギ コンテナ苗	3,800			
水俣	植付	芦北町	国見	1451 ろ	R8	4.67		4.67	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	中	中	人力	長方形植	車通勤	15.8	8,400	熊本県	スギ コンテナ苗	8,400			
水俣	植付	芦北町	国見	1452 わ	R8	3.60		3.60	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	緩	中	人力	長方形植	車通勤	18.8	6,500	熊本県	スギ コンテナ苗	6,500			
水俣	植付	芦北町	古石	1467 ち	R8	0.89		0.89	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	緩	中	人力	長方形植	車通勤	16.1	1,600	熊本県	スギ コンテナ苗	1,600			

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	A～C
------	---	--------	-----

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	更新年度	区域数量 (ha・m)	控除面積 (ha)	契約数量 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件					苗木 購入先	使用材料(契約者購入)		使用材料(支給材料)		備考
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)		品名	数量	品名	数量	
水俣	植付	芦北町	高岡	1468 ろ	R8	3.02		3.02	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	中	中	人力	長方形植	車通勤	15.8	5,450	熊本県	スギ コンテナ苗	5,450			
	植付 計					47.01	0.68	46.33									83,550			83,550			
八代	改植地拵	八代市	亀割	1060 と	R8	0.36		0.36	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	15.9							
八代	改植地拵	八代市	亀割	1060 と1	R8	0.06		0.06	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	15.9							
	改植地拵 計					0.42		0.42															
八代	改植植付	八代市	亀割	1060 と	R8	0.36		0.36	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	緩	中	人力	普通方形植	車通勤	15.9	720	熊本県	ヒノキ コンテナ苗	720			
八代	改植植付	八代市	亀割	1060 と1	R8	0.06		0.06	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	緩	中	人力	普通方形植	車通勤	15.9	120	熊本県	ヒノキ コンテナ苗	120			
	改植植付 計					0.42		0.42									840			840			
河俣	鹿ネット設置	八代市	南川内	1011 た	R8	1,250		1,250	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人力	設置	車通勤	12.3			鹿ネットー 式	1,250			
河俣	鹿ネット設置	八代市	南川内	1011 つ	R8	1,450		1,450	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人力	設置	車通勤	11.6			鹿ネットー 式	1,450			
河俣	鹿ネット設置	八代市	馬石	1016 は1	R8	1,250		1,250	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	難	人力	設置	車通勤	17.5			鹿ネットー 式	1,250			
河俣	鹿ネット設置	八代市	馬石	1016 に	R8	1,350		1,350	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人力	設置	車通勤	17.5			鹿ネットー 式	1,350			
河俣	鹿ネット設置	八代市	馬石	1016 に1	R8	1,000		1,000	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	難	人力	設置	車通勤	17.5			鹿ネットー 式	1,000			
八代	鹿ネット設置	八代市	亀割	1060 へ外	R8	1,500		1,500	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	急	中	人力	設置	車通勤	15.9			鹿ネットー 式	1,500			
水俣	鹿ネット設置	水俣市	狐岩	1430 れ	R8	1,700		1,700	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	易	人力	設置	車通勤	18.8			鹿ネットー 式	1,700			
水俣	鹿ネット設置	芦北町	古石	1435 へ	R8	850		850	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	易	人力	設置	車通勤	15.2			鹿ネットー 式	850			
水俣	鹿ネット設置	芦北町	米田山	1437 ろは	R8	2,750		2,750	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	易	人力	設置	車通勤	12.8			鹿ネットー 式	2,750			
水俣	鹿ネット設置	芦北町	国見	1451 ろ	R8	1,450		1,450	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	易	人力	設置	車通勤	15.8			鹿ネットー 式	1,450			
水俣	鹿ネット設置	芦北町	国見	1452 わ	R8	1,150		1,150	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	易	人力	設置	車通勤	18.8			鹿ネットー 式	1,150			
水俣	鹿ネット設置	芦北町	古石	1467 ち	R8	500		500	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	易	人力	設置	車通勤	16.1			鹿ネットー 式	500			
水俣	鹿ネット設置	芦北町	高岡	1468 ろ	R8	1,000		1,000	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	易	人力	設置	車通勤	15.8			鹿ネットー 式	1,000			
	鹿ネット設置 計					17,200		17,200												17,200			

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、獣害防止ネットについては資材運搬路の植生状況であり、植付については、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
- 6 その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
- 7 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

造林事業請負使用材料規格内訳書
【請負者購入分】

令和8年 月 日付け入札公告、南川内国有林外造林事業(地務作業外4)請負に伴う使用材料については、下記品質規格同等品及びその規格品以上とする。

記

物件番号	品 名	品 質 規 格	数 量	摘 要
1	スギコンテナ苗	(熊本県) 苗長 35cm上 根元径 5.5mm上	61,150本	
	スギコンテナ苗 (花粉の少ない苗木)	(熊本県) 苗長 35cm上 根元径 5.5mm上	15,100本	
	ヒノキコンテナ苗	(熊本県) 苗長 35cm上 根元径 5.0mm上	8,140本	
	獣害防止ネット	強力繊維入り獣害防止ネット(スカート式) ◎ネット網目:50mm ◎ネット仕様:引っ張り強度(縦目方向)800N以上を有する強力繊維入り下部H1.0m以上仕様タイプネットであること。(公的機関の引っ張り強度試験結果を証明できるもの。)なお、全面ポリエチレンのみネットは不可。 ◎ネット標準展開サイズ:H1.8m×50m ◎スカートネットサイズ:H0.6m以上×50m ◎スカートネット網目:50mm ◎付属資材:支柱規格FRP製φ33~35mm×2.4m、4m間隔設置部材とし、付属部品についても、ネットの購入メーカー適合規格品であること。	17,200m	