

物 件 明 細 書

物件番号			1		参加資格等級			A～C																
1. 作業内訳																								
森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	更新年度	区域数量 (ha・m)	控除面積 (ha)	契約数量 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件					苗木 購入先	使用材料(契約者購入)		使用材料(支給材料)		備考	
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)		品名	数量	品名	数量		
一勝地	地拵	人吉市	丸岩	9 に	R8	1.36	0.03	1.33	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	急	中	人機併用	組合せ	車通勤	13.7								
大塚	地拵	人吉市	大畑	49 よ1	R8	4.63	0.11	4.52	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	17.3								
大塚	地拵	人吉市	大畑	51 り1	R8	4.24	0.91	3.33	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	18.4								
大塚	地拵	人吉市	大畑	53 と	R8	2.39	0.14	2.25	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	17.6								
錦	地拵	人吉市	大畑	60 る①	R8	4.80	1.63	3.17	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	16.7								
錦	地拵	人吉市	大畑	60 る②	R8	4.54	0.27	4.27	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	17.1								
四浦	地拵	相良村	北岳	2055 に	R8	3.17	0.10	3.07	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	7.6								
	地拵 計					25.13	3.19	21.94																
一勝地	植付	人吉市	丸岩	9 に	R8	1.36	0.03	1.33	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	急	中	人力	普通方形植	車通勤	13.7	2,400	熊本県	スギ コンテナ苗	2,400				
大塚	植付	人吉市	大畑	49 よ1	R8	4.63	0.11	4.52	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	緩	中	人力	長方形植	車通勤	17.3	8,150	熊本県	スギ コンテナ苗	8,150				
大塚	植付	人吉市	大畑	51 り1	R8	4.24	0.91	3.33	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	中	中	人力	長方形植	車通勤	18.4	6,000	熊本県	スギ コンテナ苗	6,000				
大塚	植付	人吉市	大畑	53 と	R8	2.39	0.14	2.25	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	緩	中	人力	長方形植	車通勤	17.6	4,050	熊本県	スギ コンテナ苗	4,050				
錦	植付	人吉市	大畑	60 る①	R8	4.80	1.63	3.17	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	中	易	人力	長方形植	車通勤	16.7	5,400	熊本県	スギ コンテナ苗	5,400				
錦	植付	人吉市	大畑	60 る②	R8	4.54	0.27	4.27	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	中	易	人力	長方形植	車通勤	17.1	7,300	熊本県	スギ コンテナ苗	7,300				
四浦	植付	相良村	北岳	2055 に	R8	3.17	0.10	3.07	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	中	中	人力	長方形植	車通勤	7.6	5,550	熊本県	スギ コンテナ苗	5,550				
	植付 計					25.13	3.19	21.94									38,850			38,850				
錦	改植地拵	人吉市	大畑	59 よ	R8	5.60	4.84	0.76	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	15.7								
錦	改植地拵	人吉市	大畑	59 ち②	R8	3.20	2.49	0.71	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	16.4								
錦	改植地拵	人吉市	大畑	59 か1	R8	4.81		4.81	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	17.4								
錦	改植地拵	人吉市	大畑	60 ろ6	R8	3.58		3.58	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	18.4								
	改植地拵 計					17.19	7.33	9.86																
錦	改植植付	人吉市	大畑	59 よ	R8	5.60	4.84	0.76	改植地拵完了後	令和9年3月17日	中	中	人力	普通方形植	車通勤	15.7	1,300	熊本県	スギ コンテナ苗	1,300				
錦	改植植付	人吉市	大畑	59 ち②	R8	3.20	2.49	0.71	改植地拵完了後	令和9年3月17日	緩	中	人力	長方形植	車通勤	16.4	1,400	熊本県	スギ コンテナ苗	1,400				少花粉 高岡署1号
錦	改植植付	人吉市	大畑	59 か1	R8	4.81		4.81	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	緩	中	人力	長方形植	車通勤	17.4	9,700	熊本県	スギ コンテナ苗	9,700				少花粉 高岡署1号
錦	改植植付	人吉市	大畑	60 ろ6	R8	3.58		3.58	鹿ネット設置完了後	令和9年3月17日	中	中	人力	普通方形植	車通勤	18.4	6,000	熊本県	スギ コンテナ苗	6,000				
	改植植付 計					17.19	7.33	9.86									18,400			18,400				
一勝地	鹿ネット設置	人吉市	丸岩	9 に	R8	750		750	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	急	中	人力	設置	車通勤	13.7			鹿ネットー 式	750				
大塚	鹿ネット設置	人吉市	大畑	49 よ1	R8	1,800		1,800	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人力	設置	車通勤	17.3			鹿ネットー 式	1,800				
大塚	鹿ネット設置	人吉市	大畑	51 り1	R8	1,700		1,700	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人力	設置	車通勤	18.4			鹿ネットー 式	1,700				
大塚	鹿ネット設置	人吉市	大畑	53 と	R8	1,300		1,300	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人力	設置	車通勤	17.6			鹿ネットー 式	1,300				

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	A～C
------	---	--------	-----

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	更新年度	区域数量 (ha・m)	控除面積 (ha)	契約数量 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件					苗木 購入先	使用材料(契約者購入)		使用材料(支給材料)		備考
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)		品名	数量	品名	数量	
錦	鹿ネット設置	人吉市	大畑	60 る①	R8	1,800		1,800	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人力	設置	車通勤	16.7			鹿ネットー式	1,800			
錦	鹿ネット設置	人吉市	大畑	60 る②	R8	1,600		1,600	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人力	設置	車通勤	17.1			鹿ネットー式	1,600			
錦	鹿ネット設置	人吉市	大畑	59 か1	R8	50		50	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	緩	中	人力	設置	車通勤	17.4			鹿ネットー式	50			
錦	鹿ネット設置	人吉市	大畑	60 ろ6	R8	50		50	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人力	設置	車通勤	18.4			鹿ネットー式	50			
四浦	鹿ネット設置	相良村	北岳	2055 に	R8	1,300		1,300	契約締結日の翌日	令和9年3月17日	中	中	人力	設置	車通勤	7.6			鹿ネットー式	1,300			
	鹿ネット設置 計					10,350		10,350												10,350			

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、獣害防止ネットについては資材運搬路の植生状況であり、植付については、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
7. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

造林事業請負使用材料規格内訳書

【請負者購入分】

令和8年9月7日付け入札公告、丸岩国有林外造林事業(地格作業外4)請負に伴う使用材料については、下記品質規格同等品及びその規格品以上とする。

記

物件番号	品 名	品 質 規 格	数 量	摘 要
1	スギコンテナ苗	(熊本県) 苗長 35cm上 根元径 5.5mm上	46,150本	
	スギコンテナ苗	(熊本県) 苗長 35cm上 根元径 5.5mm上 (小花粉 高岡署1号)	11,100本	
	獣害防止ネット	強力繊維入り獣害防止ネット(スカート式) ◎ネット網目:100mm ◎ネット仕様:引っ張り強度(縦目方向)1,200N以上を有する強力繊維入り下部H1.0m以上仕様タイプネットであること。(公的機関の引っ張り強度試験結果を証明できるもの。)なお、全面ポリエチレンのみネットは不可。 ◎ネット標準展開サイズ:H1.8m×50m ◎スカートネットサイズ:H0.6m以上×50m ◎スカートネット網目:100mm ◎付属資材:支柱規格FRP製φ33~35mm×2.4m、4m間隔設置部材とし、付属部品についても、ネットの購入メーカー適合規格品であること。	750m	
	獣害防止ネット	強力繊維入り獣害防止ネット(スカート式) ◎ネット網目:50mm ◎ネット仕様:引っ張り強度(縦目方向)800N以上を有する強力繊維入り下部H1.0m以上仕様タイプネットであること。(公的機関の引っ張り強度試験結果を証明できるもの。)なお、全面ポリエチレンのみネットは不可。 ◎ネット標準展開サイズ:H1.8m×50m ◎スカートネットサイズ:H0.6m以上×50m ◎スカートネット網目:50mm ◎付属資材:支柱規格FRP製φ33~35mm×2.4m、4m間隔設置部材とし、付属部品についても、ネットの購入メーカー適合規格品であること。	9,600m	