

# 物件明細書

物件番号	1
------	---

## 1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村	国有林名	林小班	植 栽 年 度	区域面 積 (ha)	控除面 積 (ha)	契約面積 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)			
									開 始	期 限	傾 斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	その他	品 名	数 量	
																					傾 斜
高城	地 拵	都城市	青井嶽	48い①	R7	1.73	0.10	1.63	契約締結 日の翌日	R8.2.27	—	—	車両系機械	機械地拵	車通勤	9.1	—	—	一部かき分け (0.49ha)	—	
				48い②		1.25	0.07	1.18			—	—	〃	〃		9.1	—	—	一部かき分け (0.35ha)	—	
				48ろ①		0.71	0.05	0.66			—	—	〃	〃		8.9	—	—	一部かき分け (0.20ha)	—	
				48ろ②		0.67	0.04	0.63			—	—	〃	〃		9.2	—	—	一部かき分け (0.19ha)	—	
				48ろ③		0.68	0.06	0.62			—	—	〃	〃		9.3	—	—	一部かき分け (0.19ha)	—	
				48は		0.78	0.05	0.73			—	—	〃	〃		9.5	—	—	一部かき分け (0.22ha)	—	
				小 計								5.82	0.37	5.45							
	植 付	都城市	青井嶽	48い①	R7	1.73	0.10	1.63	鹿ネット 設置完了 後	R8.2.27	緩	易	人 力	普通方形植	車通勤	9.1	2,900	—	スギコンテナ苗	2,900	
				48い②		1.25	0.07	1.18			緩	易		〃		9.1	2,100	—		2,100	
				48ろ①		0.71	0.05	0.66			中	易		〃		8.9	1,150	—		1,150	
				48ろ②		0.67	0.04	0.63			中	易		〃		9.2	1,100	—		1,100	
				48ろ③		0.68	0.06	0.62			急	易		〃		9.3	1,100	—		1,100	
				48は		0.78	0.05	0.73			緩	易		〃		9.5	1,300	—		1,300	
				小 計								5.82		0.37		5.45					
	鹿ネット設置	都城市	青井嶽	48い①	R7	850		850	契約締結 日の翌日	R8.2.27	緩	易	人 力	設 置	車通勤	9.1	—	—	鹿ネット一式	850	
				48い②		650		650			緩	易				〃	9.1	—		—	650
				48ろ①		450		450			中	易				〃	8.9	—		—	450
				48ろ②		400		400			中	難				〃	9.2	—		—	400
				48ろ③		600		600			急	易				〃	9.3	—		—	600
				48は		450		450			緩	易				〃	9.5	—		—	450
				小 計								3,400					3,400				
	合 計	植付面積(ha)				5.82	0.37	5.45											スギコンテナ苗	9,650本	
		鹿ネット設置(m)				3,400		3,400											鹿ネット一式	3,400m	

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。

## 2. 作業箇所位置図

別添のとおり