（標準型）轟木80な外

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	施業群	保安林種別	面積(ha)	林齢	樹種	立木材積 本数(本)	立木材積 材積(m3)	平均胸高(cm)	平均樹高(m)	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り 本数(本)	林分条件 ha当り 材積(m3)	林分条件 立木一本当り材積(m3)	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 区分	作業条件 伐木 伐倒数量(本/ha)	作業条件 造材 生産量(m3)	作業条件 集材 平均集材距離(m)	作業条件 集材 平均横取距離(m)	作業条件 集材 生産量(m3)	作業条件 トラック運材 運材距離(m)	作業条件 トラック運材 生産量(m3)	販売方法 一般材 山元巻立(m3)	販売方法 一般材 山元概算(m3)	販売方法 一般材 最終生産(m3)	販売方法 C材等未利用材 山元巻立(m3)	販売方法 C材等未利用材 山元概算(m3)	販売方法 C材等未利用材 最終生産(m3)	森林作業道 新設(m)	森林作業道 修理(m)	備考
1号物件	1	85わ外	保育間伐【活用型】	土砂	—	水源涵	9.82	47外	スギ	906	777.82	22	15	—	中	易	325	177.80	0.55	フォワーダ	—	列状	スギ	契約書(案)	300	461	—	300	—	—	50	3,050	—	50	1,950	—	10,500	3,030	三股(森)
									ヒノキ	2,289	968.18												ヒノキ		250			250										
									計	3,195	1,746.00												（C材）		(430)			(430)										
	2	85ぬ		水源	ス長伐	水源涵	4.95	33	スギ	3,293	589.16	22	15	—	中	中	665	119.02	0.18	フォワーダ	—	列状	スギ	契約書(案)	190	283	—	190	—	—									
									ヒノキ	—	—												ヒノキ		—			—										
									計	3,293	589.16												（C材）		(170)			(170)										
	3	83い1		水源	ス長伐	水源涵	1.28	61	スギ	363	221.82	22	15	—	中	中	284	173.30	0.61	フォワーダ	—	列状	スギ	契約書(案)	130	88	—	130	—	—									
									ヒノキ	—	—												ヒノキ		—			—										
									計	363	221.82												（C材）		(5)			(5)										
	4	83は外		水源	ス長伐	水源涵	12.59	59外	スギ	3,521	2,181.87	22	15	—	急	中	280	173.30	0.62	フォワーダ	—	列状	スギ	契約書(案)	1260	299	—	1260	—	—									
									ヒノキ	—	—												ヒノキ		—			—										
									計	3,521	2,181.87												（C材）		(35)			(35)										
	5	80な外		水源	ス長伐	水源涵	24.32	62	スギ	14,594	3,473.40	22	15	—	中	中	600	142.82	0.24	フォワーダ	—	列状	スギ	契約書(案)	920	385	—	920	3390	2,230									
									ヒノキ	—	—												ヒノキ		—			—										
									計	14,594	3,473.40												（C材）		(1,310)			(1,310)										
	活用型 伐区小計						52.96	—	小計	24,966	8,212.25	—												一般材		3,050			3,050										
																								（C材）		(1,950)	—		(1,950)	3,390	2,230	—							
																								小計		5,000			5,000										
	切捨	83は	保育間伐【存置型】	水源	ス長伐	水源涵	1.60	59	ヒノキ	400	29.60	14	9	—		中	—	—	—	—	—	定性	ヒノキ	契約書(案)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三股(森)
		83に		水源	ス長伐	水源涵	1.02	58	ヒノキ	255	18.87					中	—	—	—				ヒノキ															
		80な		水源	ス長伐	水源涵	3.84	62	ヒノキ	2,304	176.64					中	—	—	—				ヒノキ															
	切捨 伐区小計						6.46	—	小計	2,959	225.11	—																												
1号物件合計							59.42	—	合計	27,925	8,437.36	—												一般材		3,050	—		3,050	3,390	2,230	—							
																								（C材）		(1,950)			(1,950)										
																								合計		5,000			5,000										