

製品生産事業請負条件調査

單位：量 m^2 、距離 m 、 km 、本

[illegible]

屋敷（森）

物 件 明 細 書

物件番号	2
------	---

1. 作業内訳

No.1

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植 栽 年 度	区域面積 (ha) (m)	控除面積 (ha) (m)	契約面積 (ha) (m)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)		備考			
										傾 斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品 名	数 量				
								開 始	期 限																
屋敷	地 拵	八久保	204る	R7	2.53	0.06	2.47	契約日の 翌 日	R8.3.6	中	中	人機併用	枝条存置	車通勤	7.2	—	—	—	—	—	—				
			204わ		3.15	0.21	2.94			急	中	人機併用	枝条存置	車通勤	7.2	—	—	—	—	—	—				
			204か		3.35	0.07	3.28			急	中	人機併用	枝条存置	車通勤	7.2	—	—	—	—	—	—				
			204ほ		1.46	0.00	1.46			急	中	人機併用	枝条存置	車通勤	7.2	—	—	—	—	—	—				
			204へ		0.33	0.02	0.31			急	中	人機併用	枝条存置	車通勤	7.2	—	—	—	—	—	—				
高岡		蟻尻	219る		4.83	1.69	3.14			中	中	人機併用	組合せ	車通勤	11.4	—	—	—	—	—	—	—			
			219わ		2.23	0.10	2.13			急	中	人機併用	組合せ	車通勤	11.4	—	—	—	—	—	—	—			
			219れ		8.24	4.82	3.42			中	中	人機併用	組合せ	車通勤	11.4	—	—	—	—	—	—	—			
夏木		夏木	2030り		6.43	0.00	6.43			中	中	人機併用	枝条存置	車通勤	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—		
			2030る		6.25	0.75	5.50			緩	中	人機併用	枝条存置	車通勤	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—		
			2030る1		0.43	0.00	0.43			中	中	人機併用	枝条存置	車通勤	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—		
			2030る2		0.27	0.00	0.27			緩	中	人機併用	枝条存置	車通勤	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—		
			2030わ		14.55	7.55	7.00			中	難	人機併用	枝条存置	車通勤	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—		
			重永		2084り	3.62	0.23			3.39	中	中	人機併用	枝条存置	車通勤	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	
		木浦木	4021ろ①		4.45	1.64	2.81			中	中	人機併用	枝条存置	車通勤	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	目隠造林
			4021ろ②		3.43	1.01	2.42			中	中	人機併用	枝条存置	車通勤	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			4022い3		2.45	0.00	2.45			緩	難	人機併用	枝条存置	車通勤	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			4022ろ①		4.99	0.17	4.82			緩	難	人機併用	枝条存置	車通勤	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			4022ろ②		1.31	0.00	1.31			緩	難	人機併用	枝条存置	車通勤	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			4022ろ③		2.43	0.00	2.43			緩	難	人機併用	枝条存置	車通勤	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
野尻		角内	3068に		7.43	1.00	6.43			中	中	人機併用	枝条存置	車通勤	6.3	—	—	—	—	—	—				
合 計					84.16	19.32	64.84																		

【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。

2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。

3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。

4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。

5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

6 その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。

7 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	2
------	---

1. 作業内訳

No.2

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植 栽 年 度	区域面積 (ha) (m)	控除面積 (ha) (m)	契約面積 (ha) (m)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)		備考	
										傾 斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品 名	数 量		
								開 始	期 限														
屋敷	植 付	八久保	204る	R7	2.53	0.06	2.47	シカネット 設置 完了後	R8.3.6	中	中	人力	普通方形	車通勤	7.2	—	—	4,900	—	スギ挿し木	4,900本		
			204わ		3.15	0.21	2.94			急	中	人力	普通方形	車通勤	7.2	—	—	5,800	—	スギ挿し木	5,800本		
			204か		3.35	0.07	3.28			急	中	人力	普通方形	車通勤	7.2	—	—	6,500	—	スギ挿し木	6,500本		
			204ほ		1.46	0.00	1.46			急	中	人力	普通方形	車通勤	7.2	—	—	2,900	—	スギ挿し木	2,900本		
			204へ		0.33	0.02	0.31			急	中	人力	普通方形	車通勤	7.2	—	—	600	—	スギ挿し木	600本		
高岡		蟻尻	219る		4.83	1.69	3.14			中	中	人力	普通方形	車通勤	11.4	—	—	6,200	—	スギ挿し木	6,200本		
			219わ		2.23	0.10	2.13			急	中	人力	普通方形	車通勤	11.4	—	—	4,200	—	スギ挿し木	4,200本		
			219れ		8.24	4.82	3.42			中	中	人力	普通方形	車通勤	11.4	—	—	6,800	—	スギ挿し木	6,800本		
夏木		夏木	2030り		6.43	0.00	6.43			中	中	人力	普通方形	車通勤	7.1	—	—	12,800	—	スギ挿し木	12,800本		
			2030る		6.25	0.75	5.50			緩	中	人力	普通方形	車通勤	7.1	—	—	11,000	—	スギ挿し木	11,000本		
			2030る1		0.43	0.00	0.43			中	中	人力	普通方形	車通勤	7.1	—	—	800	—	スギ挿し木	800本		
			2030る2		0.27	0.00	0.27			緩	中	人力	普通方形	車通勤	7.1	—	—	500	—	スギ挿し木	500本		
			2030わ		14.55	7.55	7.00			中	難	人力	普通方形	車通勤	7.1	—	—	14,000	—	スギ挿し木	14,000本		
		木浦木	重永		3.62	0.23	3.39			中	中	人力	普通方形	車通勤	19.7	—	—	6,700	—	スギ挿し木	6,700本		
			4021ろ①		4.45	1.64	2.81			中	中	人力	普通方形	車通勤	17.6	—	—	5,600	—	スギ挿し木	5,600本	目隠造林	
			4021ろ②		3.43	1.01	2.42			中	中	人力	普通方形	車通勤	17.6	—	—	4,800	—	スギ挿し木	4,800本		
			4022い③		2.45	0.00	2.45			緩	難	人力	普通方形	車通勤	14.9	—	—	4,900	—	スギ挿し木	4,900本		
			4022ろ①		4.99	0.17	4.82			緩	難	人力	普通方形	車通勤	14.7	—	—	9,600	—	スギ挿し木	9,600本		
			4022ろ②		1.31	0.00	1.31			緩	難	人力	普通方形	車通勤	14.7	—	—	2,600	—	スギ挿し木	2,600本		
			4022ろ③		2.43	0.00	2.43			緩	難	人力	普通方形	車通勤	14.7	—	—	4,800	—	スギ挿し木	4,800本		
野尻		角内	3068に		7.43	1.00	6.43			中	中	人力	普通方形	車通勤	6.3	—	—	15,600	—	スギ挿し木	15,600本		
合 計					84.16	19.32	64.84										131,600			131,600本			

【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。

2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。

3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。

4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。

5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

6 その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。

7 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物 件 明 細 書

物件番号	2
------	---

1. 作業内訳

No.3

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植 栽 年 度	区域面積 (ha) (m)	控除面積 (ha) (m)	契約面積 (ha) (m)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)		備考
										傾 斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品 名	数 量	
								開 始	期 限													
屋敷	獣害防止 ネット設置	八久保	204る	R7	750	0	750	契約日の 翌 日	R8.3.6	中	中	人力	設置	車通勤	7.2	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	750m	
			204わ		900	0	900			急	中	人力	設置	車通勤	7.2	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	900m	
			204か		1,300	0	1,300			急	中	人力	設置	車通勤	7.2	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	1,300m	
			204ほ		650	0	650			急	中	人力	設置	車通勤	7.2	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	650m	
			204へ		100	0	100			急	中	人力	設置	車通勤	7.2	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	100m	
野崎		240ろ	3,400		0	3,400	中			易	人力	設置	車通勤	12.3	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	3,400m		
高岡		蟻尻	219る		1,750	0	1,750			中	中	人力	設置	車通勤	11.4	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	1,750m	
			219わ							急	中	人力	設置	車通勤	11.4	—	—	—	—	獣害防止ネットー式		
			219れ							中	中	人力	設置	車通勤	11.4	—	—	—	—	獣害防止ネットー式		
夏木	獣害防止 ネット設置	夏木	2030り	3,800	0	3,800	中	中	人力	設置	車通勤	7.1	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	3,800m				
			2030る				緩	中	人力	設置	車通勤	7.1	—	—	—	—	獣害防止ネットー式					
			2030る1				中	中	人力	設置	車通勤	7.1	—	—	—	—	獣害防止ネットー式					
			2030る2				緩	中	人力	設置	車通勤	7.1	—	—	—	—	獣害防止ネットー式					
			2030わ				中	難	人力	設置	車通勤	7.1	—	—	—	—	獣害防止ネットー式					
		重永	2084り	1,450	0	1,450	中	中	人力	設置	車通勤	19.7	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	1,450m				
			木浦木	4021ろ①	1,150	0	1,150	中	中	人力	設置	車通勤	17.6	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	1,150m	目隠造林		
		4021ろ②		850	0	850	中	中	人力	設置	車通勤	17.6	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	850m				
		4022い3		1,150	0	1,150	緩	難	人力	設置	車通勤	14.9	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	1,150m				
		4022ろ①		2,150	0	2,150	緩	難	人力	設置	車通勤	14.7	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	2,150m				
		4022ろ②		600	0	600	緩	難	人力	設置	車通勤	14.7	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	600m				
		4022ろ③		950	0	950	緩	難	人力	設置	車通勤	14.7	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	950m				
		野尻		角内	3068に	2,600	0	2,600	中	中	人力	設置	車通勤	6.3	—	—	—	—	獣害防止ネットー式	2,600m		
		合 計					23,550	0	23,550													23,550m

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
7. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり