製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

単位：量m3、距離m

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均胸高	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り 本数	林分条件 ha当り 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量（本/ha）	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離	作業条件 トラック運材 生産量	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 最終生産	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 最終生産	森林作業道 新設（m）	森林作業道 既設（m）	備考
1号物件	1	69へ	間伐	水源	ス長伐	水涵	5.33	―	5.33	60	スギ	324	174.50	24	18	―	急	中	232	95	0.41	集材機	805	列状間伐	契約書（案）のとおり	100	178	―	100	―	―	50	650	―	50	150	―	1,116	－	東郷（森）
											ヒノキ	911	330.52													150			150										
		小計						―				1,235	505.02										－																
	2	69と	間伐	水源	ス長伐	水涵	2.80	―	2.80	60	スギ	1,260	522.76			―	急	中	450	187	0.41	フォワーダ		列状間伐	契約書（案）のとおり	300	237		300											
		小計						―				1,260	522.76																										
	3	72ろ2外	間伐	水源	ス長伐	―	3.54	―	3.54	32外	スギ	1,182	573.19			―	中	中	334	162	0.48	フォワーダ		列状間伐	契約書（案）のとおり	350	180		350											
		小計						―				1,182	573.19																										
		合計					11.67		11.67			3,677	1,600.97													900			900											

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均胸高	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り 本数	林分条件 ha当り 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量（本/ha）	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離	作業条件 トラック運材 生産量	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 最終生産	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 最終生産	森林作業道 新設（m）	森林作業道 既設（m）	備考
2号物件	1	1120ろ外	間伐	水源	ス長伐	水涵	10.31	―	10.31	56外	スギ	4,168	2,129.80	26	17	―	急	中	421	211	0.50	フォワーダ		列状間伐	契約書（案）のとおり	1,180	302	―	1,180	―	―	50	850	―	50	250	―	2,087	－	延岡（森）
											ヒノキ	170	43.96													20			20										
		小計						―				4,338	2,173.76										－																
	2	1120ら外	間伐	水源	ス長伐	水涵	4.85	―	4.85	56	スギ	1,003	296.84	22	15	―	急	中	234	69	0.30			選木	契約書（案）のとおり														
		小計						―				1,133	334.64																										
		合計					15.16		15.16			5,471	2,508.40													1,200			1,200											

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均胸高	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り 本数	林分条件 ha当り 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量（本/ha）	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離	作業条件 トラック運材 生産量	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 最終生産	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 最終生産	森林作業道 新設（m）	森林作業道 既設（m）	備考
3号物件	1	101い外	間伐	水源	ス長伐	水涵	5.05	―	5.05	61外	スギ	1251	720.64	26	18	―	中	中	248	143	0.58	集材機	585	列状間伐	契約書（案）のとおり	400	168	―	400	―	―	50	1,650	―	50	550	―	―	131	上椎葉（森）
		小計						―				1,251	720.64																											
	2	101い外	間伐	水源	ス長伐	水涵	3.67	―	3.67	61外	スギ	778	534.91			―	中	中	212	146	0.69		578	列状間伐	契約書（案）のとおり	300	101		300												
		小計						―				778	534.91																											
	3	101い外	間伐	水源	ス長伐	水涵	3.55	―	3.55	61外	スギ	1,027	493.74			―	急	中	289	139	0.48		583	列状間伐	契約書（案）のとおり	270	209		270												
		小計						―				1,027	493.74																											
	4	101ろ外	間伐	水源	ス長伐	水涵	2.69	―	2.69	60外	スギ	641	364.25			―	急	中	255	141	0.56		565	列状間伐	契約書（案）のとおり	200	161		200												
											ヒノキ	44	15.98													10			10											
		小計						―				685	380.23																											
	5	101ろ外	間伐	水源	ス長伐	水涵	4.52	―	4.52	60外	スギ	719	442.76			―	中	中	262	150	0.57		595	列状間伐	契約書（案）のとおり	250	109		250												
											ヒノキ	464	234.39													120			120											
		小計						―				1,183	677.15																											
	6	101ろ外	間伐	水源	ス長伐	水涵	5.51	―	5.51	60外	スギ	896	547.23			―	急	中	262	148	0.57		647	列状間伐	契約書（案）のとおり	300	140		300												
											ヒノキ	549	270.88													140			140											
		小計						―				1,445	818.11																											
	7	101は	間伐	水源	ス長伐	水涵	1.08	―	1.08	59						―	急	中	337	123	0.36		333	列状間伐	契約書（案）のとおり		98													
											ヒノキ	364	132.73													70			70											
		小計						―				364	132.73																											
	8	101は	間伐	水源	ス長伐	水涵	1.11	―	1.11	59	スギ	222	64.51			―	急	中	383	125	0.33		439	列状間伐	契約書（案）のとおり	30	249		30												
											ヒノキ	203	73.74													40			40											
		小計						―				425	138.25																											
	9	101は	間伐	水源	ス長伐	水涵	1.02	―	1.02	59						―	急	中	337	123	0.36		364	列状間伐	契約書（案）のとおり		213													
											ヒノキ	344	125.36													70			70											
		小計						―				344	125.36																											
	10	101は	間伐	水源	ス長伐	水涵	1.56	―	1.56	59						―	急	中	336	123	0.37		380	列状間伐	契約書（案）のとおり		86													
											ヒノキ	524	191.71													100			100											
		小計						―				524	191.71																											
		合計					29.76	0.00	29.76			8,026	4,212.83													2,300			2,300											

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均胸高	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り 本数	林分条件 ha当り 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量(本/ha)	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離	作業条件 トラック運材 生産量	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 最終生産	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 最終生産	森林作業道 新設(m)	森林作業道 既設(m)	備考
4号物件	1	2107に	間伐	水源	ス長伐	水涵	4.00	ー	4.00	42	スギ	1400	859.20	24	17	ー	急	中	350	215	0.61	集材機	800	列状間伐	契約書(案)のとおり	500	191	ー	500	ー	ー	50	1,250	ー	50	650	ー	2,968	-	第一日之影(森)
		小計						ー				1,400	859.20																											
	2	2042ろ	間伐	水源	ス長伐	水涵	1.47	ー	1.47	42	スギ	576	277.54			ー	急	中	392	189	0.48	集材機	332	列状間伐	契約書(案)のとおり	150	181		150											
		小計						ー				576	277.54																											
	3	2042ろ	間伐	水源	ス長伐	水涵	2.71	ー	2.71	42	スギ	1,062	511.66			ー	急	中	392	189	0.48	集材機	539	列状間伐	契約書(案)のとおり	280	253		280											
		小計						ー				1,062	511.66																											
	4	2042つ外	間伐	水源	ス長伐	水涵	3.56	ー	3.56	39	スギ	1,512	615.16			ー	急	中	425	173	0.41	集材機	686	列状間伐	契約書(案)のとおり	350	406		350											
		小計						ー				1,512	615.16																											
	5	2043つ	間伐	水源	ス長伐	水涵	1.05	ー	1.05	38	スギ	385	122.68			ー	急	中	367	117	0.32	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状間伐	契約書(案)のとおり	70	417		70											
		小計						ー				385	122.68																											
	6	2043れ	間伐	水源	ス長伐	水涵	1.81	ー	1.81	38	スギ	648	178.48			ー	急	中	358	99	0.28	集材機	585	列状間伐	契約書(案)のとおり	100	244		100											
		小計						ー				648	178.48																											
	7	2045い3外	間伐	水源	ス長伐	水涵	14.92	ー	14.92	43外	スギ	3,045	1,124.75			ー	中	中	204	75	0.37	ﾌｫﾜｰﾀﾞ	-	列状間伐	契約書(案)のとおり	550	529		550											
		小計						ー				3,045	1,124.75																											
		合計					29.52		29.52			8,628	3,689.47													2,000			2,000											

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件									販売方法			C材等未利用材			森林作業道		備考
												本数	材積	平均胸高	平均樹高		林地傾斜	下層植生	ha当り		立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離	伐木		造材	集材			トラック運材									
																			本数	材積				伐倒方法	伐倒数量(本/ha)	生産量	平均集材距離	平均横取距離	生産量	運材距離	生産量	山元巻立	山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産	新設(m)	既設(m)	
5号物件	1	2077は外	間伐	水源	ス長伐	水涵	13.88	ー	13.88	52外	スギ	1,480	858.31	24	15	ー	急	中	344	126	0.37	フォワーダ	-	列状間伐	契約書(案)のとおり	490	509	ー	490	ー	ー	50	700	ー	50	400	ー	3,811	-	高千穂(森)
											ヒノキ	3290	889.22													490			490											
		小計						ー				4,770	1,747.53																											
	2	2076ろ4	間伐	水源	ス長伐	水涵	3.96	ー	3.96	48	スギ	783	304.62			ー	急	中	290	105	0.36	フォワーダ		列状間伐	契約書(案)のとおり	160	223		160											
											ヒノキ	364	110.92													60			60											
		小計						ー				1,147	415.54																											
	存置型	2077は3	間伐	水源	ス長伐	水涵	3.30	ー	3.30		スギ	1,650	97.35	12	9	ー	急	中	500	30	0.06	ー		選木	契約書(案)のとおり	ー	ー		ー											
											ヒノキ																													
		小計										1,650	97.35																											
		合計					21.14		21.14			7,567	2,260.42													1,200			1,200											