

物件明細書

物件番号	1	参加資格等級	C等級、B等級及びD等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽年 度	区域面積 (ha)	控除面 積 (h a)	契約面積 (ha)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)					
										植生等 の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈 着手 目安月	通勤形 態	人員輸 送距離 (km)	獣害防止 ネットの点 検・簡易補 修	植栽本数 (本)	その他	品名	数量			
								開始	期限															
八戸	改植地拵	上鹿川	2001い		1.51ha	0.10ha	1.41ha	契約日 の翌日	R8.2.27	中	緩	人機併用	枝条存置		車通勤	25.7								
"	改植地拵	上鹿川	2001い		1.70ha	1.24ha	0.46ha	"	R8.2.27	中	緩	人機併用	枝条存置		"	25.7								
			小計		3.21ha	1.34ha	1.87ha																	
八戸	改植植付	上鹿川	2001い		1.51ha	0.10ha	1.41ha	契約日 の翌日	R8.2.27	中	緩	人力	普通方形植		車通勤	25.7		2,100			スギ(コンテナ苗)	2,100本		
"	改植植付	上鹿川	2001い		1.70ha	1.24ha	0.46ha	"	R8.2.27	中	緩	人力	普通方形植		"	25.7		700			スギ(コンテナ苗)中苗	700本		
			小計		3.21ha	1.34ha	1.87ha																	
八戸	獣害防止ネット設置	上鹿川	2001い		1.41ha		1,200m	契約日 の翌日	R8.2.27	中	緩	人力	設置		車通勤	25.7					強力繊維入り 獣害防止ネット 一式(スカート式)	1,200m		
"	単木保護資材設置	上鹿川	2001い		0.46ha		700本	"	R8.2.27	中	緩	人力	設置		"	25.7					ハイドシェルター BD アドバンスタイプ (1400mm)	700本		
合計	改植地拵				3.21ha	1.34ha	1.87ha																	
	改植植付				3.21ha	1.34ha	1.87ha																	
	獣害防止ネット設置				1.41ha		1,200m																	
	単木保護資材設置				0.46ha		700本																	

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

造林事業請負使用材料規格内訳書
【請負者購入分】

令和7年6月16日付け入札公告に伴う使用材料については下記、品質規格同等品及びその規格品以上とする。

記

物件番号	品名	規格	数量	
1	スギ(コンテナ苗)	コンテナ苗 根本径 5.5mm 以上 苗長 35cm以上～70cm未満 花粉の少ない品種	2,100本	
1	獣害防止ネット (スカート式)	強化繊維入り獣害防止ネット(スカート式) ネット網目:100mm ネット仕様:引っ張り強度(縦目方向)1200N 以上を有する強力繊維入り下部H1.0m以上 使用タイプネットであること(公的機関の引っ 張り強度試験結果を証明できるもの)。な お、全面ポリエチレンのみネットは不可。 付属資材:支柱規格FRP製φ33～35mm× 2.4m、4m間隔設置部材とし、付属部品につ いても、ネットの購入メーカー適合規格品である こと。 ネット標準展開サイズ*:H1.8m×50m スカートサイズ*:H0.6m以上×50m	1,200m	
1	スギ(コンテナ苗) 中苗	コンテナ苗(中苗) 根本径 7.0mm 以上 苗長 70cm以上～100cm未満 花粉の少ない品種	700本	
1	単木保護資材 一式	ハイトシェルターBD アドバンスタイプ (1400mm) 本体 1400mm×1枚 支柱 16mmφ 2本 ポカリ固定リング 3個 66ナイロン固定ひも 6本	700本	

物件明細書

物件番号	2	参加資格等級	C等級、B等級及びD等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽年 度	区域 面積 (ha)	控除 面積 (ha)	契約 面積 (ha)	履行期間		林分条件		作業条件						使用材料(契約者購入)					
								開始	期限	植生等 の状況	傾斜	作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈 着手 目安月	通勤形 態	人員輸 送距離 (km)	獣害防止 ネットの点 検・簡易補 修	植栽本数 (本)	その他	品名	数量		
																						契約日 の翌日	R8.2.27
上椎葉	下刈	向山	112い	H29	0.35ha		0.35ha	契約日 の翌日	R8.2.27	易	中	人機併用	筋刈(8)	8月	車通勤	25.8	○						
"	"	"	112は	"	0.80ha		0.80ha	"	"	易	緩	"	"	"	"	"	○						
"	"	七ツ山	250は	H26	0.45ha		0.45ha	"	"	易	中	"	筋刈(9)	"	"	20.7	○						
"	"	"	250に	H25	0.57ha		0.57ha	"	"	難	緩	"	全刈(9)	"	"	"	○						
"	"	"	250ほ	H25,H26	3.99ha		3.99ha	"	"	易	中	"	筋刈(9)	"	"	21.0	○						
			小計		6.16ha		6.16ha																
上椎葉	補植	向山	112い	H29	0.35ha		0.35ha	契約日 の翌日	R8.2.27	易	中	人力	普通方形植		車通勤	25.8			400		スギ(裸苗)	400本	
"	"	"	112は	"	0.80ha		0.80ha	"	"	易	緩	"	"		"	"			800		"	800本	
"	"	七ツ山	250は	H26	0.45ha		0.45ha	"	"	易	中	"	"		"	20.7			700		"	700本	
"	"	"	250に	H25	0.57ha		0.57ha	"	"	易	緩	"	"		"	"			850		"	850本	
"	"	"	250ほ	H25,H26	3.99ha		3.99ha	"	"	易	中	"	"		"	21.0			6,200		"	6,200本	
			小計		6.16ha		6.16ha												8,950			8,950本	
合計		下刈			6.16ha		6.16ha																
		補植			6.16ha		6.16ha															植付本数	8,950本

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

造林事業請負使用材料規格内訳書
【請負者購入分】

令和7年6月16日付け入札公告に伴う使用材料については下記、品質規格同等品及びその規格品以上とする。

記

物件番号	品名	規格	数量	
2	スギ(裸苗)	挿し木苗(2号苗) 根本径 7mm 以上 苗長 40cm以上~70cm未満 花粉の少ない品種	8,950本	