

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	問わない
------	---	--------	------

1. 作業内訳

森林事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積	控除面積	契約面積	履行期間		林分条件		作業条件										使用材料(契約者購入)	
								開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分	下刈着手目安月	通勤形態	人員輸送距離(km)	獣害防止ネットの点検・簡易補修	植栽本数(本)	その他	品名	数量		
第一日之影	地拵	黒仁田見立	2121 に1	R8	1.87ha		1.87ha	契約日の翌日	R9.2.19	-	-	車両系機械	機械地拵	-	車通勤	30.9	-	-	一部かき分け(1.66)	-	-		
"	"	"	2121 ほ①	"	1.39ha		1.39ha	"	"	-	-	"	"	-	"	31.2	-		一部かき分け(1.23)	-	-		
"	"	"	2121 ほ②	"	1.86ha		1.86ha	"	"	-	-	"	"	-	"	31.2	-	-	一部かき分け(1.72)	-	-		
"	"	"	2121 ほ1①	"	2.25ha		2.25ha	"	"	-	-	"	"	-	"	30.8	-	-	一部かき分け(1.99)	-	-		
"	"	"	2121 ほ1②	"	1.24ha		1.24ha	"	"	-	-	"	"	-	"	30.8	-	-	一部かき分け(1.02)	-	-		
	小計				8.61ha		8.61ha																
第一日之影	植付	黒仁田見立	2121 に1	R8	1.87ha		1.87ha	契約日の翌日	R9.2.19	中	中	人力	長方形植	-	車通勤	30.9	-	5,610本	-	スギ(コンテナ苗)	5,610本		
"	"	"	2121 ほ①	"	1.39ha		1.39ha	"	"	"	急	"	"	-	"	31.2	-	4,170本	-	"	4,170本		
"	"	"	2121 ほ②	"	1.86ha		1.86ha	"	"	"	"	"	"	-	"	31.2	-	5,580本	-	"	5,580本		
"	"	"	2121 ほ1①	"	2.25ha		2.25ha	"	"	"	"	"	"	-	"	30.8	-	6,750本	-	"	6,750本		
"	"	"	2121 ほ1②	"	1.24ha		1.24ha	"	"	"	"	"	"	-	"	30.8	-	3,720本	-	"	3,720本		
	小計				8.61ha		8.61ha											25,830本				25,830本	
第一日之影	獣害防止ネット設置	黒仁田見立	2121 に1				1,100m	契約日の翌日	R9.2.19	中	中	人力	設置	-	-	-	-	-	-	獣害防止ネット一式	1,100m		
"	"	"	2121 ほ①				700m	"	"	"	急	"	"	-	-	-	-	-	-	"	700m		
"	"	"	2121 ほ②				700m	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	"	700m		
"	"	"	2121 ほ1①				1,000m	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	"	1,000m		
"	"	"	2121 ほ1②				750m	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	"	750m		
	小計						4,250m															4,250m	

【留意事項】

- 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
- 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物件明細書

物件番号	2	参加資格等級	問わない
------	---	--------	------

1. 作業内訳

[illegible]

【留意事項】

2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

物件明細書

物件番号	3	参加資格等級	問わない
------	---	--------	------

1. 作業内訳

森林事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽年度	区域面積	控除面積	契約面積	履行期間		林分条件		作業条件										使用材料(契約者購入)	
								開始	期限	植生等の状況	傾斜	作業形態	作業区分	下刈着手目安月	通勤形態	人員輸送距離(km)	獣害防止ネットの点検・簡易補修	植栽本数(本)	その他	品名	数量		
八戸	地拵	木戸ノ元	2026い①	R8	1.14ha		1.14ha	契約日の翌日	R9.2.19	-	-	車両系機械	機械地拵	-	車通勤	29.8	-	-	一部かき分け(1.01ha)	-	-		
"	"	"	2026い②	"	0.74ha		0.74ha	"	"	-	-	"	"	-	"	"	-	-	一部かき分け(0.67ha)	-	-		
"	"	"	2026い③	"	1.20ha	0.06ha	1.14ha	"	"	-	-	"	"	-	"	"	-	-	一部かき分け(1.07ha)	-	-		
"	"	"	2026い④	"	1.00ha		1.00ha	"	"	-	-	"	"	-	"	"	-	-	一部かき分け(0.91ha)	-	-		
"	"	"	2027い①	"	0.89ha	0.15ha	0.74ha	"	"	-	-	"	"	-	"	"	-	-	一部かき分け(0.65ha)	-	-		
"	"	"	2027い②	"	1.09ha		1.09ha	"	"	-	-	"	"	-	"	"	-	-	一部かき分け(0.97ha)	-	-		
"	"	"	2027い③	"	1.08ha		1.08ha	"	"	-	-	"	"	-	"	"	-	-	一部かき分け(0.92ha)	-	-		
	小計				7.14ha	0.21ha	6.93ha																
八戸	植付	木戸ノ元	2026い①	R8	0.85ha		0.85ha	契約日の翌日	R9.2.19	中	中	人力	長方形植	-	車通勤	29.8	-	1,300	-	スギ(コンテナ苗)	1,300本		
"	"	"	"	"	0.29ha		0.29ha	"	"	"	"	"	"	-	"	"	-	450	-	ヒノキ(コンテナ苗)	450本		
"	"	"	2026い②	"	0.74ha		0.74ha	"	"	"	急	"	"	-	"	"	-	1,150	-	スギ(コンテナ苗)	1,150本		
"	"	"	2026い③	"	0.97ha	0.06ha	0.91ha	"	"	"	"	"	"	-	"	"	-	1,400	-	スギ(コンテナ苗)	1,400本		
"	"	"	"	"	0.23ha		0.23ha	"	"	"	"	"	"	-	"	"	-	350	-	ヒノキ(コンテナ苗)	350本		
"	"	"	2026い④	"	0.80ha		0.80ha	"	"	"	"	"	"	-	"	"	-	1,200	-	スギ(コンテナ苗)	1,200本		
"	"	"	"	"	0.20ha		0.20ha	"	"	"	"	"	"	-	"	"	-	300	-	ヒノキ(コンテナ苗)	300本		
"	"	"	2027い①	"	0.89ha	0.15ha	0.74ha	"	"	"	"	"	"	-	"	"	-	1,150	-	スギ(コンテナ苗)	1,150本		
"	"	"	2027い②	"	1.09ha		1.09ha	"	"	"	中	"	"	-	"	"	-	1,650	-	"	1,650本		
"	"	"	2027い③	"	1.08ha		1.08ha	"	"	"	急	"	"	-	"	"	-	1,650	-	"	1,650本		
	小計				7.14ha	0.21ha	6.93ha											10,600		スギ(コンテナ苗) ヒノキ(コンテナ苗)	9,500本 1,100本		
八戸	獣害防止ネット設置	木戸ノ元	2026い①				700m	契約日の翌日	R9.2.19	中	中	人力	設置	-	-	-	-	-	-	獣害防止ネット一式	700m		
"	"	"	2026い②				600m	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	"	600m		
"	"	"	2026い③				650m	"	"	"	急	"	"	-	-	-	-	-	-	"	650m		
"	"	"	2026い④				550m	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	"	550m		
"	"	"	2027い①				600m	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	"	600m		
"	"	"	2027い②				450m	"	"	"	中	"	"	-	-	-	-	-	-	"	450m		
"	"	"	2027い③				500m	"	"	"	急	"	"	-	-	-	-	-	-	"	500m		
	小計						4,050m																

【留意事項】

- 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
- 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり