

鈴連石 国有林

物件 番号	伐区	林小班	伐 採 種	機 能 類 型	施 業 群 ・ 生 産 群	保 安 林 種 別	区 域 面 積	控 除 面 積	契約 面 積	林 齢	樹種	立木資材量				適 用 利 用 率	林 分 条 件				作 業 条 件										販売方法			C材等未利用材			市場起点 からの距離		通 動 形 態	人 員 輸 送 距 離	備 考													
												本数（本）	材積（㎡）	平均 胸高	平均 樹高		林 地 傾 斜	下 層 植 生	h a 当り		立木 一 本 当 り 材 積	集材 方式	スパン 距離・ 搬出路 距離	伐木			造材															トラック運材												
																			本数	材積				伐倒 方法	運木・ 伐倒 本数	伐倒数量 （本/ha）	生産量	平均 集材 距離	生産量	運材 距離	生産量																							
1	1	2 0 5 8 た	誘導伐	水源	スヒ複	水涵	2.04		2.04	62	スギ	1,210	902.09	30	17	-	中	中	600	442	0.75	ﾌｻﾞｰﾞﾞ	-	皆伐	-	契約書のとおり	スギ C材等	310 340	169	310 340	-	-	50	1,250		50	1,450																	
	2	2 0 5 9 う	誘導伐	水源	スヒ複	水涵	1.69		1.69	61	スギ	1,506	940.10			-	急	中	900	556	0.62	ﾌｻﾞｰﾞﾞ	-	皆伐	-	契約書のとおり	スギ C材等	330 320	188	330 320	-	-																						
	3	2 0 5 9 の	誘導伐	水源	スヒ複	水涵	1.29		1.29	63	スギ	1,383	805.94			-	急	中	1,080	625	0.58	ﾌｻﾞｰﾞﾞ	-	皆伐	-	契約書のとおり	スギ C材等	265 355	182	265 355	-	-																						
	4	2 0 5 9 う	誘導伐	水源	スヒ複	水涵	0.53		0.53	61	スギ	476	296.87			-	中	中	900	560	0.62	ﾌｻﾞｰﾞﾞ	-	皆伐	-	契約書のとおり	スギ C材等	395 485	223	395 485	-	-																						
		2 0 5 9 の	誘導伐	水源	スヒ複	水涵	1.37		1.37	63	スギ	1,498	873.10			-				1,100	637	0.58	ﾌｻﾞｰﾞﾞ	-	皆伐	-	契約書のとおり	スギ C材等				-											-											
		2 0 5 8 た外	誘導伐	水源	スヒ複	水涵	(6 . 9 2)		(6 . 9 2)	62	広葉 樹	288	48.22			18	10	-	中	中					-	皆伐	-																											
* 森林作業道作設関係：新設 1, 150 m 既設道修繕 1, 685 m																																																						
	合計						6.92		6.92			6,361	3,866.32											スギ C材等	130 0 150						50	1,250		50	1,450																			

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	C等級、B等級及びD等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

1. 作業内訳																			No.1		
森 林 事務所	作業種	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面 積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)	
												作業形態	作業区分 (下刈年次)	下刈 着手月	通勤 形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	品名	数量(本)
								開始	期限	植生等 の状況	傾斜										
串間	地拵	鈴連石	2058た①	R7	0.39		0.39	契約締結日の翌日	R8.2.27	中	緩	車両系機械	機械地拵	-	車通勤	8.5	-	-	-	-	-
串間	地拵	鈴連石	2058た②	R7	0.79		0.79	契約締結日の翌日	R8.2.27	中	緩	車両系機械	機械地拵	-	車通勤	8.5	-	-	-	-	-
串間	地拵	鈴連石	2058た③	R7	0.86		0.86	契約締結日の翌日	R8.2.27	中	緩	車両系機械	機械地拵	-	車通勤	8.5	-	-	-	-	-
串間	地拵	鈴連石	2059う①	R7	1.69		1.69	契約締結日の翌日	R8.2.27	中	緩	車両系機械	機械地拵	-	車通勤	9.7	-	-	-	-	-
串間	地拵	鈴連石	2059う②	R7	0.53		0.53	契約締結日の翌日	R8.2.27	中	緩	車両系機械	機械地拵	-	車通勤	9.7	-	-	-	-	-
串間	地拵	鈴連石	2059の①	R7	0.53		0.53	契約締結日の翌日	R8.2.27	中	中	車両系機械	機械地拵	-	車通勤	9.5	-	-	-	-	-
串間	地拵	鈴連石	2059の②	R7	0.84		0.84	契約締結日の翌日	R8.2.27	中	緩	車両系機械	機械地拵	-	車通勤	9.5	-	-	-	-	-
串間	地拵	鈴連石	2059の③	R7	0.23		0.23	契約締結日の翌日	R8.2.27	中	緩	車両系機械	機械地拵	-	車通勤	9.5	-	-	-	-	-
串間	地拵	鈴連石	2059の④	R7	1.06		1.06	契約締結日の翌日	R8.2.27	中	中	車両系機械	機械地拵	-	車通勤	9.5	-	-	-	-	-
	地拵計				6.92		6.92														
串間	植付	鈴連石	2058た①	R7	0.39		0.39	地拵作業完了後	R8.2.27	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	8.5	-	-	-	スギコンテナ苗	800本
串間	植付	鈴連石	2058た②	R7	0.79		0.79	地拵作業完了後	R8.2.27	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	8.5	-	-	-	スギコンテナ苗	1,600本
串間	植付	鈴連石	2058た③	R7	0.86		0.86	地拵作業完了後	R8.2.27	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	8.5	-	-	-	スギコンテナ苗	1,700本
串間	植付	鈴連石	2059う①	R7	1.69		1.69	地拵作業完了後	R8.2.27	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	9.7	-	-	-	スギコンテナ苗	3,400本
串間	植付	鈴連石	2059う②	R7	0.53		0.53	地拵作業完了後	R8.2.27	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	9.7	-	-	-	スギコンテナ苗	1,100本
串間	植付	鈴連石	2059の①	R7	0.53		0.53	地拵作業完了後	R8.2.27	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	9.5	-	-	-	スギコンテナ苗	1,100本
串間	植付	鈴連石	2059の②	R7	0.84		0.84	地拵作業完了後	R8.2.27	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	9.5	-	-	-	スギコンテナ苗	1,700本
串間	植付	鈴連石	2059の③	R7	0.23		0.23	地拵作業完了後	R8.2.27	中	緩	人力	普通方形	-	車通勤	9.5	-	-	-	スギコンテナ苗	500本
串間	植付	鈴連石	2059の④	R7	1.06		1.06	地拵作業完了後	R8.2.27	中	中	人力	普通方形	-	車通勤	9.5	-	-	-	スギコンテナ苗	2,100本
	植付計				6.92		6.92													14,000本	

- 【留意事項】 1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり