別紙

# 製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査

万助山国有林森林整備事業（保育間伐【活用型】）

| 物件番号 | 伐区 | 林小班 | 伐採種 | 機能類型 | 生産群施業群 | 保安林種別 | 区域面積(ha) | 控除面積(ha) | 契約面積(ha) | 林齢 | 樹種 | 立木材積 本数(本) | 立木材積 材積(㎥) | 立木材積 平均樹高(m) | 立木材積 平均胸高(cm) | 適用利用率 | 林分条件 林地傾斜 | 林分条件 下層植生 | 林分条件 ha当り 本数(本) | 林分条件 ha当り 材積(㎥) | 林分条件 立木一本当り材積(㎥) | 作業条件 集材方式 | 作業条件 スパン距離・搬出路距離(m) 新設 | 作業条件 スパン距離・搬出路距離(m) 修繕 | 作業条件 伐木 伐倒方法 | 作業条件 伐木 伐倒数量(本/ha) | 作業条件 造材 生産量(㎥) | | | 作業条件 集運材 平均集材距離(m) | 作業条件 集運材 平均横取距離(m) | 作業条件 集運材 生産量(㎥) | 作業条件 トラック運材 運搬距離(km) | 作業条件 トラック運材 生産量(㎥) | 販売方法（AB材） 山元巻立(㎥) | 販売方法（AB材） 山元概算(㎥) | 販売方法（AB材） 最終生産(㎥) | C材等未利用材 山元巻立(㎥) | C材等未利用材 山元概算(㎥) | C材等未利用材 最終生産(㎥) | 最寄市町村 | (km)片道 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号物件 | 1 | 63と外 | 間伐 | 水源 | ヒ長伐外 | 水涵保 | 11.22 | 0.93 | 10.29 | 62外 | ヒノキ | 3,488 | 1,401.50 | 16 | 24 | — | 中 | 中 | 279 | 114 | 0.41 | フォワーダ | 2,442 | 10,245 | 列状 | 別紙記番別内訳表間伐ha当り目安本数のとおり | ヒノキ | 一般材 | 403 | 237 | — | 777 | — | — | 10 | 2,050 | 2,060 | 10 | 1,820 | 1,830 | 長崎市琴海行政センター | 9.5 | 長浦森林事務所 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 374 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ー | | | | | | | | | | | | | | | | ー | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 計 | 3,488 | 1,401.50 | | | | | | | | | | | | | | | 一般材 | 403 | | | 777 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 374 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 64い外 | 間伐 | 水源 | ヒ長伐外 | 水涵保 | 12.95 | 2.68 | 10.27 | 63外 | スギ | 442 | 247.39 | 16 | 24 | — | 中 | 中 | 259 | 114 | 0.44 | フォワーダ | | | 列状 | 別紙記番別内訳表間伐ha当り目安本数のとおり | スギ | 一般材 | 90 | 194 | — | 150 | — | — | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ヒノキ | 2,773 | 1,093.97 | | | | | | | | | | | | | | ヒノキ | 一般材 | 325 | | | 608 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 283 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 計 | 3,215 | 1,341.36 | | | | | | | | | | | | | | | 一般材 | 415 | | | 758 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 343 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 63と外 | 間伐 | 水源 | ヒ長伐外 | 水涵保 | 13.27 | 0.50 | 12.77 | 62外 | ヒノキ | 4,343 | 1,739.28 | 16 | 24 | — | 中 | 中 | 280 | 114 | 0.41 | フォワーダ | | | 列状 | 別紙記番別内訳表間伐ha当り目安本数のとおり | ヒノキ | 一般材 | 500 | 309 | — | 959 | — | — | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 459 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ー | | | | | | | | | | | | | | | | ー | 一般材 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 計 | 4,343 | 1,739.28 | | | | | | | | | | | | | | | 一般材 | 500 | | | 959 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 459 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 64は外 | 間伐 | 水源 | ヒ長伐外 | 水涵保 | 10.92 | 2.41 | 8.51 | 61外 | スギ | 136 | 70.65 | 16 | 24 | — | 中 | 中 | 279 | 117 | 0.42 | フォワーダ | | | 列状 | 別紙記番別内訳表間伐ha当り目安本数のとおり | スギ | 一般材 | 30 | 302 | — | 45 | — | — | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ヒノキ | 2,760 | 1,107.32 | | | | | | | | | | | | | | ヒノキ | 一般材 | 322 | | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 279 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 計 | 2,896 | 1,177.97 | | | | | | | | | | | | | | | 一般材 | 352 | | | 646 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 294 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 64ほ | 間伐 | 水源 | スヒ複 | 水涵保 | 14.13 | 2.63 | 11.50 | 68 | ヒノキ | 3,220 | 1,248.90 | 16 | 24 | — | 中 | 中 | 240 | 100 | 0.42 | フォワーダ | | | 列状 | 別紙記番別内訳表間伐ha当り目安本数のとおり | ヒノキ | 一般材 | 390 | 289 | — | 750 | — | — | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ー | | | | | | | | | | | | | | | | ー | 一般材 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 計 | 3,220 | 1,248.90 | | | | | | | | | | | | | | | 一般材 | 390 | | | 750 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 切捨 | 63は | 間伐 | 水源 | ヒ長伐外 | 水涵保 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 58 | ヒノキ | 800 | 97.00 | 16 | 24 | — | 中 | 中 | 400 | 49 | 0.12 | | | | 列状 | 別紙記番別内訳表間伐ha当り目安本数のとおり | ヒノキ | 一般材 | | | — | 0 | — | — | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ー | | | | | | | | | | | | | | | | ー | 一般材 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 計 | 800 | 97.00 | | | | | | | | | | | | | | | 一般材 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | | | 64.49 | 9.15 | 55.34 | | | 17,962 | 7,006.01 | | | | | | | | | | 12,687 | | | | | 一般材 | 2,060 | | | 3,890 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 1,830 | | | | | | | | | | | | | | | |

別紙

# 製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査

大星山国有林森林整備事業（保育間伐【活用型】）

| 物件番号 | 伐区 | 林小班 | 伐採種 | 機能類型 | 生産群施業群 | 保安林種別 | 区域面積(ha) | 控除面積(ha) | 契約面積(ha) | 林齢 | 樹種 | 立木材積 本数(本) | 立木材積 材積(㎥) | 平均樹高(m) | 平均胸高(cm) | 適用利用率 | 林分条件 林地傾斜 | 林分条件 下層植生 | 林分条件 ha当り 本数(本) | 林分条件 ha当り 材積(㎥) | 林分条件 立木一本当り材積(㎥) | 作業条件 集材方式 | 作業条件 スパン距離・搬出路距離(m) 新設 | 作業条件 スパン距離・搬出路距離(m) 修繕 | 作業条件 伐木 伐倒方法 | 作業条件 伐木 伐倒数量(本/ha) | 作業条件 造材 生産量(㎥) | | | 作業条件 集運材 平均集材距離(m) | 作業条件 集運材 平均横取距離(m) | 作業条件 集運材 生産量(㎥) | 作業条件 トラック運材 運搬距離(km) | 作業条件 トラック運材 生産量(㎥) | 販売方法（AB材） 山元巻立(㎥) | 販売方法（AB材） 山元概算(㎥) | 販売方法（AB材） 最終生産(㎥) | C材等未利用材 山元巻立(㎥) | C材等未利用材 山元概算(㎥) | C材等未利用材 最終生産(㎥) | 最寄市町村 | (km)片道 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号物件 | 1 | 316わ | 間伐 | 土砂 | | 水涵保 | 4.45 | 0.28 | 4.17 | 47 | ヒノキ | 2,753 | 816.88 | 18 | 24 | — | 難 | 中 | 280 | 111 | 0.40 | フォワーダ | 4,180 | 985 | 列状 | 別紙記番別内訳表間伐ha当り目安本数のとおり | ヒノキ | 一般材 | 140 | 488 | — | 250 | 2.7 | 250 | 10 | 950 | 960 | 10 | 850 | 860 | 峰行政サービスセンター | 7.3 | 厳原森林事務所 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ― | | | | | | | | | | | | | | | | ― | 一般材 | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 計 | 2,753 | 816.88 | | | | | | | | | | | | | | | 一般材 | 140 | | | 250 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 317い外 | 間伐 | 水源 | ヒ長伐 | 水涵保 | 17.40 | 2.75 | 14.65 | 56外 | スギ | 290 | 137.50 | 18 | 24 | — | 難 | 中 | 343 | 171 | 0.50 | フォワーダ | | | 列状 | 別紙記番別内訳表間伐ha当り目安本数のとおり | スギ | 一般材 | 20 | 536 | — | 40 | — | — | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ヒノキ | 5,628 | 2,760.87 | | | | | | | | | | | | | | ヒノキ | 一般材 | 800 | | | 1,530 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 730 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 計 | 5,918 | 2,898.37 | | | | | | | | | | | | | | | 一般材 | 820 | | | 1,570 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | | | 21.85 | 3.03 | 18.82 | | | 8,671 | 3,715.25 | | | | | | | | | | 5,165 | | | | | 一般材 | 960 | | | 1,820 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C材 | 860 | | | | | | | | | | | | | | |