

製品生産事業請負条件調査

見岳国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型【一貫作業】)

物件 番号	伐 区	林小班	伐 採 種	機 能 類 型	生産群 施業群	保 安 林 種 別	区域 面積 (ha)	控除 面積 (ha)	契約 面積 (ha)	林 齢	樹 種	立木材積				適 用 利 用 率	林 分 条 件					作 業 条 件										販 売 方 法 (A B 材)			C 材 等 未 利 用 材			最 寄 市 町 村	(km) 片 道	備 考			
												本 数 (本)	材 積 (㎡)	平 均 樹 高 (m)	平 均 胸 高 (cm)		林 地 傾 斜	下 層 植 生	ha 当 り		立木 一 本 当 り 材 積 (㎡)	集材方式	スパン距離・搬出路 距離 (m)		伐 木		造 材		集 運 材			トラック運材		山元 巻立 (㎡)	山元 概算 (㎡)	最終 生産 (㎡)	山元 巻立 (㎡)				山元 概算 (㎡)	最終 生産 (㎡)	
																			本数 (本)	材積 (㎡)			新設	修繕	伐倒 方法	伐倒数量 (本/ha)	生産量 (㎡)		平均集材 距離 (m)	平均横取 距離 (m)	生産量 (㎡)	運搬 距離 (km)	生産量 (㎡)										
1 号 物 件	1	1120は	主伐	水源	スヒ複	水涵保	3.81	0.00	3.81	65	スギ	21	9.51	15	30	—	中	中	279	152	0.54	フォ ワ ー ダ	485	680	皆伐	—	スギ	一般材	0	291	—	0	—	—	10	950	960	10	810	820	佐 世 保 市 世 知 原 支 所	9.9	世 知 原 森 林 事 務 所
											ヒノキ	4,180	2,045.95														一般材	220	710														
		計	4,201	2,055.46	一般材	220	710																																				
			C材	490	—	—																																					
				一般材			220	710																																			
			2	1120に	主伐	水源	スヒ複	水涵保	1.39	0.00	1.39	69	ヒノキ	868	578.82	15	30	—	易	中	544						371	0.68	フォ ワ ー ダ														
	—													一般材	20							0																					
	計	868		578.82	一般材	190	210																																				
		C材		20	—	—																																					
				一般材			190	210																																			
		3		1120は外	主伐	水源	スヒ複	水涵保	2.56	0.00	2.56	65	ヒノキ	1,810	921.16	15	30	—	易	中	398	215	0.54	フォ ワ ー ダ	455	395	皆伐	—		ヒノキ	一般材	200	130	—	320	—	—	10	950	960			
	—													C材	120														0														
	計		1,810	921.16	一般材	200	320																																				
			C材	120	—	—																																					
				一般材			200	320																																			
			4	1120ぬ外	主伐	水源	スヒ複	水涵保	3.14	0.00	3.14	63外	スギ	24	16.26	15	30	—	易	中	560	302	0.54						フォ ワ ー ダ	495	415	皆伐											
	ヒノキ	2,813											1,418.84	一般材	350									540																			
	計	2,837		1,435.10	一般材	350	540																																				
		C材		190	—	—																																					
				一般材			350	540																																			
合 計							10.90	0.00	10.90																一般材	960							1,780										
																									C材	820																	

物 件 明 細 書

物件番号	1
------	---

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面積 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)		備考	
											傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品名		数量
									開始	期限													
世知原	地拵	佐世保市	国見岳	1120 は	R7	3.81		3.81	伐採後	R8.3.6	中	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	11.0	—	—	—	—	—	—	1伐区
				1120 に		1.39		1.39			緩	中				10.5	—	—	—	—	—	—	2伐区
				1120 は		1.38		1.38			緩	中				10.0	—	—	—	—	—	—	3伐区
				1120 た		1.18		1.18			緩	中				10.0	—	—	—	—	—	—	3伐区
				1120 め		1.20		1.20			緩	中				8.8	—	—	—	—	—	—	4伐区
				1120 よ		1.25		1.25			緩	中				8.8	—	—	—	—	—	—	4伐区
				1120 た		0.69		0.69			緩	中				10.0	—	—	—	—	—	—	4伐区
				小計								10.90					10.90						
	植付	佐世保市	国見岳	1120 は	R7	3.81		3.81	地拵終了後	R8.3.6	中	中	人力	長方形植	車通勤	11.0	—	—	7,500	—	ヒノキコンテナ苗	7,500本	1伐区
				1120 に		1.39		1.39			緩	中				10.5	—	—	2,700	—	ヒノキコンテナ苗	2,700本	2伐区
				1120 は		1.38		1.38			緩	中				10.0	—	—	2,700	—	ヒノキコンテナ苗	2,700本	3伐区
				1120 た		1.18		1.18			緩	中				10.0	—	—	2,400	—	ヒノキコンテナ苗	2,400本	3伐区
				1120 め		1.20		1.20			緩	中				8.8	—	—	2,400	—	ヒノキコンテナ苗	2,400本	4伐区
				1120 よ		1.25		1.25			緩	中				8.8	—	—	2,500	—	ヒノキコンテナ苗	2,500本	4伐区
				1120 た		0.69		0.69			緩	中				10.0	—	—	1,300	—	ヒノキコンテナ苗	1,300本	4伐区
				小計								10.90					10.90						
合 計						21.80		21.80									21,500		ヒノキコンテナ苗	21,500本			

- 【留意事項】 1 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
- 2 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
- 3 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- 4 つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 5 作業着手は事業計画書の承認後となる。

2. 作業箇所位置図
別添のとおり