別紙2

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　表

単位：量m3、距離m、Km、本　　NO1

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木伐採材積 本数	立木伐採材積 材積	平均樹高	平均胸高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 作業難易度	ha当り 本数	ha当り 材積	立木一本当り材積一般材	作業条件 集材方式	路網勾配	搬出路距離m	路網土質	作業形態	伐木 伐倒方法	伐木 伐倒樹種	伐木 伐倒数量(本/ha)	集造材 平均集材距離	集造材 生産量	トラック運材 運材距離km	トラック運材 運材数量m3	販売方法 AB材山元巻立m3	販売方法 C材山元巻立m3	販売方法 封印発送m3	市役所からの距離 片道距離（km）	通勤形態	備考
2号 藤川内 （柏山）	1	1026に外	保育間伐（活用型）	水源	スヒ普	—	8.97	－	8.97	51外	スギ	3,628	1,975.23	18	26	—	中	中			0.62	フォワーダ	中	新設 2,526m	岩塊	人機	列状間伐（搬出区）	スギ	別紙、記番別内訳書のとおり	308	AB材　545m3 C材　635m3	—	—	1，360m3	—	3，100m3	佐伯市役所宇目振興局 11．9km	車	梅雨期の生産調整があります。 搬出については、令和7年度のシステム販売協定先が決定後となります。
							3.10	－	3.10		ヒノキ	1,072	532.33															ヒノキ											
						計	12.07	－	12.07			4,700	2,507.56																	計	1，180m3									
	2	1026ぬ外		水源	ヒ長伐	—	6.23	－	6.23	52外	スギ	2,235	1,130.65	18	26	—	中	中			0.56	フォワーダ	中	新設 1,347m	岩塊	人機	列状間伐（搬出区）	スギ	別紙、記番別内訳書のとおり	212	AB材　300m3 C材　350m3	—	—						
							1.38	－	1.38		ヒノキ	486	239.04															ヒノキ											
						計	7.61	－	7.61			2,721	1,369.69																	計	650m3									
	3	1026ほ1外		水源	天長伐	—	3.22	－	3.22	31外	スギ	1,353	546.12	18	24	—	中	中			0.53	フォワーダ	中	新設 940m	岩塊	人機	列状間伐（搬出区）	スギ	別紙、記番別内訳書のとおり	263	AB材　205m3 C材　245m3	—	—						
							2.49	－	2.49		ヒノキ	741	464.14															ヒノキ											
						計	5.71	－	5.71			2,094	1,010.26																	計	450m3									
	4	1027り1外		水源	スヒ普	—	5.03	－	5.03	55外	スギ	1,616	1,678.02	20	28	—	急	難			0.74	フォワーダ	中	新設 1,616m 修繕 1,844m	岩塊	人機	列状間伐（搬出区）	スギ	別紙、記番別内訳書のとおり	316	AB材　560m3 C材　650m3	—	—						
							6.73	－	6.73		ヒノキ	2,145	827.78															ヒノキ											
						計	11.76	－	11.76			3,761	2,505.80																	計	1，210m3									
	5	1027と外		水源	スヒ普	—	3.47	－	3.47	54外	スギ	1,104	1,243.08	19	28	—	急	難			0.68	フォワーダ	中	新設 175m 修繕 2,849m	岩塊	人機	列状間伐（搬出区）	スギ	別紙、記番別内訳書のとおり	329	AB材　445m3 C材　525m3	—	—						
							7.00	－	7.00		ヒノキ	2,240	861.00															ヒノキ											
						計	10.47	－	10.47			3,344	2,104.08																	計	970m3									
						合計	47.62		47.62			16,620	9,497.39											新設 6,604m 修繕 4,693m							AB材　2，055m3 C材　2，405m3 合計　4，460m3								