

(別添 1)

(案)

工 事 請 負 契 約 書

- 1 工 事 名 王子宮林アパート受水槽更新工事
2 工 事 場 所 大分県大分市王子北町 3 - 4 3
3 工 期 令和 年 月 日から
令和 9 年 2 月 2 6 日まで
4 請 負 代 金 額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金額 円
6 前 金 払 選択 (有 無) 請負金額の 1 0 分の 4 以内
7 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
〔 〕建設工事紛争審査会
8 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用され
るものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

適用削除 の 区 分	選 択 事 項	選択条項
選択	契約保証金の納付	第 4 条第 1 項第 1 号
選択	契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供	第 4 条第 1 項第 2 号
選択	銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事 業会社の保証	第 4 条第 1 項第 3 号
選択	公共工事履行保証証券による保証	第 4 条第 1 項第 4 号
選択	履行保証保険契約の締結	第 4 条第 1 項第 5 号
○	〔 〕主任技術者 〔 〕監理技術者	第 10 条第 1 項第 2 号
×	支給材料及び貸与品	第 15 条
選択	前金払	第 35 条第 1 項
×	中間前金払	第 35 条第 4 項
×	部分払 回以内	第 38 条
×	部分払の対象となる工場製品	第 38 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第 40 条

- 9 解体工事に要する費用等 別紙 1 のとおり (注)

(注) 工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号) 第 9 条第 1 項に規定する対象建設工事の場合に限る。

- 10 特約事項 (1)施工経費内訳書 別紙 2 のとおり
(2)特記仕様書 別紙 3 のとおり

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 8 年 月 日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 月 日

発注者（住所）大分県大分市長浜町 3 丁目 1 番 5 号

分任支出負担行為担当官

（氏名） 大分森林管理署長 平浪 浩二 印

受注者（住所）

（氏名）

印

〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称及び共同企業体の代表者並びにその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

（「国庫債務負担行為に係る契約の特則」を選択した場合に添付する。）

別紙 1

[建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)]

分別解体等の方法			
工程ごとの作業内容 及び解体方法	工程	作業内容,	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ・ ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)

(注)・解体工事の場合のみ記載する。

- ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。 -
- ・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の 種 類	施設の名称	所 在 地

(注) 建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)

(注) 運搬費を含む。

(別紙3)

王子宮林アパート受水槽更新工事 特記仕様書

1 総 則

- (1) 請負者は、本工事請負契約の履行については、契約条件によるほか、本仕様書に基づいて工事を行うこととする。
- (2) 内訳書、仕様書に記載されていない事項については、監督職員と協議のうえ決定すること。
- (3) 本契約の実施に当たっては、すべて誠実を旨とし、かつ、実施の細部については監督職員の指示に従わなければならない。

2 工事内容等

- (1) 工 事 名 王子宮林アパート受水槽更新工事
- (2) 工事場所 大分県大分市王子北町3-4-3 大分森林管理署 王子宮林アパート
- (3) 工事内容 王子宮林アパートの受水槽の更新
(詳細は別紙「内訳書」のとおり)
- (4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和9年2月26日(金)まで

5 一般事項

- (1) 契約後、14日以内に工事工程表を提出することとし、作業終了後は、作業前・作業中・作業後の写真を提出すること。
- (2) 請負者は、「労働基準法」「労働安全衛生規則」その他関係規則に従って工事に努めること。

6 特記事項

- (1) 本工事に伴う断水期間は、仮設ポンプ等を設置し、1度の断水で一日以内(断水当日の8時30分から17時まで)とすること。
- (2) 断水にかかる日程及び時間については、予め監督職員と協議すること。
- (3) 本工事の作業時間は、基本的に平日の8時30分から17時00分までとすること。
- (4) 本工事に係る電気代、水道代、諸手続きにかかる費用はすべて請負者負担とする。

別紙 2

施工経費内訳書

工事名 王子宮林アパート受水槽更新工事
工事場所 大分市王子北町 3 - 4 3

大分森林管理署 ()

名 称	摘 要 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. 受水槽更新工事	直接工事費	式	1			
計						
B. 共通仮設費		式	1			
合 計	純工事費					
C. 現場管理費		式	1			
総 計	工事原価					
D. 一般管理費等		式	1			
総 合 計	工事価格					
消費税相当額		%	10			
請負工事費						

内 訳 明 細 書

大分森林管理署

(NO. 1)

[illegible]

内 訳 書 明 細 書

大分森林管理署 (NO.2)

工事種別、規格等	摘要	数量	単位	単価	金額
給水設備工事					
受水槽 フォームパネルタンク 水槽部 2.0×2.0×2.0H (複合版) ポンプ室 2.0×2.0×2.0H (単板) 平架台 亜鉛メッキ	同等以上	1	基		
塩ビライニング鋼管 SGP-VB 40 A	同等以上	3	m		
塩ビライニング鋼管 SGP-VB 20 A	同等以上	3	m		
仕切弁 (管端防食コア) 40 A (10K)	同等以上	1	個		
仕切弁 (管端防食コア) 20 A (10K)	同等以上	1	個		
定水位調整弁 40A	同等以上	1	個		
ボールタップ 20A	同等以上	1	個		
フレキシブルジョイント40 A-300L	同等以上	3	本		
フレキシブルジョイント20 A-300L	同等以上	1	本		
水撃防止器20 A	同等以上	1	個		
揚水ポンプ吐出側バルブセット		2	組		
耐衝撃性ポリ塩ビ管 HIVP 40A	同等以上	3	m		
仕切弁 (管端防食コア) 40 A (5K)	同等以上	2	個		
既設給水管 接続替え 40A	同等以上	1	ヶ		
既設揚水ポンプ 給水管 接続替え		2	ヶ		
給水管保温40 A (GWP+ALGC化粧原紙)	同等以上	7	m		
給水管保温20 A (GWP+ALGC化粧原紙)	同等以上	3	m		
試運転調整費		1	式		
揚水ポンプ 40 A 3φ200V 1.5 k w (川本製作所: T406×2ME15)	同等以上	2	台		
同上据え付け費		2	台		
揚水ポンプメーカー試運転調整費		2	台		
小 計					

[illegible]

工事種別、規格等	適用	数量	単位	単価	金額
電気設備工事					
電線管					
PF16	同等以上	6	m		
PF22	同等以上	4	m		
WPF22	同等以上	4	m		
丸ボックス		2	個		
電極棒		1	個		
電力用ケーブル					
IV1.6mm	同等以上	28	m		
IV2.0mm	同等以上	10	m		
制御線用 ケーブル (CVV1.25mm-3c)	同等以上	6	m		
露出スイッチ		1	個		
露出コンセント		2	個		
警報表示 回転灯 (100V 赤)	同等以上	1	個		
LED照明器具 天井付き (LED40W1灯)	同等以上	1	個		
換気扇 パイプファン φ100 (V-08PC8)	同等以上	1	個		
露出型温度 スイッチ (FS-6TE3)	同等以上	1	個		
丸形フード φ100 (SUS製 ギャラリ・防虫網付)	同等以上	1	個		
プルボックス(SUS) (150□)	同等以上	4	個		
支持金具		1	式		
雑材消耗品		1	式		
電工費		1	式		
小 計					

工事種別、規格等	適用	数量	単位	単価	金額
撤去工事					
ポンプ室内 既設給水管 撤去		1	式		
受水槽外部 オーバーフロー管等 撤去		1	式		
同上処分 運搬費		1	式		
電気設備 撤去（ポンプ室内 照明器具・配線器具・管類）		1	式		
同上処分 運搬費		1	式		
既設フォームパネル受水槽 解体 （1.0×2.0H パネル12枚、1.0×1.0Hパネル16枚、平架台4本）		1	基		
同上処分 運搬費（FRP約1.0 t 処分）		1	式		
既設揚水ポンプ 解体撤去		2	台		
同上処分 運搬費		1	式		
小 計					

工事種別、規格等	適用	数量	単位	単価	金額
仮設工事					
ポンプ室内（一時側給水管 揚水ポンプ二次側給水管 仮接続）		1	式		
屋上揚水管 分岐 接続替え工事		1	式		
受水槽改修後 仮設給水管 復旧作業		1	式		
足場設置工事（受水槽 組立用 足場）		1	式		
養生・片付け・清掃		1	式		
安全対策費		1	式		
仮設足場（単管足場）		50.6	m2		
昇降足場		1	式		
小 計					