

物件明細書

物件番号	1
------	---

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面積 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)	
											傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品名	数量
									開始	期限												
玖 珠	地拵	九重町	野上平家山	209 か	R7	3.57	0.15	3.42	契約締結日 の翌日から	令和8年 2月28日まで	—	—	車両系機械	機械地拵	車通勤	10.0	—	—	—		無	
				209 な	R7	4.74	0.34	4.40	〃	〃	—	—	〃	〃	〃	10.0	—	—	—	-		
	小計					8.31	0.49	7.82														
	植付	九重町	野上平家山	209 か	R7	3.57	0.15	3.42	契約締結日 の翌日から	令和8年 2月28日まで	中	中	人力	長方形植	車通勤	10.0	—	—	5,130	—	有 (苗木の詳細は別添特約事 項内訳書による)	
				209 な	R7	4.74	0.34	4.40	〃	〃	中	中	〃	〃	〃	10.0	—	—	6,600	—		
	小計					8.31	0.49	7.82										11,730				
	獣害防止ネット設置	九重町	野上平家山	209 か				2,500	契約締結日 の翌日から	令和8年 2月28日まで	緩	中	人力	設置	—	—	—	—	—	—	有 (獣害防止ネットの詳細は別 添特約事項内訳書による)	
				209 な				4,100	〃	〃	緩	中	〃	〃	—	—	—	—	—	—		
	小計							6,600														
合 計		契約面積 (ha)				8.31	0.49	7.82										11,730		スギコンテナ苗	11,730本	
		設置距離 (m)						6,600												獣害防止 ネット一式	6600m	

- 【留意事項】 1 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
- 2 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
- 3 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- 4 つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 5 作業着手は事業計画書の承認後となる。
- 6 その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。

2. 作業箇所位置図
別添のとおり