



# 物件明細書

物件番号	1
------	---

## 1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面 積(ha)	契約面積 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件						使用材料(契約者購入)			
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品名	数量
院内	地拵	別府市	十文字原	1005 い	R8	3.57		3.57	契約締結日 の翌日から	令和9年 2月19日まで	緩	易	車両系機械	機械地拵	車通勤	18.3	-	-	-	-	無	
				1005 ろ	R8	1.83		1.83	契約締結日 の翌日から	〃	緩	易	車両系機械	機械地拵	車通勤	18.3	-	-	-	-		
				1005 は	R8	5.70		5.70	契約締結日 の翌日から	〃	緩	易	車両系機械	機械地拵	車通勤	18.3	-	-	-	-		
				1005 に	R8	1.15		1.15	契約締結日 の翌日から	〃	緩	易	車両系機械	機械地拵	車通勤	18.3	-	-	-	-		
				1005 の	R8	3.06		3.06	契約締結日 の翌日から	〃	緩	易	車両系機械	機械地拵	車通勤	18.3	-	-	-	-		
				1005 や	R8	2.01		2.01	契約締結日 の翌日から	〃	緩	易	車両系機械	機械地拵	車通勤	18.3	-	-	-	-		
				1005 ま	R8	0.47		0.47	契約締結日 の翌日から	〃	緩	易	車両系機械	機械地拵	車通勤	18.3	-	-	-	-		
	小計					17.79		17.79														
	植付	別府市	十文字原	1005 い	R8	3.57		3.57	契約締結日 の翌日から	令和9年 2月19日まで	中	中	人力	長方形植	車通勤	18.3	-	-	7,140	-	有  (苗木の詳細は別添特約事 項内訳書による)	
				1005 ろ	R8	1.83		1.83	契約締結日 の翌日から	〃	中	中	人力	長方形植	車通勤	18.3	-	-	3,660	-		
				1005 は	R8	5.70		5.70	契約締結日 の翌日から	〃	中	中	人力	長方形植	車通勤	18.3	-	-	11,400	-		
				1005 に	R8	1.15		1.15	契約締結日 の翌日から	〃	中	中	人力	長方形植	車通勤	18.3	-	-	2,300	-		
				1005 の	R8	3.06		3.06	契約締結日 の翌日から	〃	中	中	人力	長方形植	車通勤	18.3	-	-	6,120	-		
				1005 や	R8	2.01		2.01	契約締結日 の翌日から	〃	中	中	人力	長方形植	車通勤	18.3	-	-	4,020	-		
				1005 ま	R8	0.47		0.47	契約締結日 の翌日から	〃	中	中	人力	長方形植	車通勤	18.3	-	-	940	-		
	小計					17.79		17.79										35,580				
	獣害防止ネット設置	別府市	十文字原	1005 い				1,300	契約締結日 の翌日から	令和9年 2月19日まで	緩	易	人力	設置	-	-	-	-	-	-	有  (獣害防止ネットの詳細は別 添特約事項内訳書による)	
				1005 ろ 外2				1,400	契約締結日 の翌日から	〃	緩	易	人力	設置	-	-	-	-	-			
				1005 は				1,200	契約締結日 の翌日から	〃	緩	易	人力	設置	-	-	-	-	-			
				1005 の				1,200	契約締結日 の翌日から	〃	緩	易	人力	設置	-	-	-	-	-			
				1005 や 外				850	契約締結日 の翌日から	〃	緩	易	人力	設置	-	-	-	-	-			
小計						5,950																
合 計	契約面積 (ha)					17.79		17.79												35,580		
	設置距離 (m)							5,950													獣害防止 ネット一式 5,950m	

- 【留意事項】 1 林令は植栽年度を1年とした累積年である。  
 2 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。  
 3 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。  
 4 つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。  
 5 作業着手は事業計画書の承認後となる。  
 6 その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。

## 2. 作業箇所位置図 別添のとおり