

沖縄森林管理署移転予定箇所模様替工事

模様替工事内訳書

工 事 内 訳 書

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費	(共通費積上げ含む)	1	式			
C	純工事費		1	式			
D	現場管理費		1	式			
E	工事原価		1	式			
F	一般管理費		1	式			公共工事積算基準等資料 (令和6年改訂) P8 端数処理
合計	工事価格						

工 事 内 訳 書

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工事価格						
I	建築工事		1	式			共通費算定 (改修建築工事)
	工事価格 計						
	消費税額		10	%			
	計						

工 事 内 訳 書

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
A-1	直接仮設			1 式			
A-2	内部改修工事			1 式			
A-3	撤去工事			1 式			
A-4	発生材運搬			1 式			
	計						
B	発生材処理						
B-1	発生材処理			1 式			
	計						

工 事 内 訳 書

[illegible]

細 目

沖繩森林管理署移転予定箇所模様替工事

工 事 別			実 施 工 事 費					対 象 経 費		対 象 外 経 費		備 考
NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	数 量	金 額	数 量	金 額	
A-1	直接仮設工事											
	整理整頓後片付け	一般	145	m2				145				
	小計 1					0			0			

細目

沖縄森林管理署移転予定箇所模様替工事

工 事 別			実 施 工 事 費					対 象 経 費		対 象 外 経 費		備 考
NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	数 量	金 額	数 量	金 額	
A-2	内部改修工事											
	タイルベット 新設		86.4	m2				86.4				
	OAフロア 復旧・一部新設		1.6	m2				1.6				
	見切り材 新設	アルミ見切J30	3.1	m				3.1				
	段差解消スロープ 新設	署長室新設ドア前	1.0	か所				1.0				
	乾式間仕切壁 下地 新設	LGS50形	14.1	m2				14.1				
	乾式間仕切壁 仕上 新設	PB12.5 二重貼り 素地	30.8	m2				30.8				
	ソフト巾木 新設	H=75	15.4	m				15.4				
	開口補強 新設	LGS50形 建具新設部	11.1	m				11.1				
	LSD-1 上吊り片引戸（アウトセット） 新設	H1900×W900 枠：溶融亜鉛メッキ鋼板 扉：化粧鋼	1.0	か所				1.0				
	戸袋ソフト巾木施工 新設	上吊り片引戸部分	1.1	m				1.1				
	LSD-2 片開き戸 扉 取外し、取付	倉庫(2)更衣室扉として再利用 金物含む 手間のみ	1.0	式				1.0				
	岩綿吸音板 復旧	t=12	1.5	m2				1.5				
	LSD-2：片開き戸 三方枠 新設(扉既存再利用)	H1965×W950 三方枠：溶融亜鉛メッキ鋼板	1.0	か所				1.0				
	床面コンセント 移設	OAフロア用	8.0	か所				8.0				
	床面コンセント 増設	OAフロア用	1.0	か所				1.0				
	壁付コンセント 増設	2P15A 露出スイッチボックス共	4.0	か所				4.0				
	電力ケーブル（壁付コンセント用） 増設	EM-EEF2.0-2C（ころがし） OAフロア取外し再取付込み	16.8	m				16.8				
	熱感知器 新設		1.0	か所				1.0				
	既存天井付給気口 取外し、取付	給気口カバー再利用 手間のみ	1.0	か所				1.0				
	給気口外延長		0.78	m				0.78				
	天井スピーカー 撤去、復旧	天井スピーカー再利用 手間のみ	1.0	か所				1.0				
	小計 1					0			0			

細 目

沖繩森林管理署移転予定箇所模様替工事

工 事 別			実 施 工 事 費					対 象 経 費		対 象 外 経 費		備 考
NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	数 量	金 額	数 量	金 額	
A-3	撤去工事											
	既存タイル・ベッ ト撤去		86.4	m2				86.4				
	既存OAフロ ア撤去		2.0	m2				2.0				
	既存間仕切壁撤去（下地共）	ガラス込み	16.7	m2				16.7				
	既存ソト巾木撤去	H=75	3.2	m				3.2				
	既存間仕切壁一部撤去		2.0	m2				2.0				
	岩綿吸音板撤去	天井	1.5	m2				1.5				
	小計 1					0			0			

細 目

沖繩森林管理署移転予定箇所模様替工事

工 事 別			実 施 工 事 費					対 象 経 費		対 象 外 経 費		備 考
NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	数 量	金 額	数 量	金 額	
A-4	発生材運搬											
	既存タイムハット運搬		86.4	m2				86.4				
	既存OAフロア運搬		2.0	m2				2.0				
	既存間仕切壁運搬（下地共）	ガラス込み	16.7	m2				16.7				
	既存ソト巾木運搬	H=75	3.2	m				3.2				
	既存間仕切壁一部運搬		2.0	m2				2.0				
	岩綿吸音板運搬	天井	1.5	m2				1.5				
	小計 1					0			0			

細 目

沖繩森林管理署移転予定箇所模様替工事

工 事 別			実 施 工 事 費					対 象 経 費		対 象 外 経 費		備 考
NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	数 量	金 額	数 量	金 額	
B-1	発生材処理											
	発生材処分	既存タイルカーペット	86.4	m2				86.4				
	発生材処分	既存OA707	2.0	m2				2.0				
	発生材処分	既存間仕切壁パネ	16.7	m2				16.7				
	発生材処分	既存間仕切壁ガラス	3.2	m2				3.2				
	発生材処分	既存ソフト巾木	2.0	m				2.0				
	発生材処分	既存間仕切壁	1.5	m2				1.5				
	発生材処分	岩綿吸音板	2.9	m2				2.9				
	小計 1					0			0			