製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

1号物件

単位：量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産業群・施業群	保安林種別	面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件										森林作業道		販売方法			C材			備考
										本数	材積	平均樹高	平均径級		林地傾斜	下層植生	ha当り(一般材)		立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離	伐木		造材	集材			トラック運材		新設（m）	修理（m）	山元巻立	山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産	
																	本数	材積				伐倒方法	伐倒数量（本/ha）	生産量	平均集材距離（m）	平均横取距離	生産量	運材距離(km)	生産量									
1号物件	1伐区	1115い	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	2.69	56	スギ	702	314.19	14	22	－	急	中	186	97	0.52	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	310	211	－	310	4.3	420	－	1,270	－	2,000	－	50	1,050	－	財部森林事務所
		1115い	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.25	56	ヒノキ	384	127.59																											
		1115い1	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.97	55	スギ	513	230.11																											
		小計					5.91			1,599	671.89												一般材	310			310										
																							(C材)	(110)			(110)										
	2伐区	1115ろ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.59	56	スギ	416	185.71	14	22	－	急	中	183	90	0.49	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	620	413	－	620	3.5	930	－	2,160							
		1115ろ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.09	56	ヒノキ	335	111.27																											
		1115ろ1	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	6.65	57	スギ	1,195	617.56																											
		1115ろ1	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	5.71	57	ヒノキ	1,749	582.80																											
		小計					15.04			3,695	1,497.34												一般材	620			620										
																							(C材)	(310)			(310)										
	3伐区	1116い	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.99	56	スギ	358	122.07	14	22	－	急	中	232	82	0.35	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	1070	531	－	1070	4.4	1,750	2,130	3,350							
		1116は	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	2.47	49	スギ	940	350.76																											
		1116は	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	7.38	49	ヒノキ	2,706	695.19																											
		1116は2	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.25	71	ヒノキ	62	31.42																											
		1116は3	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.20	71	ヒノキ	46	25.12																											
		1116に	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	3.71	58	スギ	1,334	457.44																											
		1116に	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	7.77	58	ヒノキ	2,565	652.30																											
		1116ほ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	3.36	56	スギ	1,210	414.29																											
		1116ほ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	4.67	56	ヒノキ	1,542	392.05																											
		小計					30.80			10,763	3,140.64												一般材	1070			1070										
																							(C材)	(680)			(680)										
	4伐区	1115い	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	2.14	56	ヒノキ	770	125.19	14	22	－	急	中	－	－	－	－	－	定性	契約書(案)のとおり	－	－	－	－	－	－	－	－							
		1115い1	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	4.32	55	ヒノキ	1,556	252.71																											
		1115ろ1	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	3.73	57	ヒノキ	1,418	214.11																											
		1116い	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.56	56	ヒノキ	687	80.96																											
		1116ほ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.86	56	ヒノキ	379	44.63																											
		小計					12.61			4,810	717.60												一般材	－			－										
																							(C材)	－			－										
		合計					64.36			20,867	6,027.47												一般材	2,000			2,000	平均	3,100	2,130	6,780	－	2,000	－	50	1,050	－	
																							(C材)	(1,100)			(1,100)	4.1										

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

2号物件

単位：量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産施業群・群	保安林別種	面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均樹高	立木材積 平均径級	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り(一般材) 本数	林分条件 ha当り(一般材) 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量(本/ha)	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離(m)	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離(km)	作業条件 トラック運材 生産量	森林作業道 新設(m)	森林作業道 修理(m)	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 最終生産	C材 山元巻立	C材 山元概算	C材 最終生産	備考
2号物件	1伐区	1029り	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.50	50	スギ	750	290.50	16	22	－	中	中	172	93	0.54	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	350	286	－	350	0.9	590	665	1,440	10	940	－	50	800	－	内之浦森林事務所
		1029り1	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.76	51	スギ	840	320.72																												
		1029り2	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.47	52	スギ	450	170.80																												
		小計					6.73			2,040	782.02												一般材	350			350											
																							(C材)	(240)			(240)											
	2伐区	1029か	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.62	53	スギ	1,080	420.62	16	22	－	中	中	170	93	0.55	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	390	301	－	390	1.1	660	155	1,970							
		1029よ	間伐	水源	ス長伐	水かん	4.00	52	スギ	1,200	464.80																												
		小計					7.62			2,280	885.42												一般材	390			390											
																							(C材)	(270)			(270)											
	3伐区	1068は	間伐	水源	ス長伐	水かん	4.39	68	スギ	1,386	335.62	16	22	－	中	中	145	26	0.18	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	60	166	－	60	－	－	915	－							
		小計					4.39			1,386	335.62												一般材	60			60											
																							(C材)	(100)			(100)											
	4伐区	1068ほ	間伐	水源	ス長伐	水かん	6.26	68	スギ	1,972	478.57	16	22	－	中	中	145	26	0.18	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	90	185	－	90	－	－	1,260	－							
		小計					6.26			1,972	478.57												一般材	90			90											
																							(C材)	(140)			140											
	5伐区	1068と	間伐	水源	ス長伐	水かん	4.23	68	スギ	1,332	323.38	16	22	－	急	中	145	26	0.18	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	60	289	－	60	－	－	715	－							
		小計					4.23			1,332	323.38												一般材	60			60											
																							(C材)	(100)			(100)											
	存置型	1060ろ	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.33	45	スギ	699	69.90	11	14	－	中	中	－	－	－	－	－	定性	契約書(案)のとおり	－	－	－	－	－	－	－	－							
		1060る1	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.50	38	スギ	150	15.00				緩	中																							
		1060ら	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.52	47	スギ	156	15.60				緩	中																							
		1060う	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.97	43	スギ	591	59.10				中	中																							
		1061ほ	間伐	土砂		水かん	1.88	48	スギ	470	46.06				緩	中																							
		1061つ	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.94	39	スギ	235	23.03				緩	中																							
		1062へ	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.87	50	スギ	719	70.32				中	中																							
		1065は	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.49	42	スギ	624	61.01				中	中																							
		1065わ2	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.24	33	スギ	810	79.38				緩	中																							
		1067は1	間伐	水源	ス長伐	水かん	5.63	71	スギ	1,409	137.94				緩	中																							
		1067に	間伐	水源	ス長伐	水かん	7.79	56	スギ	1,949	190.86				緩	中																							
		1067へ	間伐	水源	ス長伐	水かん	7.84	53	スギ	1,960	192.08				中	中																							
		1068た	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.83	67	スギ	709	69.34				緩	中																							
		1069ち	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.60	36	スギ	150	14.70				中	中																							
		1069り	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.85	45	スギ	214	20.83				中	中																							
		小計					42.28			10,845	1,065.15												一般材	－			－											
																							(C材)	－			－											
		合計					71.51			19,855	3,870.16												一般材	950			950	平均	1,250	3,710	3,410	10	940	－	50	800	－	
																							(C材)	(850)			(850)	1.0										