製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

1号物件

単位：量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産施業群・群	保安林別種	面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均樹高	立木材積 平均径級	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り(一般材) 本数	林分条件 ha当り(一般材) 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量(本/ha)	作業条件 伐木 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離(m)	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離(km)	作業条件 トラック運材 生産量	森林作業道 新設(m)	森林作業道 修理(m)	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 最終生産	C材 山元巻立	C材 山元概算	C材 最終生産	備考
1号物件	1伐区	3067れ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	8.20	60	ヒノキ	4,428	1,722.82	16	24	－	中	中	230	130	0.57	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	450	655	－	450	－	－	1,510	550	10	4,340	－	50	3,450	－	根占森林事務所
		3067そ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	4.21	55	ヒノキ	2,268	884.58																											
		小計					12.41			6,696	2,607.40												一般材	450			450										
																							(C材)	(700)			(700)										
	2伐区	3070へ	間伐	水源	ス長伐	水かん	7.97	54	スギ	2,880	1,209.88	16	24	－	中	中	215	128	0.59	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	1230	486	－	1230	－	－	1,725	1,230							
		3070と	間伐	水源	ス長伐	水かん	6.33	53	スギ	2,304	1,314.49																											
		3070ち	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.26	52	スギ	1,152	676.96																											
		小計					17.56			6,336	3,201.33												一般材	1230			1230										
																							(C材)	(860)			(860)										
	3伐区	3070り	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.20	42	スギ	480	259.20	16	24	－	中	中	205	121	0.59	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	1120	734	－	1120	－	－	2,300	－							
		3070か	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.70	51	スギ	1,008	560.70																											
		3070よ	間伐	水源	ス長伐	水かん	4.79	57	スギ	1,392	1,011.66																											
		3070た	間伐	水源	ス長伐	水かん	8.26	49	スギ	4,346	1,285.28																											
		小計					16.95			7,226	3,116.84												一般材	1120			1120										
																							(C材)	(840)			(840)										
	4伐区	3070ほ	間伐	水源	ス長伐	水かん	9.62	55	スギ	3,456	1,460.32	16	24	－	中	中	215	117	0.54	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	800	679	－	800	－	－	1,340	760							
		3070ぬ	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.68	54	スギ	216	141.17																											
		3070る	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.13	52	スギ	749	441.65																											
		小計					12.43			4,421	2,043.14												一般材	800			800										
																							(C材)	(550)			550										
	5伐区	3070る	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.96	52	スギ	691	407.68	16	24	－	中	中	206	143	0.70	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	150	166	－	150	－	－	－	390							
		小計					1.96			691	407.68												一般材	150			150										
																							(C材)	(110)			(110)										
	6伐区	3071ほ	間伐	水源	ス長伐	水かん	4.74	51	スギ	1,128	899.16	16	24	－	中	中	164	135	0.82	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	600	360	－	600	－	－	－	2,155							
		3071と	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.28	52	スギ	805	503.20																											
		3071ち	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.00	51	スギ	350	220.70																											
		小計					8.02			2,283	1,623.06												一般材	600			600										
																							(C材)	(440)			(440)										
	7伐区（切捨）	3070る	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.82	52	ヒノキ	1,337	296.05	16	24	－	中	中	－	－	－	－	－	定性	契約書（案）のとおり	－	－	－	－	－	－	－	－							
		3070か	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.57	51	ヒノキ	903	156.79																											
		3070よ	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.86	57	ヒノキ	1,351	235.46																											
		3071ほ	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.50	51	ヒノキ	1,400	255.50																											
		3071と	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.00	52	ヒノキ	800	146.00																											
		3071ち	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	3.30	51	ヒノキ	1,320	240.90																											
		小計					19.05			7,111	1,330.70												一般材	－			－										
																							(C材)	－			－										
	存置型	3007の	間伐	土砂		水かん	0.73	67	スギ	185	66.44	18	18	－	急	中	－	－	－	－	－	定性	契約書（案）のとおり	－	－	－	－	－	－	－	－							
		3010そ	間伐	土砂		水かん	1.58	60	スギ	474	130.35				急	中																						
		3010そ	間伐	土砂		水かん	1.88	60	ヒノキ	564	156.04				急	中																						
		3011ぬ1	間伐	土砂		水かん	0.90	43	スギ	270	81.90				急	中																						
		3011ぬ1	間伐	土砂		水かん	0.83	43	ヒノキ	252	63.93				急	中																						
		3011よ	間伐	土砂		水かん	2.09	64	ヒノキ	630	173.49				急	中																						
		3011つ	間伐	土砂		水かん	3.60	67	スギ	1,080	297.00				急	中																						
		3011つ	間伐	土砂		水かん	4.87	67	ヒノキ	1,464	404.23				急	中																						
		3011ね	間伐	土砂		水かん	1.00	47	スギ	300	82.50				急	中																						
		3011ね	間伐	土砂		水かん	0.76	47	ヒノキ	228	63.08				急	中																						
		3011む	間伐	土砂		水かん	3.08	70	スギ	924	254.10				急	中																						
		3012へ	間伐	土砂		水かん	1.89	52	ヒノキ	570	139.88				急	中																						
		小計					23.21			6,941	1,912.94												一般材	－			－										
																							(C材)	－			－										
		合計					111.59			41,705	16,243.09												一般材	4,350			4,350	平均		6,875	5,085	10	4,340	－	50	3,450	－	
																							(C材)	(3,500)			(3,500)										