製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

1号物件

単位：量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林別	面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件										森林作業道		販売方法			C材			備考
																	ha当り(一般材)						伐木			造材	集材			トラック運材							
										本数	材積	平均樹高	平均径級		林地傾斜	下層植生	本数	材積	立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離	伐倒方法	伐倒数量(本/ha)	生産量	平均集材距離(m)	平均横取距離	生産量	運材距離(km)	生産量	新設(m)	修理(m)	山元巻立	山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産	
1号物件	1伐区	102に	間伐	土砂		水かん	4.29	68	スギ	1,548	760.17	17	28	—	中	中	261	149	0.57	フォワーダ	—	列状	契約書(案)のとおり	365	611	—	365	—	—	235	1,685	—	1,900	—	—	600	—	垂水森林事務所
		102り	間伐	土砂		水かん	0.33	64	スギ	124	58.49																										
		102ぬ1	間伐	土砂		水かん	0.46	56	スギ	162	81.53																										
		小計					5.08			1,834	900.19												一般材	365			365										
																							(C材)	(115)			(115)										
	2伐区	102ぬ	間伐	土砂		水かん	0.94	57	スギ	342	166.55	17	28	—	急	中	260	149	0.57	フォワーダ	—	列状	契約書(案)のとおり	545	222	—	545	—	—	380	1,630							
		102ぬ2	間伐	土砂		水かん	1.62	55	スギ	578	287.05																										
		102ぬ3	間伐	土砂		水かん	0.41	54	スギ	144	72.67																										
		102る	間伐	土砂		水かん	1.51	53	スギ	540	267.59																										
		102る1	間伐	土砂		水かん	0.88	52	スギ	322	155.95																										
		102る2	間伐	土砂		水かん	0.33	51	スギ	124	58.49																										
		102わ	間伐	土砂		水かん	1.31	50	スギ	468	232.15																										
		102わ1	間伐	土砂		水かん	0.64	45	スギ	234	113.39																										
		小計					7.64			2,752	1,353.84												一般材	545			545										
																							(C材)	(175)			(175)										
	3伐区	104て	間伐	土砂		土流	3.33	54	スギ	937	560.10	17	28	—	中	中	221	145	0.66	フォワーダ	—	列状	契約書(案)のとおり	(370)	266	—	370	—	—	285	710							
		104て1	間伐	土砂		土流	2.00	49	スギ	560	336.40																										
		小計					5.33			1,497	896.50												一般材	370			370										
																							(C材)	(110)			(110)										
	4伐区	103ぬ	間伐	土砂		水かん	1.01	75	スギ	360	178.99	17	28	—	急	中	259	149	0.57	フォワーダ	—	列状	契約書(案)のとおり	340	154	—	340	—	—	825	—							
		103る	間伐	土砂		水かん	2.19	48	スギ	792	388.05																										
		103る1	間伐	土砂		水かん	1.22	47	スギ	434	216.17																										
		103わ	間伐	土砂		水かん	0.36	75	スギ	126	63.81																										
		小計					4.78			1,712	847.02												一般材	340			340										
																							(C材)	(110)			110										
	5伐区	103り	間伐	土砂		水かん	0.50	61	スギ	180	88.60	17	28	—	急	中	262	149	0.57	フォワーダ	—	列状	契約書(案)のとおり	280	250	—	280	—	—	1,040	—							
		103か	間伐	土砂		水かん	0.28	78	スギ	106	49.63																										
		103た	間伐	土砂		水かん	3.13	41	スギ	1,132	554.65																										
		小計					3.91			1,418	692.88												一般材	280			280										
																							(C材)	(90)			(90)										
		合計					26.74			9,213	4,690.43												一般材	1,900			1,900	平均	—	2,765	4,025	—	1,900	—	—	600	—	
																							(C材)	(600)			(600)	—									

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

2号物件

単位：量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林別	面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均樹高	立木材積 平均径級	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り(一般材) 本数	林分条件 ha当り(一般材) 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量(本/ha)	作業条件 伐木 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離(m)	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離(km)	作業条件 トラック運材 生産量	森林作業道 新設(m)	森林作業道 修理(m)	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 最終生産	C材 山元巻立	C材 山元概算	C材 最終生産	備考
2号物件	1伐区	167に	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.13	55	スギ	440	132.93	15	22	－	急	中	269	79	0.29	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	130	371	－	130	－	－	1,180	－	10	2,840	－	50	1,100	－	鹿屋森林事務所
		167に	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.98	55	ヒノキ	340	80.08																											
		167ほ	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.56	40	スギ	560	128.23																											
		小計					3.67			1,340	341.24												一般材	130			130										
																							(C材)	(60)			(60)										
	2伐区	169い	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.62	67	ヒノキ	60	11.90	15	22	－	急	中	217	98	0.45	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	350	466	－	350	－	－	1,405	－							
		169は	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.90	66	スギ	324	102.42																											
		169は	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.38	66	ヒノキ	140	26.50																											
		169に	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.83	54	スギ	280	129.90																											
		169に1	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.89	53	スギ	315	139.28																											
		169に1	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.10	53	ヒノキ	48	9.80																											
		169ほ	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.42	55	スギ	840	378.72																											
		小計					7.14			2,007	798.52												一般材	350			350										
																							(C材)	(120)			(120)										
	3伐区	172い	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.74	51	スギ	595	272.31	15	22	－	急	中	273	125	0.46	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	130	114	－	130	－	－	315	－							
		172い	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.40	51	ヒノキ	192	39.20																											
		小計					2.14			787	311.51												一般材	130			130										
																							(C材)	(50)			(50)										
	4伐区	172ろ	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.10	49	スギ	840	317.73	15	22	－	中	中	319	136	0.43	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	355	247	－	355	－	－	1,135	－							
		172へ	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.70	49	スギ	680	257.21																											
		172ぬ	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.34	49	スギ	528	202.73																											
		小計					5.14			2,048	777.67												一般材	355			355										
																							(C材)	(110)			110										
	5伐区	172ち	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.07	45	スギ	1,426	492.42	15	22	－	急	中	277	106	0.38	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	290	186	－	290	－	－	1,055	－							
		172ち	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.76	45	ヒノキ	400	75.17																											
		172ち1	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.86	45	スギ	414	137.95																											
		172ぬ	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.69	49	スギ	272	104.44																											
		172ぬ	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.33	49	ヒノキ	144	32.35																											
		小計					5.71			2,656	842.33												一般材	290			290										
																							(C材)	(135)			(135)										
	6伐区	169か	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.47	54	スギ	525	230.05	15	22	－	急	中	282	130	0.46	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	110	386	－	110	－	－	520	－							
		169か	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.21	54	ヒノキ	96	20.60																											
		小計					1.68			621	250.65												一般材	110			110										
																							(C材)	(40)			(40)										
	7伐区	169た	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.68	56	スギ	816	252.68	15	22	－	急	中	394	140	0.36	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	1200	478	－	1200	－	－	3,830	－							
		169た	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.46	56	ヒノキ	600	141.79																											
		169た1	間伐	水源	ス長伐	水かん	4.06	55	スギ	1,968	907.40																											
		169た1	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.28	55	ヒノキ	520	124.32																											
		169た2	間伐	水源	ス長伐	水かん	6.99	54	スギ	3,360	1,051.27																											
		169た2	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.32	54	ヒノキ	520	128.14																											
		169れ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.75	57	ヒノキ	700	168.24																											
		小計					18.54			8,484	2,773.84												一般材	1200			1200										
																							(C材)	(480)			(480)										
	8伐区	169れ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	2.93	57	スギ	1,392	440.69	15	22	－	急	中	362	112	0.31	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	285	721	－	285	－	－	1,630	－							
		169れ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	3.20	57	ヒノキ	1,300	312.44																											
		小計					6.13			2,692	753.13												一般材	285			285										
																							(C材)	(155)			(155)										
	存置型	167は	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.15	44	スギ	1,010	134.83	13	14	－	急	中	－	－	－	－	－	定性	契約書(案)のとおり	－	－	－	－	－	－	－	－							
		167は2	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.28	43	スギ	1,049	140.39				急	中																							
		小計					6.43			2,059	275.22												一般材	－			－										
																							(C材)	－			－										
		合計					56.58			22,694	7,124.11												一般材	2,850			2,850	平均	－	11,070	0	10	2,840	－	50	1,100	－	
																							(C材)	(1,150)			(1,150)	－									

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

3号物件

単位：量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林別	面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均樹高	立木材積 平均径級	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り(一般材) 本数	林分条件 ha当り(一般材) 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量(本/ha)	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離(m)	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 トラック運材 運材距離(km)	作業条件 トラック運材 生産量	森林作業道 新設(m)	森林作業道 修理(m)	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 最終生産	C材 山元巻立	C材 山元概算	C材 最終生産	備考
3号物件	1伐区	1114い	間伐	水源	ス長伐	水かん	6.44	59	スギ	2,363	783.97	15	22	－	急	中	195	83	0.42	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	980	599	－	980	－	－	1,220	3,400	－	2,600	－	－	1,900	－	財部森林事務所
		1114い	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.70	59	ヒノキ	224	58.17																											
		1114ろ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.57	58	スギ	142	61.89																											
		1114ろ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.20	58	ヒノキ	378	110.88																											
		1114は	間伐	水源	ス長伐	水かん	6.32	60	スギ	1,579	686.03																											
		1114は	間伐	水源	ス長伐	水かん	7.94	60	ヒノキ	2,501	733.67																											
		1114に	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.70	60	スギ	175	75.69																											
		1114に	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.65	60	ヒノキ	205	60.18																											
		小計					24.52			7,567	2,570.48												一般材	980			980											
																							(C材)	(670)			(670)											
	2伐区	1114に	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	7.92	60	スギ	1,980	859.80	15	22	－	急	中	182	84	0.46	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	885	473	－	885	2.9	1,530	－	2,820							
		1114に	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	7.40	60	ヒノキ	2,332	683.61																											
		1114ほ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	3.63	60	スギ	1,063	452.65																											
		1114ほ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	3.68	60	ヒノキ	1,031	368.03																											
		小計					22.63			6,406	2,364.09												一般材	885			885											
																							(C材)	(645)			(645)											
	3伐区	1114に	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.32	60	スギ	80	34.94	15	22	－	急	中	176	80	0.46	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	135	168	－	135	2.7	300	240	170							
		1114に	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.30	60	ヒノキ	95	27.78																											
		1114ほ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.40	60	スギ	118	50.30																											
		1114ほ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	3.77	60	ヒノキ	1,056	376.96																											
		小計					4.79			1,349	489.98												一般材	135			135											
																							(C材)	(165)			(165)											
	4伐区	1114へ	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.47	59	スギ	589	186.10	15	22	－	急	中	186	89	0.48	フォワーダ	－	列状	契約書(案)のとおり	600	435	－	600	2.4	1,020	760	1,935							
		1114へ	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.43	59	ヒノキ	159	51.57																											
		1114と	間伐	水源	ス長伐	水かん	6.48	61	スギ	1,901	808.70																											
		1114と	間伐	水源	ス長伐	水かん	5.52	61	ヒノキ	1,545	552.01																											
		小計					13.90			4,194	1,598.38												一般材	600			600											
																							(C材)	(420)			420											
	5伐区(切捨て)	1114い	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.02	59	ヒノキ	366	58.41	14	18	－	急	中	－	－	－	－	－	定性	契約書(案)のとおり	－	－	－	－	－	－	－	－							
		1114に	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	5.42	60	ヒノキ	1,951	310.40																											
		1114ほ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	2.84	60	ヒノキ	1,022	166.14																											
		1114へ	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.60	59	ヒノキ	216	35.10																											
		1114と	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.26	61	ヒノキ	814	132.21																											
		小計					12.14			4,369	702.26												一般材	－			－											
																							(C材)	－			－											
		合計					77.98			23,885	7,725.19												一般材	2,600			2,600	平均	2,850	2,220	8,325	－	2,600	－	－	1,900	－	
																							(C材)	(1,900)			(1,900)	2.7										