

物件明細書

物件番号	1
------	---

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面積 (ha)	契約面 積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)		
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品名	数量
鹿屋	地拵	鹿屋市	大笠柄	169ち	R7	1.96ha		1.96ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	25.7	—	—	—		—	—
鹿屋	地拵	鹿屋市	大笠柄	169ち	R7	0.50ha		0.50ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	25.7	—	—	—		—	—
鹿屋	地拵	鹿屋市	大笠柄	169ち	R7	1.62ha		1.62ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	25.7	—	—	—		—	—
鹿屋	地拵	鹿屋市	大笠柄	169ち	R7	1.81ha		1.81ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	急	中	車両系機械	機械地拵	車通勤	25.7	—	—	—		—	—
	小計					5.89ha		5.89ha														
鹿屋	植付	鹿屋市	大笠柄	169ち	R7	1.96ha		1.96ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	急	中	人力	普通方形	車通勤	25.7	—	—	4,900		スギコンテナ苗	4,900本
鹿屋	植付	鹿屋市	大笠柄	169ち	R7	0.50ha		0.50ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	急	中	人力	普通方形	車通勤	25.7	—	—	1,250		スギコンテナ苗	1,250本
鹿屋	植付	鹿屋市	大笠柄	169ち	R7	1.62ha		1.62ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	急	中	人力	普通方形	車通勤	25.7	—	—	4,050		スギコンテナ苗	4,050本
鹿屋	植付	鹿屋市	大笠柄	169ち	R7	1.81ha		1.81ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	急	中	人力	普通方形	車通勤	25.7	—	—	4,550		スギコンテナ苗	4,550本
	小計					5.89ha		5.89ha											14,750			14,750本
合 計			契約面積 (ha)			5.89ha	0.00ha	5.89ha														14,750本

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
 6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

製品生産事業請負条件調査書

2号物件

単位:量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業種	保安林種	面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件				作業条件								森林作業道		販売方法			C材			備考			
										本数	材積	平均樹高	平均径級		林地傾斜	下層植生	ha当り(一般材)		立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離	伐木		造材生産量	集材			トラック運材		新設(m)	修理(m)	山元巻立	山元概算	最終生産		山元巻立	山元概算	最終生産
																	本数	材積				伐倒方法	伐倒数量		平均集材距離(m)	平均横取距離	生産量	運材距離(km)	生産量									
2号物件	1伐区	3044は外	誘導伐	水源	スヒ複	水かん	2.95	55	スギヒノキ	3.748	2,011.31	19	26	-	中	中	1089	636	0.58	フォワーダ	-	皆伐	1,706	1,260	182	-	1,260	-	-	575	200	50	900	-	50	260	-	田代森林事務所
		小計					2.95			3.748	2,011.31																											
	合計						2.95			3.748	2,011.31																											
																									平均				575	200	50	900	-	50	260	-		

物件明細書

物件番号	2
------	---

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面 積(ha)	控除面積 (ha)	契約面 積(ha)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)		
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	その他	品名	数量
田代	地拵	錦江町	内ノ牧	3044は	R7	0.28ha		0.28ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	緩	易	車両系機械	機械地拵	車通勤	7.3	—	—	—		—	—
田代	地拵	錦江町	内ノ牧	3044は	R7	0.72ha		0.72ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	緩	易	車両系機械	機械地拵	車通勤	7.3	—	—	—		—	—
田代	地拵	錦江町	内ノ牧	3044に	R7	0.31ha		0.31ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	緩	易	車両系機械	機械地拵	車通勤	7.3	—	—	—		—	—
田代	地拵	錦江町	内ノ牧	3044に	R7	1.64ha		1.64ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	緩	易	車両系機械	機械地拵	車通勤	7.3	—	—	—		—	—
	小計					2.95ha		2.95ha														
田代	植付	錦江町	内ノ牧	3044は	R7	0.28ha		0.28ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	緩	易	人力	普通方形	車通勤	7.3	—	—	550		スギコンテナ苗	550本
田代	植付	錦江町	内ノ牧	3044は	R7	0.72ha		0.72ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	緩	易	人力	普通方形	車通勤	7.3	—	—	1,450		スギコンテナ苗	1,450本
田代	植付	錦江町	内ノ牧	3044に	R7	0.31ha		0.31ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	緩	易	人力	普通方形	車通勤	7.3	—	—	600		スギコンテナ苗	600本
田代	植付	錦江町	内ノ牧	3044に	R7	1.64ha		1.64ha	契約締結日 の翌日	R8.2.27	緩	易	人力	普通方形	車通勤	7.3	—	—	3,300		スギコンテナ苗	3,300本
	小計					2.95ha		2.95ha											5,900			5,900本
合 計						2.95ha	0.00ha	2.95ha														5,900本

- 【留意事項】
1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
 2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
 3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
 4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
 5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
 6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり