製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

1号物件

単位：量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林別	面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件										森林作業道		販売方法			C材			備考
										本数	材積	平均樹高	平均径級		林地傾斜	下層植生	ha当り(一般材)		立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離	伐木		造材	集材			トラック運材		新設（m）	修理（m）	山元巻立	山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産	
																	本数	材積				伐倒方法	伐倒数量(本/ha)	生産量	平均集材距離(m)	平均横取距離	生産量	運材距離(km)	生産量									
1号物件	1伐区	3053い	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.77	49	スギ	623	363.39	16	24	－	中	中	209	139	0.67	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	1530	1282	－	1530	－	－	3,918	1,119	50	3,240	－	50	1,600	－	田代森林事務所
		3053は	間伐	水源	ス長伐	水かん	4.33	49	スギ	1,513	888.95																											
		3053は	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.25	49	ヒノキ	456	111.78																											
		3053に	間伐	土砂		水かん	1.23	51	スギ	428	252.52																											
		3053に	間伐	土砂		水かん	0.38	51	ヒノキ	141	33.97																											
		3053ほ	間伐	土砂		水かん	8.95	52	スギ	3,138	1,456.25																											
		3053ほ	間伐	土砂		水かん	0.73	52	ヒノキ	264	65.26																											
		3053へ	間伐	土砂		水かん	3.38	50	スギ	1,186	693.91																											
		3053へ	間伐	土砂		水かん	0.83	50	ヒノキ	300	74.20																											
		小計					22.85			8,049	3,940.23												一般材	1530			1530										
																							(C材)	(630)			(630)										
	2伐区	3054は	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.70	54	スギ	245	143.71	16	24	－	急	中	198	93	0.47	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	600	682	－	600	－	－	4,117	125							
		3054は	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	2.94	54	ヒノキ	1,056	262.84																											
		3054に	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.66	55	スギ	587	340.80																											
		3054に	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.02	55	ヒノキ	723	180.59																											
		3054ほ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	2.13	56	スギ	743	437.29																											
		3054ほ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	7.18	56	ヒノキ	2,592	644.06																											
		3054ち	間伐	土砂		水かん	1.03	56	ヒノキ	372	92.08																											
		小計					17.66			6,318	2,101.37												一般材	600			600										
																							(C材)	(500)			(500)										
	3伐区	3054ぬ	間伐	土砂		水かん	4.12	50	ヒノキ	1,479	368.33	16	24	－	急	中	202	121	0.60	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	870	710	－	870	－	－	3,191	516							
		3054る	間伐	土砂		水かん	4.41	47	スギ	1,541	905.39																											
		3054る	間伐	土砂		水かん	0.27	47	ヒノキ	97	24.15																											
		3054わ	間伐	土砂		水かん	6.44	44	スギ	2,251	1,047.77																											
		3054わ	間伐	土砂		水かん	0.26	44	ヒノキ	96	23.24																											
		小計					15.50			5,464	2,368.88												一般材	870			870										
																							(C材)	(430)			(430)										
	4伐区	3058と	間伐	土砂		水かん	6.26	57	スギ	1,251	698.93	16	24	－	中	中	150	95	0.63	フォワーダ	－	列状	契約書（案）	290	286	－	290	－	－	860	407							
		小計					6.26			1,251	698.93												一般材	290			290										
																							(C材)	(90)			90										
		合計					62.27			21,082	9,109.41												一般材	3,290			3,290	平均	－	12,086	2,167	50	3,240	－	50	1,600	－	
																							(C材)	(1,650)			(1,650)	－									