製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

1号物件

単位：量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件										森林作業道		販売方法			C材			備考
										本数	材積	平均樹高	平均径級		林地傾斜	下層植生	ha当り(一般材)		立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離	伐木		造材	集材			トラック運材		新設（m）	修理（m）	山元巻立	山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産	
																	本数	材積				伐倒方法	伐倒数量（本/ha）	生産量	平均集材距離（m）	平均横取距離	生産量	運材距離(km)	生産量								
1号物件	1伐区	108ち	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.25	51	スギ	500	134.50	13	20	－	急	中	193	59	0.24	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	160	303	－	160	－	－	600	1,035	－	660	－	－	890	－	垂水森林事務所
		108り	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.26	69	スギ	1,300	350.78																									
		108り	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.31	69	ヒノキ	599	105.84																									
		108る	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.87	65	ヒノキ	398	70.58																									
		小計					6.69			2,797	661.70												一般材	160			160									
																							(C材)	(220)			(220)									
	2伐区	108ぬ1	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.48	55	スギ	597	159.26	13	20	－	中	中	180	69	0.27	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	120	169	－	120	－	－	540	－						
		108ぬ2	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.45	54	スギ	980	263.62																									
		小計					3.93			1,577	422.88												一般材	120			120									
																							(C材)	(140)			(140)									
	3伐区	108る	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.25	65	ヒノキ	114	19.91	13	20	－	急	中	206	49	0.20	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	275	247	－	275	－	－	660	－						
		108る1	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.12	63	スギ	443	120.50																									
		108る2	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.32	61	ヒノキ	144	25.85																									
		108か	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.53	48	ヒノキ	247	42.83																									
		108た	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.26	73	ヒノキ	576	101.80																									
		小計					3.48			1,524	310.89												一般材	55			55									
																							(C材)	(110)			(110)									
	4伐区	108る3	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.33	60	スギ	137	35.52	13	20	－	急	中	189	62	0.25	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	275	631	－	275	－	－	1,905	1,125						
		108わ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.35	58	スギ	140	37.66																									
		108わ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.30	58	ヒノキ	138	24.24																									
		108わ1	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.05	57	スギ	420	112.98																									
		108わ2	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.85	56	スギ	740	199.06																									
		108わ2	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.04	56	ヒノキ	482	84.04																									
		111に	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.34	77	スギ	140	36.58																									
		111へ	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.72	68	スギ	283	77.46																									
		111と	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.86	64	スギ	740	200.14																									
		111と1	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.90	65	スギ	360	96.84																									
		111と2	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.61	59	スギ	640	173.24																									
		111と2	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.24	59	ヒノキ	574	100.20																									
		小計					11.59			4,794	1,177.96												一般材	275			275									
																							(C材)	(370)			(370)									
	5伐区	111ほ	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.00	74	スギ	800	215.20	13	20	－	中	中	180	69	0.27	フォワーダ	－	列状	契約書（案）	50	267	－	50	－	－	280	－						
		小計					2.00			800	215.20												一般材	50			50									
																							(C材)	(50)			(50)									
		合計					27.69			11,492	2,788.63												一般材	660			660	平均1.4	1,450	3,985	2,160	－	660	－	－	890	－	
																							(C材)	(890)			(890)									

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

2号物件

単位：量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林別種	面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件										森林作業道		販売方法			C材			備考
										本数	材積	平均樹高	平均径級		林地傾斜	下層植生	ha当り(一般材)		立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離	伐木		造材	集材			トラック運材		新設（m）	修理（m）	山元巻立	山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産	
																	本数	材積				伐倒方法	伐倒数量(本/ha)	生産量	平均集材距離(m)	平均横取距離	生産量	運材距離(km)	生産量								
2号物件	1伐区	3042い	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.79	64	スギ	594	171.30																										
		3042は	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.79	58	スギ	924	267.00																										
		3042に	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.70	58	ヒノキ	210	62.02																										
		3043い	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.72	67	ヒノキ	212	63.81	17	22	－	中	中	164	66	0.35	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	360	896	－	360	－	－	5,015	－							
		3043に	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.34	57	スギ	109	32.52																										
		3043と	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.64	66	スギ	208	61.23																										
		3043わ	間伐	土砂		水かん	7.03	56	スギ	2,415	982.14																										
		小計					14.01			4,672	1,640.02													一般材	360			360									
																								(C材)	(540)			(540)									
	2伐区	3046い	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.77	65	スギ	254	73.71																										
		3046ろ4	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.64	72	スギ	868	252.63																										
		3046は	間伐	水源	ス長伐	水かん	5.66	66	スギ	1,951	790.70	17	22	－	中	中	158	67	0.37	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	410	843	－	410	－	－	4,850	720	50	770	－	50	1,200	－	田代森林事務所
		3046に	間伐	水源	ス長伐	水かん	5.57	63	スギ	1,813	736.23																										
		3047は	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.06	65	ヒノキ	321	93.93																										
		小計					15.70			5,207	1,947.20													一般材	410			410									
																								(C材)	(660)			(660)									
		合計					29.71			9,879	3,587.22													一般材	770			770	平均－	－	9,865	720	50	770	－	50	1,200	－	
																								(C材)	(1,200)			(1,200)									

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　書

3号物件

単位：量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林別種	面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件											森林作業道		販売方法			C材			備考
										本数	材積	平均樹高	平均径級		林地傾斜	下層植生	ha当り(一般材)		立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離	伐木		造材	集材			トラック運材		新設（m）	修理（m）	山元巻立	山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産	
																	本数	材積				伐倒方法	伐倒数量(本/ha)	生産量	平均集材距離(m)	平均横取距離	生産量	運材距離(km)	生産量								
3号物件	1伐区	2120ろ	間伐	水源	ス長伐	水かん	6.15	61	スギ	2,223	1,064.80	19	26	－	急	中	247	151	0.53	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	760	358	－	760	－	－	2,535	615	50	1,130	－	50	570	－	志布志森林事務所
		2120り	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.66	62	スギ	464	280.72																										
		2120ぬ	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.33	56	スギ	96	55.83																										
		2120な	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	4.51	65	スギ	1,271	762.67																										
		小計					12.65			4,054	2,164.02												一般材	760			760										
																							(C材)	(400)			(400)										
	2伐区	2120わ	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.51	61	スギ	181	79.13	19	26	－	中	中	271	147	0.49	フォワーダ	－	列状	契約書（案）のとおり	370	354	－	370	－	－	1,740	80							
		2120か	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.42	65	スギ	1,194	530.61																										
		2120れ	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.37	66	スギ	666	395.78																										
		小計					6.30			2,041	1,005.52												一般材	370			370										
																							(C材)	(170)			(170)										
	3伐区（切捨て）	2120ろ	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.43	61	ヒノキ	123	29.11	19	26	－	急	中	－	－	0.24	フォワーダ	－	列状	契約書（案）	－	－	－	－	－	－	－	－							
		小計					0.43			123	29.11												一般材	－			－			－	－							
																							(C材)	－			－										
		合計					19.38			6,218	3,198.65												一般材	1,130			1,130	平均	540	4,275	695	50	1,130	－	50	570	－	
																							(C材)	(570)			(570)	1.2									