製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査　表

２号物件

単位：本数（本）、面積（ha）、材積（m3）、距離（m）　　**西都児湯森林管理署**

伐区	林小班	伐採種	機能類型	施業群・生産群	保安林種別	面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積 本数	立木材積 材積	立木材積 平均径級	立木材積 平均樹高	適用利用率	林分条件 林地傾斜	林分条件 下層植生	林分条件 ha当り（一般材） 本数	林分条件 ha当り（一般材） 材積	林分条件 立木一本当り材積	作業条件 集材方式	作業条件 スパン距離・搬出路距離	作業条件 作業形態	作業条件 伐木 伐倒方法	作業条件 伐木 伐倒数量m3	作業条件 造材 生産量	作業条件 集材 平均集材距離	作業条件 集材 平均横取距離	作業条件 集材 生産量	作業条件 運材 平均運材距離	作業条件 運材 生産量	販売方法 山元巻立	販売方法 山元概算	販売方法 封印発送	C材等未利用材 山元巻立	C材等未利用材 山元概算	C材等未利用材 封印発送	最寄市場からの距離 市場起点	最寄市場からの距離 距離	トラック運材	備考
1	1021つ	間伐	水源	スヒ普	水かん	3.86		3.86	44	スギ	1,199	787.43	26	17	－	難	中	290	200.20	0.66	フォワーダ	新設 915m 既設 265m	－	列状	－	スギ 430(80) ヒノキ 30(100)	201	－	スギ 430(80) ヒノキ 30(100)	－	スギ 430(80) ヒノキ 30(100)	50	750	700	50	300	250	川南町役場、都農町役場	15.4 km （片道）		都農森林事務所管内
	1021つ		水源	スヒ普	水かん	2.07		2.07	44	ヒノキ	890	207.02						250	70.41	0.23																				
2	1041り		土砂	－	水かん	5.10		5.10	45	スギ	1,534	637.95	24	17	－	難	中	225	103.92	0.42		新設 1,310m	－	列状	－	スギ 290(120)	307	－	スギ 290(120)	－	スギ 290(120)										川南森林事務所管内
	合計					11.03		11.03			3,623	1,632.40										新設 2,225m 既設 265m				750 (300)			750 (300)		750 (300)	50	750	700	50	300	250				

＜注意事項＞

・ 伐区外の路網作設等で発生した事業支障木（広葉樹等）は、別途買い受けとなるので留意すること。