別紙2

製 品 生 産 事 業 請 負 条 件 調 査

単位：量m^3、距離m、km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積				林分区分					作業条件															販売方法						通勤形態	人員輸送距離	備考
																		ha当たり		立木一本当り材積																								
												本数	材積	平均胸高	平均樹高	林地傾斜	下層植生	本数	材積		集材方式	スパン距離・搬出路距離	伐木			造材	集材			トラック運材		一般材			C材							
																							伐採方法	伐倒数量m3	伐倒数量(本/ha)	生産量	平均集材距離	架線土場からの運材距離	生産量	平均運材距離	生産量	最終巻立	山元換算	最終生産	山元巻立	山元換算	最終生産			
1	①	216ぬ外	間伐	土砂		水源	12.86ha	1.20ha	11.66ha	57	ｽｷﾞ	1,638本	1318.78㎥	32cm	16m	中	中	140本	113.10㎥	0.81㎥	フォワーダ	修繕 2,235m	列状	1318.78㎥	別紙契約記番別作業内訳書のとおり	550㎥	297m	－	550㎥	26.6km	480㎥	480㎥	－	480㎥	－	70㎥	－	通勤	7.8km	小瀬田森林事務所
	②	216れ外	間伐	土砂		水源	10.98ha	3.65ha	7.33ha	57	ｽｷﾞ	1,022本	829.04㎥			急	中	139本	113.10㎥	0.81㎥	フォワーダ	新設 1,490m 修繕390m	列状	829.04㎥		410㎥	413m	－	410㎥		370㎥	370㎥	－	370㎥	－	40㎥	－			
	③	212か	間伐	土砂		水源	10.94ha	8.29ha	2.65ha	57	ｽｷﾞ	567本	267.95㎥			急	中	214本	101.11㎥	0.47㎥	フォワーダ	架線スパン 352m	列状	267.95㎥		90㎥	231m	777m	90㎥		70㎥	70㎥	－	70㎥	－	20㎥	－			
	④	212る外	間伐	土砂		水源	5.73ha	2.93ha	2.80ha	57	ｽｷﾞ	581本	280.33㎥			急	中	208本	100.12㎥	0.48㎥	架線+ フォワーダ	架線スパン 537m	列状	280.33㎥		90㎥	349m	592m	90㎥		70㎥	70㎥	－	70㎥	－	20㎥	－			
	⑤	212る外	間伐	土砂		水源	3.84ha	1.79ha	2.05ha	57	ｽｷﾞ	432本	207.87㎥			急	中	211本	101.40㎥	0.48㎥	架線+ フォワーダ	架線スパン 454m	列状	207.87㎥		65㎥	352m	592m	65㎥		50㎥	50㎥	－	50㎥	－	15㎥	－			
	⑥	212ぬ外	間伐	土砂		水源	2.46ha	0.30ha	2.15ha	57	ｽｷﾞ	457本	220.20㎥			急	中	213本	102.42㎥	0.48㎥	架線+ フォワーダ	架線スパン 536m	列状	220.20㎥		75㎥	374m	592m	75㎥		55㎥	55㎥	－	55㎥	－	20㎥	－			
	⑦	212ぬ外	間伐	土砂		水源	3.81ha	1.94ha	1.87ha	57	ｽｷﾞ	397本	190.47㎥			急	中	212本	101.86㎥	0.48㎥	架線+ フォワーダ	架線スパン 396m	列状	190.47㎥		70㎥	296m	592m	70㎥		50㎥	50㎥	－	50㎥	－	20㎥	－			
	⑧	212ぬ	間伐	土砂		水源	4.25ha	1.14ha	3.11ha	57	ｽｷﾞ	653本	312.29㎥			急	中	210本	100.41㎥	0.48㎥	架線+ フォワーダ	架線スパン 551m	列状	312.29㎥		105㎥	333m	592m	105㎥		80㎥	80㎥	－	80㎥	－	25㎥	－			
	⑨	212り	間伐	土砂		水源	0.96ha	0.44ha	0.54ha	55	ｽｷﾞ	113本	53.68㎥			急	中	209本	99.41㎥	0.48㎥	架線+ フォワーダ	架線スパン 141m	列状	53.68㎥		15㎥	95m	554m	15㎥		10㎥	10㎥	－	10㎥	－	5㎥	－			
	⑩	212り	間伐	土砂		水源	1.76ha	0.73ha	1.03ha	55	ｽｷﾞ	220本	104.39㎥			急	中	214本	101.36㎥	0.47㎥	架線+ フォワーダ	架線スパン 343m	列状	104.39㎥		30㎥	215m	695m	30㎥		25㎥	25㎥	－	25㎥	－	5㎥	－			
	⑪	212り	間伐	土砂		水源	1.89ha	0.51ha	1.38ha	55	ｽｷﾞ	297本	140.21㎥			急	中	215本	101.60㎥	0.47㎥	架線+ フォワーダ	架線スパン 363m	列状	140.21㎥		40㎥	227m	695m	40㎥		30㎥	30㎥	－	30㎥	－	10㎥	－			
		合計					59.49ha	22.92ha	36.57ha			6,377本	3,925.21㎥									新設 1,490m 修繕 2,625m 架線3,703m		3,925.21㎥		1,540㎥			1,540㎥		1,290㎥	1,290㎥		1,290㎥		250㎥				