別紙2

製品生産事業請負条件調査

単位：量m^3、距離m、km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	区域面積	控除面積	契約面積	林齢	樹種	立木材積				林分区分					作業条件														販売方法							通勤形態	人員輸送距離	備考
																		ha当たり																									
												本数	材積	平均胸高	平均樹高	林地傾斜	下層植生	本数	材積	立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離	伐木			造材	集材			トラック運材		一般材			C材						
																							伐採方法	伐倒数量m3	伐倒数量(本/ha)	生産量	平均集材距離	フォワーダ土場からの架線集材距離	生産量	平均運材距離	生産量	最終巻立	山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産			
1	①	10ね外	間伐	水源		水源涵	10.07ha	5.07ha	5.00ha	50	ｽｷﾞ	839本	452.21㎥	32cm	16m	急	中	168本	90.44㎥	0.54㎥	フォワーダ	新設 1,252m 修繕 1,449m	列状	452.21㎥	別紙契約記番別作業内訳書のとおり	190㎥	827m	－	190㎥	39.5km	80㎥	80㎥	－	80㎥	－	110㎥	－	通勤	9.1km	栗生森林事務所
	②	10ね	間伐	水源		水源涵	4.25ha	3.45ha	0.80ha	50	ｽｷﾞ	319本	86.12㎥			急	中	399本	107.65㎥	0.27㎥	フォワーダ	新設 367m	列状	86.12㎥		40㎥	137m	－	40㎥		20㎥	20㎥	－	20㎥	－	20㎥	－			
	③	11ぬ	間伐	水源		水源涵	2.81ha	1.16ha	1.65ha	48	ｽｷﾞ	255本	147.38㎥			急	中	155本	89.32㎥	0.58㎥	フォワーダ	修繕 438m	列状	147.38㎥		70㎥	179m	－	70㎥		30㎥	30㎥	－	30㎥	－	40㎥	－			
	④	11け	間伐	水源		水源涵	12.27ha	3.87ha	8.40ha	50	ｽｷﾞ	1275本	924.67㎥			中	中	152本	110.08㎥	0.73㎥	フォワーダ	新設 1,479m 修繕 957m	列状	924.67㎥		470㎥	338m	－	470㎥		350㎥	350㎥	－	350㎥	－	120㎥	－			
	⑤	11て	間伐	水源		水源涵	31.38ha	13.07ha	18.31ha	56	ｽｷﾞ	2745本	1635.13㎥			中	中	150本	89.30㎥	0.60㎥	フォワーダ +架線	新設 904m 修繕 6,207m 架線スパン 233m	列状	1635.13㎥		710㎥	402m	233m	710㎥		290㎥	290㎥	－	290㎥	－	420㎥	－			
	⑥	14い	間伐	水源		水源涵	20.69ha	2.78ha	17.91ha	57	ｽｷﾞ	2685本	1599.37㎥			中	中	150本	89.30㎥	0.60㎥	フォワーダ	新設 389m 修繕 3,248m	列状	1599.37㎥		720㎥	328m	－	720㎥		310㎥	310㎥	－	310㎥	－	410㎥	－			
		合計					81.47ha	29.40ha	52.07ha			8,118本	4,844.88㎥									新設 4,391m 修繕 12,299m 架線233m		4,844.88㎥		2,200㎥			2,200㎥		1,080㎥	1,080㎥		1,080㎥		1,120㎥				