


令和4年度 宮崎森林管理署都城支署 公共工事契約状況

令和4年12月21日

分任支出負担行為担当官  
宮崎森林管理署都城支署長 塚本 徹



| 工 事 名       |              | 施 工 場 所      |  | 工事種別             | 工事概要                     | 入札方式                 |
|-------------|--------------|--------------|--|------------------|--------------------------|----------------------|
| 東折田代林道改良工事  |              | 宮崎県都城市吉之元町西岳 |  | 林道工事             | 改良工事<br>延長 18.4m 幅員 4.0m | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) |
| 予定価格 (税抜き)  | 調査基準価格 (税抜き) | 契約年月日        |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所 |                          |                      |
| 34,036,000円 | 29,871,430円  | 令和4年12月20日   |  | 宮崎県 丸宮建設株式会社     |                          |                      |
| 契約金額 (税抜き)  | 工事着手の時期      | 工事完成の時期      |  |                  |                          |                      |
| 34,000,000円 | 令和5年1月       | 令和5年3月       |  |                  |                          |                      |

○予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。) 第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

## 入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和4年11月25日

分任支出負担行為担当官  
宮崎森林管理署都城支署長 塚本 徹

### 1 工事概要

(1) 工事名 東折田代林道改良工事

(2) 工事場所 宮崎県都城市吉之元町西岳（水源かん養保安林）

(3) 工事内容 林道改良工事 18.4m（橋梁8.4m） 幅員 4.0m  
橋梁工 8.4m コンクリートブロック積工 63.4m<sup>2</sup> コンクリート擁壁工 35.8m<sup>3</sup>  
構造物取壊し 36.4m<sup>3</sup> 残土処理 358.0m<sup>3</sup>

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和5年3月24日まで  
（工期は、「4週8休」を標準として設定）

令和5年1月16日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

(5) 本工事は、総合評価落札方式（簡易型）における提出資料の簡素化（技術提案の施工計画の省略）や技術審査・評価の効率化を図り、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する工事である。

(6) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。

(7) 本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

(9) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）である。

契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

(11) 本工事は、令和4年3月1日以降の労務単価を適用した工事である。

詳しくは九州森林管理局ホームページ

[https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan\\_kouhyou.html#290327](https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327)

を参照すること。

(12) 本工事は、令和3年度積算基準に基づくものであるが、令和4年3月29日に「令和4年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」（令和4年3月29日付け3林整計第900号林野庁森林整備部計画課長通知）が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。

変更後の請負代金額等 =  $P_{\text{新}} \times k$

この式において、「 $P_{\text{新}}$ 」及び「 $k$ 」は、それぞれ以下を表すものとする。

$P_{\text{新}}$ ：新積算基準により積算された予定価格に相当する額（単価は入札書の受付開始の日のもの）

$k$ ：当初契約の落札率

## 2 競争参加資格

(1) 「予算決算及び会計令」（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 九州森林管理局における土木一式工事に係るB、C又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、D等級においては資格点数が1,000点以上の格付者であること（「会社更生法」（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。）。

(3)「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(2)の再確認を受けた者を除く。）でないこと。

(4)平成19年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）。

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が65点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあつては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- ・森林土木工事：①治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事  
②林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事  
③林道規定に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事  
のうち、いずれかの工事

(5)「建設業法」（昭和24年法律第100号）に基づく「主任技術者又は監理技術者」（以下「主任（監理）技術者」という。）の配置については、次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を配置できること。

① 技術士（建設部門又は森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、2級土木施工管理技士、2級建設機械施工技士又は林業技士（森林土木部門に限る。）以上の資格を有する者であること。

② 平成19年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期（余裕期間は除く）のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。

ア 主任（監理）技術者

イ 主任（監理）技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか2以上の職務の経験のある者

ウ 現場代理人

- ・森林土木工事：①治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事  
②林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事  
③林道規程に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事  
のうち、いずれかの工事

③ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が10km程度又は移動時間60分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則3件程度とする。（監理技術者には適用しない）

(6) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料（以下「申請書等」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。

(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去2年間（令和2年4月1日から令和4年3月31日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。

(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（入札説明書を参照のこと。）。

(10) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。

また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。

(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。

- ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
- ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
- ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

(13) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等

工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。(ただし、適用除外者は除く。)

### 3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法

- ① 提出期間：令和4年11月28日から令和4年12月2日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。
- ② 場 所：〒855-0035 宮崎県都城市立野町3655-1  
宮崎森林管理署都城支署 総務グループ  
電話 0986-23-4566
- ③ そ の 他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加できない。

(5) 省略を認める書類

過去2年間（令和2年4月1日から令和4年3月31日まで）に完成した工事で森林管理局长等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書（写）の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「〇〇森林管理（局、（支）署）令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。（入札説明書を参照のこと）

#### 4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

##### （1）施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
- ② 上記3（1）の総合評価資料により示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。
- ③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。  
その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

##### （2）評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

- ① 施工能力等に関する事項
- ② 信頼性・社会性に関する事項
- ③ 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）に関する事項

なお、①及び②の項目で最大30点の加算点、③の項目で最大30点の施工体制評価点とする。

##### （3）落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値（ $\text{評価値} = \{(\text{標準点} + \text{加算点} + \text{施工体制評価点}) / (\text{入札価格})\}$ ）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

## 5 入札手続等

### (1) 担当部局

〒855-0035 宮崎県都城市立野町3655-1  
宮崎森林管理署都城支署 総務グループ  
電話 0986-23-4566

### (2) 入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

- ① 配布期間：令和4年11月25日から令和4年12月15日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時まで（12時から13時までを除く。）とする。
- ② 場所  
〒855-0035 宮崎県都城市立野町3655-1  
宮崎森林管理署都城支署 総務グループ  
電話 0986-23-4566
- ③ 図面類は閲覧によること。
- ④ 配布資料は無料である。

### (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

- ① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和4年12月16日9時30分。
- ② 紙入札方式により入札の締切りは、令和4年12月16日9時30分とし、宮崎森林管理署都城支署 入札室において入札。
- ③ 開札は、令和4年12月16日9時40分に、宮崎森林管理署都城支署 入札室において行う。
- ④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

## 6 その他

### (1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

### (2) 入札保証金及び契約保証金



① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行（都城代理店））。ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 宮崎森林管理署都城支署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

（3）工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札は無効とする。

（4）入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

（5）配置予定主任（監理）技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報システム（CORINS）」等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任（監理）技術者の変更は認めない。

（6） 低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に2の（5）に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。

（7）契約書作成の要否

作成を要する。

（8）関連情報を入手するための照会窓口

上記5（1）に同じ。

（9）一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2（2）に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3（2）により申請書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時に、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 申請書等の内容のヒアリング

原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 施工体制確認のためのヒアリング

施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。

(12) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成16年7月 林野庁）による。

(13) 本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。

詳しくは当森林管理局のホームページ

[http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku\\_yakkan/index.html](http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)

を確認すること。

なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

(14) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働きかけ）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

<http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>

を確認すること。

- (15) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

## 入札執行調書

| 調達案件番号(第003807012020220012号) |       |     |           | 調達案件名称  |            | 東折田代林道改良工事 |        |        |         |            |     |    |            |        |    |    |
|------------------------------|-------|-----|-----------|---------|------------|------------|--------|--------|---------|------------|-----|----|------------|--------|----|----|
| 業者名称                         | 技術評価点 |     |           |         |            |            |        |        |         | 入札第1回      |     |    | 入札第2回      |        |    | 備考 |
|                              | 総計    | 標準点 | 換算加算点(小計) | 技術提案加算点 |            |            |        |        | 施工体制評価点 | 金額         | 評価値 | 順位 | 金額         | 評価値    | 順位 |    |
|                              |       |     |           | 企業の施工実績 | 配置予定技術者の能力 | 地域精通度      | 企業の信頼性 | 地域への貢献 |         |            |     |    |            |        |    |    |
| 丸宮建設(株)                      | 157   | 100 | 27        | 9       | 6          | 2          | 0      | 10     | 30      | 34,200,000 |     |    | 34,000,000 | 46.176 | 1  | 落札 |

(注)上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行月日 令和04年12月16日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

---

執行官 塚本 徹 ✓

---

立会・確認職員 迫畑 啓逸 ✓

---

谷口 正美 ✓

[様式2]

競争参加資格確認結果書

1. 工事名 : 東折田代林道改良工事  
2. 所属事務所 : 宮崎森林管理署都城支署  
3. 入札公告日 : 令和4年11月25日  
4. 競争参加資格確認結果通知期限日 : 令和4年12月6日

| 資格確認申請者                                    | 資格の有無 | 資格がないと認めた理由 |
|--|-------|-------------|
| 宮崎県都城市庄内町8031番地2<br>丸宮建設(株)<br>代表取締役 河野 一治 | 有     |             |
|  |       |             |
|  |       |             |
|  |       |             |
|  |       |             |
|  |       |             |
|  |       |             |
|  |       |             |
|  |       |             |

(備考)

1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。





















## 明 細 表

| 9  | 間接工事費 現場管理費  |                       |            |         |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
|--|--------------|-----------------------|------------|---------|-----------|-----------------|---|-------|--|------------|---|--|--|---|------|-------------|------------|---|--|--|---|-----------|--|---|---|--|--|---|------------|---------|------------|---|--|--|---|--------|--------|-------|---|--|--|---|-------------|--------|--|-----|-----------|--|---|---------|--|--|---|--------|--|---|----------|--|------|--|--|--|---|--------------|-------------|---|---|--|--|---|-------|---------------|------|---|--|--|---|-----|--|---|---|--|--|---|------|-------------|---|---|--|--|---|----------|-----------------|------|---|--|--|---|----------|--|------|--|--|--|---|----------|--|------|--|--|--|---|----------|-----------------------|-------|---|--|-----------------|---|---------|---------------|-----------|---|--|--|---|-------|-------|-----|---|--|--|---|-------|---------|-----------|---|--|--|
|  | (構造)         | (森林管理署名)              | (事務所名)     | メインブロック | (サブブロック)  | (ブロック略称)        |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
|  |              | 宮崎森林管理署               | 都城支署       | 64      | 534       | 宮崎              |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| 単価No   | 名 称          | 規 格                   | 数 量        | 単 位     | 単 価       | 金 額             |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
|  | 現 場 管 理 費    |                       | 1.0        | 式       | -         | 7,870,000       |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
|  | 計            |                       |            |         |           | 7,870,000       |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 45%;">直接工事費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">17,324,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>純工事費</td> <td>(支給品費等含まない)</td> <td style="text-align: right;">20,527,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>産業廃棄物処分費等</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>現場管理費算定対象額</td> <td>(B - C)</td> <td style="text-align: right;">20,527,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>現場管理費率</td> <td>(Dで算定)</td> <td style="text-align: right;">36.17</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>施工時期補正 設定工期</td> <td>(標準工期)</td> <td></td> <td>日 (</td> <td style="text-align: center;">7 道路構造物工事</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>冬期期間内工期</td> <td></td> <td></td> <td>日</td> <td style="text-align: center;">206 日)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>級地区分補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>冬期率(I年度内工期率)</td> <td>(G/F * 100)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>冬期補正率</td> <td>(H * I / 100)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>真夏日</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>日</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>真夏日率</td> <td>(K/F * 100)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>熱中症対策補正率</td> <td>(L * 1.2 / 100)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>施工地域補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>O</td> <td>週休2日補正係数</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.06</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>補正現場管理費率</td> <td>(E * N + (J + M)) * O</td> <td style="text-align: right;">38.34</td> <td>%</td> <td></td> <td>(J + Mの最大は2.0%)</td> </tr> <tr> <td>Q</td> <td>算定現場管理費</td> <td>(D * P / 100)</td> <td style="text-align: right;">7,870,051</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>端数切捨額</td> <td>(千円止)</td> <td style="text-align: right;">-51</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>現場管理費</td> <td>(Q + R)</td> <td style="text-align: right;">7,870,000</td> <td>円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |              |                       |            |         |           |                 | A | 直接工事費 |  | 17,324,000 | 円 |  |  | B | 純工事費 | (支給品費等含まない) | 20,527,000 | 円 |  |  | C | 産業廃棄物処分費等 |  | 0 | 円 |  |  | D | 現場管理費算定対象額 | (B - C) | 20,527,000 | 円 |  |  | E | 現場管理費率 | (Dで算定) | 36.17 | % |  |  | F | 施工時期補正 設定工期 | (標準工期) |  | 日 ( | 7 道路構造物工事 |  | G | 冬期期間内工期 |  |  | 日 | 206 日) |  | H | 級地区分補正係数 |  | 0.00 |  |  |  | I | 冬期率(I年度内工期率) | (G/F * 100) | 0 | % |  |  | J | 冬期補正率 | (H * I / 100) | 0.00 | % |  |  | K | 真夏日 |  | 0 | 日 |  |  | L | 真夏日率 | (K/F * 100) | 0 | % |  |  | M | 熱中症対策補正率 | (L * 1.2 / 100) | 0.00 | % |  |  | N | 施工地域補正係数 |  | 1.00 |  |  |  | O | 週休2日補正係数 |  | 1.06 |  |  |  | P | 補正現場管理費率 | (E * N + (J + M)) * O | 38.34 | % |  | (J + Mの最大は2.0%) | Q | 算定現場管理費 | (D * P / 100) | 7,870,051 | 円 |  |  | R | 端数切捨額 | (千円止) | -51 | 円 |  |  | S | 現場管理費 | (Q + R) | 7,870,000 | 円 |  |  |
| A  | 直接工事費        |                       | 17,324,000 | 円       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| B  | 純工事費         | (支給品費等含まない)           | 20,527,000 | 円       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| C  | 産業廃棄物処分費等    |                       | 0          | 円       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| D  | 現場管理費算定対象額   | (B - C)               | 20,527,000 | 円       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| E  | 現場管理費率       | (Dで算定)                | 36.17      | %       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| F  | 施工時期補正 設定工期  | (標準工期)                |            | 日 (     | 7 道路構造物工事 |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| G  | 冬期期間内工期      |                       |            | 日       | 206 日)    |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| H  | 級地区分補正係数     |                       | 0.00       |         |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| I  | 冬期率(I年度内工期率) | (G/F * 100)           | 0          | %       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| J  | 冬期補正率        | (H * I / 100)         | 0.00       | %       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| K  | 真夏日          |                       | 0          | 日       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| L  | 真夏日率         | (K/F * 100)           | 0          | %       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| M  | 熱中症対策補正率     | (L * 1.2 / 100)       | 0.00       | %       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| N  | 施工地域補正係数     |                       | 1.00       |         |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| O  | 週休2日補正係数     |                       | 1.06       |         |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| P  | 補正現場管理費率     | (E * N + (J + M)) * O | 38.34      | %       |           | (J + Mの最大は2.0%) |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| Q  | 算定現場管理費      | (D * P / 100)         | 7,870,051  | 円       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| R  | 端数切捨額        | (千円止)                 | -51        | 円       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| S  | 現場管理費        | (Q + R)               | 7,870,000  | 円       |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |
| 備考   |              |                       |            |         |           |                 |   |       |  |            |   |  |  |   |      |             |            |   |  |  |   |           |  |   |   |  |  |   |            |         |            |   |  |  |   |        |        |       |   |  |  |   |             |        |  |     |           |  |   |         |  |  |   |        |  |   |          |  |      |  |  |  |   |              |             |   |   |  |  |   |       |               |      |   |  |  |   |     |  |   |   |  |  |   |      |             |   |   |  |  |   |          |                 |      |   |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |  |      |  |  |  |   |          |                       |       |   |  |                 |   |         |               |           |   |  |  |   |       |       |     |   |  |  |   |       |         |           |   |  |  |

## 明 細 表

| 10   | 一 般 管 理 費 等             |              |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
|--|-------------------------|--------------|--------|---------|----------|-----------|--------|-------|--------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---|-------------------------|--------------|---|----------------|---------|---|------|------|---|-------------------|---------|---|-------------------------|-------------|---|---------|--------|---|-----------------------|----------|---|------------------|-------------|---|----------------|-------------|
| (構造) 計算内容は下記参照   |                         | (森林管理署名)     | (事務所名) | メインブロック | (サブブロック) | (ブロック略称)  |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
|  |                         | 宮崎森林管理署      | 都城支署   | 64      | 534      | 宮崎        |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
| 単価No   | 名 称                     | 規 格          | 数 量    | 単 位     | 単 価      | 金 額       |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
|  | 一 般 管 理 費 等             |              | 1.0    | 式       | -        | 5,639,000 |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
|  | 計                       |              |        |         |          | 5,639,000 |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">○ 工事原価</td> <td style="width: 30%;">点在箇所A</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">28,397,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>一般管理費等算定対象額 (産廃処分費等で補正)</td> <td style="text-align: right;">28,397,000 円</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>一般管理費等率 (Aで算定)</td> <td style="text-align: right;">19.82 %</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>補正係数</td> <td style="text-align: right;">1.00</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>補正一般管理費等率 (B * C)</td> <td style="text-align: right;">19.82 %</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>率部一般管理費等額 (A * D / 100)</td> <td style="text-align: right;">5,628,285 円</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>契約保証補正值</td> <td style="text-align: right;">0.04 %</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>契約保証補正額 (A * F / 100)</td> <td style="text-align: right;">11,358 円</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>算定一般管理費等 (E + G)</td> <td style="text-align: right;">5,639,643 円</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>採用一般管理費等 (千円止)</td> <td style="text-align: right;">5,639,000 円</td> </tr> </table> |                         |              |        |         |          |           | ○ 工事原価 | 点在箇所A | 28,397,000 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 | A | 一般管理費等算定対象額 (産廃処分費等で補正) | 28,397,000 円 | B | 一般管理費等率 (Aで算定) | 19.82 % | C | 補正係数 | 1.00 | D | 補正一般管理費等率 (B * C) | 19.82 % | E | 率部一般管理費等額 (A * D / 100) | 5,628,285 円 | F | 契約保証補正值 | 0.04 % | G | 契約保証補正額 (A * F / 100) | 11,358 円 | H | 算定一般管理費等 (E + G) | 5,639,643 円 | I | 採用一般管理費等 (千円止) | 5,639,000 円 |
| ○ 工事原価   | 点在箇所A                   | 28,397,000 円 |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
|  |                         | 円            |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
|  |                         | 円            |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
|  |                         | 円            |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
|  |                         | 円            |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
|  |                         | 円            |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
|  |                         | 円            |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
|  |                         | 円            |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
|  |                         | 円            |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
| A  | 一般管理費等算定対象額 (産廃処分費等で補正) | 28,397,000 円 |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
| B  | 一般管理費等率 (Aで算定)          | 19.82 %      |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
| C  | 補正係数                    | 1.00         |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
| D  | 補正一般管理費等率 (B * C)       | 19.82 %      |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
| E  | 率部一般管理費等額 (A * D / 100) | 5,628,285 円  |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
| F  | 契約保証補正值                 | 0.04 %       |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
| G  | 契約保証補正額 (A * F / 100)   | 11,358 円     |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
| H  | 算定一般管理費等 (E + G)        | 5,639,643 円  |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
| I  | 採用一般管理費等 (千円止)          | 5,639,000 円  |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |
| 備考 係数は四捨五入 金額は切捨   |                         |              |        |         |          |           |        |       |              |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |                         |              |   |                |         |   |      |      |   |                   |         |   |                         |             |   |         |        |   |                       |          |   |                  |             |   |                |             |



## 割 増 単 価 表

| 7001  |                        | コンクリートブロック積工 A1①  |       |          | 宮崎森林管理署 都城支署 |               |     |
|-------|------------------------|-------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----|
| コードNo | (構造)<br>胴込・裏込材(砕石)有り   | メインブロック           |       | サブブロック   |              | 作成単位          |     |
|       |                        | 宮崎                | 64    | 都城10     | 534          | 21 m2         |     |
| 単価No  | 名 称                    | 規 格               | 数 量   | 単 位      | 単 価          | 金 額           | 備 考 |
| 3353  | コンクリートブロック積工(手間のみ)【標準】 | 昼間施工              | 21.00 | m2       | 12,200       | 256,200       |     |
| 3855  | コンクリートブロック             |                   | 21.00 | m2       | 6,250        | 131,250       |     |
| 3701  | 生コンクリート                | 高炉18-8-40BB 小型車割増 | 8.90  | m3       | 19,700       | 175,330       |     |
| 8001  | 胴込・裏込材(砕石)             | 施工パッケージ単価計算参照     | 5.00  | m3       | 10,010       | 50,050        |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
|       |                        |                   |       |          |              |               |     |
| 計     |                        | 週休:4週8休以上         |       |          |              | 612,830       |     |
|       |                        | 単 価               |       | 1.0 m2当り |              | <b>29,182</b> |     |
|       |                        | 単価の内労務費の金額        |       |          |              | 909           |     |
|       |                        | 単価の内形成材料の金額       |       |          |              | 15,878        |     |
| [摘要]  |                        |                   |       |          |              |               |     |

## 割 増 単 価 表

| 7002  |                        | コンクリートブロック積工 A1②  |       |        | 宮崎森林管理署 都城支署 |               |     |
|-------|------------------------|-------------------|-------|--------|--------------|---------------|-----|
| コードNo | (構造)                   | メインブロック           |       | サブブロック |              | 作成単位          |     |
|       | 胴込・裏込材(砕石)有り           | 宮崎                | 64    | 都城10   | 534          | 19.2 m2       |     |
| 単価No  | 名 称                    | 規 格               | 数 量   | 単 位    | 単 価          | 金 額           | 備 考 |
| 3353  | コンクリートブロック積工(手間のみ)【標準】 | 昼間施工              | 19.20 | m2     | 12,200       | 234,240       |     |
| 3855  | コンクリートブロック             |                   | 19.20 | m2     | 6,250        | 120,000       |     |
| 3701  | 生コンクリート                | 高炉18-8-40BB 小型車割増 | 8.20  | m3     | 19,700       | 161,540       |     |
| 8001  | 胴込・裏込材(砕石)             | 施工パッケージ単価計算参照     | 4.00  | m3     | 10,010       | 40,040        |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
|       |                        |                   |       |        |              |               |     |
| 計     |                        | 週休:4週8休以上         |       |        |              | 555,820       |     |
|       |                        | 単 価               |       |        | 1.0 m2当り     | <b>28,949</b> |     |
|       |                        | 単価の内労務費の金額        |       |        |              | 795           |     |
|       |                        | 単価の内形成材料の金額       |       |        |              | 15,782        |     |
| [摘要]  |                        |                   |       |        |              |               |     |

## 割 増 単 価 表

| 7003 コンクリートブロック積工 A2③ |                        | 宮崎森林管理署 都城支署      |       |        |          |         |     |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-------|--------|----------|---------|-----|
| コードNo                 | (構造)<br>胴込・裏込材(砕石)有り   | メインブロック           |       | サブブロック |          | 作成単位    |     |
|                       |                        | 宮崎                | 64    | 都城10   | 534      | 23.2 m2 |     |
| 単価No                  | 名 称                    | 規 格               | 数 量   | 単 位    | 単 価      | 金 額     | 備 考 |
| 3353                  | コンクリートブロック積工(手間のみ)【標準】 | 昼間施工              | 23.20 | m2     | 12,200   | 283,040 |     |
| 3855                  | コンクリートブロック             |                   | 23.20 | m2     | 6,250    | 145,000 |     |
| 3701                  | 生コンクリート                | 高炉18-8-40BB 小型車割増 | 9.90  | m3     | 19,700   | 195,030 |     |
| 8001                  | 胴込・裏込材(砕石)             | 施工パッケージ単価計算参照     | 5.00  | m3     | 10,010   | 50,050  |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
|                       |                        |                   |       |        |          |         |     |
| 計                     |                        | 週休:4週8休以上         |       |        |          | 673,120 |     |
|                       |                        | 単 価               |       |        | 1.0 m2当り | 29,014  |     |
|                       |                        | 単価の内労務費の金額        |       |        |          | 823     |     |
|                       |                        | 単価の内形成材料の金額       |       |        |          | 15,814  |     |
| [摘要]                  |                        |                   |       |        |          |         |     |

## 割 増 単 価 表

| 7004  |                           | ブロック積コンクリート基礎(A) |      |        | 宮崎森林管理署 都城支署 |        |     |
|-------|---------------------------|------------------|------|--------|--------------|--------|-----|
| コードNo | (構造)<br>バックホウ(クレーン機能付き)打設 | メインブロック          |      | サブブロック |              | 作成単位   |     |
|       |                           | 宮崎               | 64   | 都城10   | 534          | 1 m    |     |
| 単価No  | 名 称                       | 規 格              | 数 量  | 単 位    | 単 価          | 金 額    | 備 考 |
| 8002  | 現場打基礎コンクリート               | 施工パッケージ単価計算参照    | 0.18 | m3     | 69,580       | 12,524 |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
|       |                           |                  |      |        |              |        |     |
| 計     |                           | 週休:4週8休以上        |      |        |              | 12,524 |     |
|       |                           | 単 価              |      |        | 1.0 m当り      | 12,524 |     |
|       |                           | 単価の内労務費の金額       |      |        |              | 7,733  |     |
|       |                           | 単価の内形成材料の金額      |      |        |              | 4,412  |     |
| [摘要]  |                           |                  |      |        |              |        |     |

## 割 増 単 価 表

| 7005 基面整正 |            | 宮崎森林管理署 都城支署  |      |          |     |            |     |
|-----------|------------|---------------|------|----------|-----|------------|-----|
| コードNo     | (構造)<br>人力 | メインブロック       |      | サブブロック   |     | 作成単位       |     |
|           |            | 宮崎            | 64   | 都城10     | 534 | 1 m2       |     |
| 単価No      | 名 称        | 規 格           | 数 量  | 単 位      | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
| 8008      | 基面整正       | 施工パッケージ単価計算参照 | 1.00 | m2       | 351 | 351        |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
|           |            |               |      |          |     |            |     |
| 計         |            | 週休:4週8休以上     |      |          |     | 351        |     |
|           |            | 単 価           |      | 1.0 m2当り |     | <b>351</b> |     |
|           |            | 単価の内労務費の金額    |      |          |     | 351        |     |
|           |            | 単価の内形成材料の金額   |      |          |     | 0          |     |
| [摘要]      |            |               |      |          |     |            |     |

## 割 増 単 価 表

| 7006 天端コンクリート |          | 宮崎森林管理署 都城支署  |      |         |        |              |     |
|---------------|----------|---------------|------|---------|--------|--------------|-----|
| コードNo         | (構造)     | メインブロック       |      | サブブロック  |        | 作成単位         |     |
|               |          | 宮崎            | 64   | 都城10    | 534    | 1 m          |     |
| 単価No          | 名 称      | 規 格           | 数 量  | 単 位     | 単 価    | 金 額          | 備 考 |
| 8003          | 天端コンクリート | 施工パッケージ単価計算参照 | 0.06 | m3      | 54,810 | 3,289        |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
|               |          |               |      |         |        |              |     |
| 計             |          | 週休:4週8休以上     |      |         |        | 3,289        |     |
|               |          | 単 価           |      | 1.0 m当り |        | <b>3,289</b> |     |
|               |          | 単価の内労務費の金額    |      |         |        | 1,902        |     |
|               |          | 単価の内形成材料の金額   |      |         |        | 1,269        |     |
| [摘要]          |          |               |      |         |        |              |     |

## 割 増 単 価 表

| 7007 コンクリート |   | 宮崎森林管理署 都城支署  |      |          |        |               |     |
|-------------|---|---------------|------|----------|--------|---------------|-----|
| コードNo       | (構造)<br>無筋・鉄筋バックホウ(クレーン機能付き)打設(18-8-40BB) | メインブロック       |      | サブブロック   |        | 作成単位          |     |
|             |   | 宮崎            | 64   | 都城10     | 534    | 1 m3          |     |
| 単価No        | 名 称                                       | 規 格           | 数 量  | 単 位      | 単 価    | 金 額           | 備 考 |
| 8006        | コンクリート                                    | 施工パッケージ単価計算参照 | 1.00 | m3       | 32,280 | 32,280        |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
|             |   |               |      |          |        |               |     |
| 計           |   | 週休:4週8休以上     |      |          |        | 32,280        |     |
|             |   | 単 価           |      | 1.0 m3当り |        | <b>32,280</b> |     |
|             |   | 単価の内労務費の金額    |      |          |        | 10,063        |     |
|             |   | 単価の内形成材料の金額   |      |          |        | 20,653        |     |
| [摘要]        |   |               |      |          |        |               |     |

## 割 増 単 価 表

| 7008 型枠 |                  | 宮崎森林管理署 都城支署  |      |          |       |       |     |
|---------|------------------|---------------|------|----------|-------|-------|-----|
| コードNo   | (構造)<br>無筋・鉄筋構造物 | メインブロック       |      | サブブロック   |       | 作成単位  |     |
|         |                  | 宮崎            | 64   | 都城10     | 534   | 1 m2  |     |
| 単価No    | 名 称              | 規 格           | 数 量  | 単 位      | 単 価   | 金 額   | 備 考 |
| 8005    | 型枠               | 施工パッケージ単価計算参照 | 1.00 | m2       | 8,009 | 8,009 |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
| 計       |                  | 週休:4週8休以上     |      |          |       | 8,009 |     |
|         |                  | 単 価           |      | 1.0 m2当り |       | 8,009 |     |
|         |                  | 単価の内労務費の金額    |      |          |       | 8,008 |     |
|         |                  | 単価の内形成材料の金額   |      |          |       | 0     |     |
| [摘要]    |                  |               |      |          |       |       |     |



## 割 増 単 価 表

| 7009 埋戻工 |                       | 宮崎森林管理署 都城支署  |      |          |       |              |     |
|----------|-----------------------|---------------|------|----------|-------|--------------|-----|
| コードNo    | (構造)<br>最大埋戻幅1m以上4m未満 | メインブロック       |      | サブブロック   |       | 作成単位         |     |
|          |                       | 宮崎            | 64   | 都城10     | 534   | 1 m3         |     |
| 単価No     | 名 称                   | 規 格           | 数 量  | 単 位      | 単 価   | 金 額          | 備 考 |
| 8004     | 埋戻し                   | 施工パッケージ単価計算参照 | 1.00 | m3       | 1,645 | 1,645        |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
|          |                       |               |      |          |       |              |     |
| 計        |                       | 週休:4週8休以上     |      |          |       | 1,645        |     |
|          |                       | 単 価           |      | 1.0 m3当り |       | <b>1,645</b> |     |
|          |                       | 単価の内労務費の金額    |      |          |       | 1,306        |     |
|          |                       | 単価の内形成材料の金額   |      |          |       | 106          |     |
| [摘要]     |                       |               |      |          |       |              |     |







## 割 増 単 価 表

| 7013 コンクリート |  | 宮崎森林管理署 都城支署  |      |          |        |               |     |
|-------------|--|---------------|------|----------|--------|---------------|-----|
| コードNo       | (構造)<br>無筋・鉄筋バックホウ(クレーン機能付き)打設(24-12-25(20)) | メインブロック       |      | サブブロック   |        | 作成単位          |     |
|             |  | 宮崎            | 64   | 都城10     | 534    | 1 m3          |     |
| 単価No        | 名 称  | 規 格           | 数 量  | 単 位      | 単 価    | 金 額           | 備 考 |
| 8010        | コンクリート                                       | 施工パッケージ単価計算参照 | 1.00 | m3       | 33,530 | 33,530        |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
|             |  |               |      |          |        |               |     |
| 計           |  | 週休:4週8休以上     |      |          |        | 33,530        |     |
|             |  | 単 価           |      | 1.0 m3当り |        | <b>33,530</b> |     |
|             |  | 単価の内労務費の金額    |      |          |        | 10,063        |     |
|             |  | 単価の内形成材料の金額   |      |          |        | 21,902        |     |
| [摘要]        |  |               |      |          |        |               |     |

## 割 増 単 価 表

| 7014  |                                | コンクリート        | 宮崎森林管理署 都城支署 |        |          |               |     |
|-------|--------------------------------|---------------|--------------|--------|----------|---------------|-----|
| コードNo | (構造)<br>無筋・鉄筋ポンプ車打設(18-8-40BB) | メインブロック       |              | サブブロック |          | 作成単位          |     |
|       |                                | 宮崎            | 64           | 都城10   | 534      | 1 m3          |     |
| 単価No  | 名 称                            | 規 格           | 数 量          | 単 位    | 単 価      | 金 額           | 備 考 |
| 8011  | コンクリート                         | 施工パッケージ単価計算参照 | 1.00         | m3     | 24,610   | 24,610        |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
|       |                                |               |              |        |          |               |     |
| 計     |                                | 週休:4週8休以上     |              |        |          | 24,610        |     |
|       |                                | 単 価           |              |        | 1.0 m3当り | <b>24,610</b> |     |
|       |                                | 単価の内労務費の金額    |              |        |          | 3,343         |     |
|       |                                | 単価の内形成材料の金額   |              |        |          | 20,226        |     |
| [摘要]  |                                |               |              |        |          |               |     |

## 割 増 単 価 表

| 7015 コンクリート |                                   | 宮崎森林管理署 都城支署  |      |        |          |               |     |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------|--------|----------|---------------|-----|
| コードNo       | (構造)<br>無筋・鉄筋ポンプ車打設(24-12-25(20)) | メインブロック       |      | サブブロック |          | 作成単位          |     |
|             |                                   | 宮崎            | 64   | 都城10   | 534      | 1 m3          |     |
| 単価No        | 名 称                               | 規 格           | 数 量  | 単 位    | 単 価      | 金 額           | 備 考 |
| 8012        | コンクリート                            | 施工パッケージ単価計算参照 | 1.00 | m3     | 25,860   | 25,860        |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
|             |                                   |               |      |        |          |               |     |
| 計           |                                   | 週休:4週8休以上     |      |        |          | 25,860        |     |
|             |                                   | 単 価           |      |        | 1.0 m3当り | <b>25,860</b> |     |
|             |                                   | 単価の内労務費の金額    |      |        |          | 3,343         |     |
|             |                                   | 単価の内形成材料の金額   |      |        |          | 21,473        |     |
| [摘要]        |                                   |               |      |        |          |               |     |

## 割 増 単 価 表

| 7016 型枠 |                  | 宮崎森林管理署 都城支署  |      |          |       |       |     |
|---------|------------------|---------------|------|----------|-------|-------|-----|
| コードNo   | (構造)<br>均しコンクリート | メインブロック       |      | サブブロック   |       | 作成単位  |     |
|         |                  | 宮崎            | 64   | 都城10     | 534   | 1 m2  |     |
| 単価No    | 名 称              | 規 格           | 数 量  | 単 位      | 単 価   | 金 額   | 備 考 |
| 8009    | 型枠               | 施工パッケージ単価計算参照 | 1.00 | m2       | 4,108 | 4,108 |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
|         |                  |               |      |          |       |       |     |
| 計       |                  | 週休:4週8休以上     |      |          |       | 4,108 |     |
|         |                  | 単 価           |      | 1.0 m2当り |       | 4,108 |     |
|         |                  | 単価の内労務費の金額    |      |          |       | 4,108 |     |
|         |                  | 単価の内形成材料の金額   |      |          |       | 0     |     |
| [摘要]    |                  |               |      |          |       |       |     |



## 割 増 単 価 表

| 7017 鉄筋加工組立 |                | 宮崎森林管理署 都城支署 |      |        |         |                |          |
|-------------|----------------|--------------|------|--------|---------|----------------|----------|
| コードNo       | (構造)<br>13mm以下 | メインブロック      |      | サブブロック |         | 作成単位           |          |
|             |                | 宮崎           | 64   | 都城10   | 534     | 1 t            |          |
| 単価No        | 名 称            | 規 格          | 数 量  | 単 位    | 単 価     | 金 額            | 備 考      |
| 4636        | 鉄筋加工           | 鉄筋径 13mm以下   | 1.00 | t      | 43,675  | 43,675         |          |
| 4639        | 鉄筋組立           | 鉄筋径 13mm以下   | 1.00 | t      | 80,593  | 80,593         |          |
| 194         | 異形棒鋼           | SD345 D13mm  | 1.03 | t      | 104,000 | 107,120        | 補正係数1.03 |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
|             |                |              |      |        |         |                |          |
| 計           |                | 週休:4週8休以上    |      |        |         | 231,388        |          |
|             |                | 単 価          |      |        | 1.0 t当り | <b>231,388</b> |          |
|             |                | 単価の内労務費の金額   |      |        |         | 121,065        |          |
|             |                | 単価の内形成材料の金額  |      |        |         | 107,120        |          |
| [摘要]        |                |              |      |        |         |                |          |

## 割 増 単 価 表

| 7018 鉄筋加工組立 |                     | 宮崎森林管理署 都城支署 |      |        |         |                |          |
|-------------|---------------------|--------------|------|--------|---------|----------------|----------|
| コードNo       | (構造)<br>16mm～25mm以下 | メインブロック      |      | サブブロック |         | 作成単位           |          |
|             |                     | 宮崎           | 64   | 都城10   | 534     | 1 t            |          |
| 単価No        | 名 称                 | 規 格          | 数 量  | 単 位    | 単 価     | 金 額            | 備 考      |
| 4637        | 鉄筋加工                | 鉄筋径 16～25mm  | 1.00 | t      | 37,207  | 37,207         |          |
| 4640        | 鉄筋組立                | 鉄筋径 16～25mm  | 1.00 | t      | 67,161  | 67,161         |          |
| 195         | 異形棒鋼                | SD345 D19mm  | 1.03 | t      | 102,000 | 105,060        | 補正係数1.03 |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
| 計           |                     | 週休:4週8休以上    |      |        |         | 209,428        |          |
|             |                     | 単 価          |      |        | 1.0 t当り | <b>209,428</b> |          |
|             |                     | 単価の内労務費の金額   |      |        |         | 101,682        |          |
|             |                     | 単価の内形成材料の金額  |      |        |         | 105,060        |          |
| [摘要]        |                     |              |      |        |         |                |          |

## 割 増 単 価 表

| 7019 鉄筋加工組立 |                     | 宮崎森林管理署 都城支署 |      |        |         |                |          |
|-------------|---------------------|--------------|------|--------|---------|----------------|----------|
| コードNo       | (構造)<br>29mm～32mm以下 | メインブロック      |      | サブブロック |         | 作成単位           |          |
|             |                     | 宮崎           | 64   | 都城10   | 534     | 1 t            |          |
| 単価No        | 名 称                 | 規 格          | 数 量  | 単 位    | 単 価     | 金 額            | 備 考      |
| 4638        | 鉄筋加工                | 鉄筋径 29～32mm  | 1.00 | t      | 19,771  | 19,771         |          |
| 4641        | 鉄筋組立                | 鉄筋径 29～32mm  | 1.00 | t      | 41,205  | 41,205         |          |
| 198         | 異形棒鋼                | SD345 D29mm  | 1.03 | t      | 103,000 | 106,090        | 補正係数1.03 |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
|             |                     |              |      |        |         |                |          |
| 計           |                     | 週休:4週8休以上    |      |        |         | 167,066        |          |
|             |                     | 単 価          |      |        | 1.0 t当り | <b>167,066</b> |          |
|             |                     | 単価の内労務費の金額   |      |        |         | 59,388         |          |
|             |                     | 単価の内形成材料の金額  |      |        |         | 106,090        |          |
| [摘要]        |                     |              |      |        |         |                |          |

## 割 増 単 価 表

| 7020 ゴム支承据付 |                   | 宮崎森林管理署 都城支署 |      |        |         |               |     |
|-------------|-------------------|--------------|------|--------|---------|---------------|-----|
| コードNo       | (構造)<br>床版橋用簡易タイプ | メインブロック      |      | サブブロック |         | 作成単位          |     |
|             |                   | 宮崎           | 64   | 都城10   | 534     | 10 m          |     |
| 単価No        | 名 称               | 規 格          | 数 量  | 単 位    | 単 価     | 金 額           | 備 考 |
| * 23        | 橋りょう世話役           | 令和4年3月労賃     | 1.00 | 人      | 36,225  | 36,225        |     |
| * 21        | 橋りょう特殊工           | 令和4年3月労賃     | 2.00 | 人      | 30,240  | 60,480        |     |
| * 2         | 普通作業員             | 令和4年3月労賃     | 2.00 | 人      | 17,640  | 35,280        |     |
| 1000        | 諸 雑 費             | 対象金額に対する割合   | 4.00 | %      | 131,985 | 5,279         |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
|             |                   |              |      |        |         |               |     |
| 計           |                   | 週休:4週8休以上    |      |        |         | 137,264       |     |
|             |                   | 単 価          |      |        | 1.0 m当り | <b>13,726</b> |     |
|             |                   | 単価の内労務費の金額   |      |        |         | 13,199        |     |
|             |                   | 単価の内形成材料の金額  |      |        |         | 0             |     |
| [摘要]        |                   |              |      |        |         |               |     |

## 割 増 単 価 表

| 7021  | アンカー装置(固定用)                   | 宮崎森林管理署 都城支署        |      |         |        |        |     |
|-------|-------------------------------|---------------------|------|---------|--------|--------|-----|
| コードNo | (構造)<br>アンカバー(アンカーキャップ・充填剤含む) | メインブロック             |      | サブブロック  |        | 作成単位   |     |
|       |                               | 宮崎                  | 64   | 都城10    | 534    | 1組     |     |
| 単価No  | 名 称                           | 規 格                 | 数 量  | 単 位     | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 3704  | アンカーバー固定(アンカーキャップ・充填剤含む)      | φ42×770 S35CN 亜鉛メッキ | 1.00 | 組       | 16,100 | 16,100 |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |        |     |
| 計     |                               | 週休:4週8休以上           |      |         |        | 16,100 |     |
|       |                               | 単 価                 |      | 1.0 組当り |        | 16,100 |     |
|       |                               | 単価の内労務費の金額          |      |         |        | 0      |     |
|       |                               | 単価の内形成材料の金額         |      |         |        | 16,100 |     |
| [摘要]  |                               |                     |      |         |        |        |     |

## 割 増 単 価 表

| 7022  | アンカー装置(可動用)                   | 宮崎森林管理署 都城支署        |      |         |        |               |     |
|-------|-------------------------------|---------------------|------|---------|--------|---------------|-----|
| コードNo | (構造)<br>アンカバー(アンカーキャップ・充填剤含む) | メインブロック             |      | サブブロック  |        | 作成単位          |     |
|       |                               | 宮崎                  | 64   | 都城10    | 534    | 1組            |     |
| 単価No  | 名 称                           | 規 格                 | 数 量  | 単 位     | 単 価    | 金 額           | 備 考 |
| 3705  | アンカーバー可動(アンカーキャップ・充填剤含む)      | φ36×670 S35CN 亜鉛メッキ | 1.00 | 組       | 24,600 | 24,600        |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
|       |                               |                     |      |         |        |               |     |
| 計     |                               | 週休:4週8休以上           |      |         |        | 24,600        |     |
|       |                               | 単 価                 |      | 1.0 組当り |        | <b>24,600</b> |     |
|       |                               | 単価の内労務費の金額          |      |         |        | 0             |     |
|       |                               | 単価の内形成材料の金額         |      |         |        | 24,600        |     |
| [摘要]  |                               |                     |      |         |        |               |     |

## 割 増 単 価 表

| 7023              |                          | パイプサポート支保工  | 宮崎森林管理署 都城支署 |     |         |              |         |
|-------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----|---------|--------------|---------|
| コードNo             | (構造)                     |             | メインブロック      |     | サブブロック  |              | 作成単位    |
| 共8-7(3)           | $f \leq 40\text{kN/m}^2$ |             | 宮崎           | 64  | 都城10    | 534          | 100 空m3 |
| 単価No              | 名 称                      | 規 格         | 数 量          | 単 位 | 単 価     | 金 額          | 備 考     |
| * 24              | 土木一般世話役                  | 令和4年3月労賃    | 2.60         | 人   | 26,460  | 68,796       |         |
| * 26              | 型わく工                     | 令和4年3月労賃    | 4.70         | 人   | 25,515  | 119,921      |         |
| * 6               | とび工                      | 令和4年3月労賃    | 2.20         | 人   | 24,255  | 53,361       |         |
| * 2               | 普通作業員                    | 令和4年3月労賃    | 5.10         | 人   | 17,640  | 89,964       |         |
| 1000              | 諸 雑 費                    | 対象金額に対する割合  | 15.00        | %   | 332,042 | 49,806       |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
|                   |                          |             |              |     |         |              |         |
| 計                 |                          | 週休:4週8休以上   |              |     |         | 381,848      |         |
|                   |                          | 単 価         | 1.0 空m3当り    |     |         | <b>3,818</b> |         |
|                   |                          | 単価の内労務費の金額  |              |     |         | 3,320        |         |
|                   |                          | 単価の内形成材料の金額 |              |     |         | 0            |         |
| [摘要] $t \leq 120$ |                          |             |              |     |         |              |         |

## 割 増 単 価 表

| 7024 高欄ガードレール |                  | 宮崎森林管理署 都城支署                  |      |        |         |        |     |
|---------------|------------------|-------------------------------|------|--------|---------|--------|-----|
| コードNo         | (構造)<br>Gr-Ck-2P | メインブロック                       |      | サブブロック |         | 作成単位   |     |
|               |                  | 宮崎                            | 64   | 都城10   | 534     | 1 m    |     |
| 単価No          | 名 称              | 規 格                           | 数 量  | 単 位    | 単 価     | 金 額    | 備 考 |
| 1862          | ガードレール 路側用 塗装品   | Gr-C 2B-3 (Gr-Ck-2P) コンクリート建込 | 1.00 | m      | 8,080   | 8,080  |     |
| 2             | 普通作業員            | 令和4年3月労賃                      | 0.19 | 人      | 17,640  | 3,352  |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
|               |                  |                               |      |        |         |        |     |
| 計             |                  | 週休:4週8休以上                     |      |        |         | 11,432 |     |
|               |                  | 単 価                           |      |        | 1.0 m当り | 11,432 |     |
|               |                  | 単価の内労務費の金額                    |      |        |         | 3,352  |     |
|               |                  | 単価の内形成材料の金額                   |      |        |         | 8,080  |     |
| [摘要]          |                  |                               |      |        |         |        |     |



## 割 増 単 価 表

| 7025 単管傾斜足場工 |              | 宮崎森林管理署 都城支署  |       |      |           |         |      |
|--------------|--------------|---------------|-------|------|-----------|---------|------|
| コードNo        | (構造)         | メインブロック       |       |      | サブブロック    |         | 作成単位 |
| 共8-5(3)      |              | 宮崎            | 64    | 都城10 | 534       | 100 掛m2 |      |
| 単価No         | 名 称          | 規 格           | 数 量   | 単 位  | 単 価       | 金 額     | 備 考  |
| * 24         | 土木一般世話役      | 令和4年3月労賃      | 1.40  | 人    | 26,460    | 37,044  |      |
| * 6          | とび工          | 令和4年3月労賃      | 4.10  | 人    | 24,255    | 99,446  |      |
| * 2          | 普通作業員        | 令和4年3月労賃      | 2.50  | 人    | 17,640    | 44,100  |      |
| * 2565       | ラフテレーンクレーン賃料 | 25t吊(油圧収縮ジブ型) | 0.80  | 日    | 54,080    | 43,264  |      |
| 1000         | 諸 雑 費        | 対象金額に対する割合    | 35.00 | %    | 223,854   | 78,349  |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
|              |              |               |       |      |           |         |      |
| 計            |              | 週休:4週8休以上     |       |      |           | 302,203 |      |
|              |              | 単 価           |       |      | 1.0 掛m2当り | 3,022   |      |
|              |              | 単価の内労務費の金額    |       |      |           | 1,806   |      |
|              |              | 単価の内形成材料の金額   |       |      |           | 0       |      |
| [摘要]         |              |               |       |      |           |         |      |



## 割 増 単 価 表

| 7027 均しコンクリート |                     | 宮崎森林管理署 都城支署                      |       |        |          |              |     |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------|--------|----------|--------------|-----|
| コードNo         | (構造)<br>t=100mm 橋台用 | メインブロック                           |       | サブブロック |          | 作成単位         |     |
|               |                     | 宮崎                                | 64    | 都城10   | 534      | 54.8 m2      |     |
| 単価No          | 名 称                 | 規 格                               | 数 量   | 単 位    | 単 価      | 金 額          | 備 考 |
| 7007          | コンクリート              | 無筋・鉄筋ハックホウ(クレーン機能付き)打設(18-8-40BB) | 5.50  | m3     | 32,280   | 177,540      |     |
| 7016          | 型枠                  | 均しコンクリート                          | 4.60  | m2     | 4,108    | 18,897       |     |
| 7005          | 基面整正                | 人力                                | 54.80 | m2     | 351      | 19,235       |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
|               |                     |                                   |       |        |          |              |     |
| 計             |                     | 週休:4週8休以上                         |       |        |          | 215,672      |     |
|               |                     | 単 価                               |       |        | 1.0 m2当り | <b>3,936</b> |     |
|               |                     | 単価の内労務費の金額                        |       |        |          | 1,706        |     |
|               |                     | 単価の内形成材料の金額                       |       |        |          | 2,073        |     |
| [摘要]          |                     |                                   |       |        |          |              |     |

## 割 増 単 価 表

| 7028 コンクリート |   | 宮崎森林管理署 都城支署  |      |          |        |               |       |
|-------------|---|---------------|------|----------|--------|---------------|-------|
| コードNo       | (構造)<br>無筋・鉄筋バックホウ(クレーン機能付き)打設(18-8-40BB) | メインブロック       |      | サブブロック   |        | 作成単位          |       |
|             |   | 宮崎            | 64   | 都城10     | 534    | 1 m3          |       |
| 単価No        | 名 称                                       | 規 格           | 数 量  | 単 位      | 単 価    | 金 額           | 備 考   |
| 8013        | コンクリート                                    | 施工パッケージ単価計算参照 | 1.00 | m3       | 32,800 | 32,800        | 小型車割増 |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
|             |   |               |      |          |        |               |       |
| 計           |   | 週休:4週8休以上     |      |          |        | 32,800        |       |
|             |   | 単 価           |      | 1.0 m3当り |        | <b>32,800</b> |       |
|             |   | 単価の内労務費の金額    |      |          |        | 10,063        |       |
|             |   | 単価の内形成材料の金額   |      |          |        | 21,174        |       |
| [摘要]        |   |               |      |          |        |               |       |

## 割 増 単 価 表

| 7029 ペーラインコンクリート |                     | 宮崎森林管理署 都城支署                      |       |        |          |         |     |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|--------|----------|---------|-----|
| コードNo            | (構造)<br>t=100mm 橋台用 | メインブロック                           |       | サブブロック |          | 作成単位    |     |
|                  |                     | 宮崎                                | 64    | 都城10   | 534      | 10.6 m2 |     |
| 単価No             | 名 称                 | 規 格                               | 数 量   | 単 位    | 単 価      | 金 額     | 備 考 |
| 7028             | コンクリート              | 無筋・鉄筋ハックホリ(クレーン機能付き)打設(18-8-40BB) | 1.10  | m3     | 32,800   | 36,080  |     |
| 7016             | 型枠                  | 均しコンクリート                          | 10.60 | m2     | 4,108    | 43,545  |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
|                  |                     |                                   |       |        |          |         |     |
| 計                |                     | 週休:4週8休以上                         |       |        |          | 79,625  |     |
|                  |                     | 単 価                               |       |        | 1.0 m2当り | 7,512   |     |
|                  |                     | 単価の内労務費の金額                        |       |        |          | 5,152   |     |
|                  |                     | 単価の内形成材料の金額                       |       |        |          | 2,197   |     |
| [摘要]             |                     |                                   |       |        |          |         |     |

## 割 増 単 価 表

| 7030 構造物取り壊し |                  | 宮崎森林管理署 都城支署 |      |          |       |       |     |
|--------------|------------------|--------------|------|----------|-------|-------|-----|
| コードNo        | (構造)<br>無筋コンクリート | メインブロック      |      | サブブロック   |       | 作成単位  |     |
|              |                  | 宮崎           | 64   | 都城10     | 534   | 1 m3  |     |
| 単価No         | 名 称              | 規 格          | 数 量  | 単 位      | 単 価   | 金 額   | 備 考 |
| 3355         | 構造物取り壊し【標準】      | 無筋構造物        | 1.00 | m3       | 7,220 | 7,220 |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
|              |                  |              |      |          |       |       |     |
| 計            |                  | 週休:4週8休以上    |      |          |       | 7,220 |     |
|              |                  | 単 価          |      | 1.0 m3当り |       | 7,220 |     |
|              |                  | 単価の内労務費の金額   |      |          |       | 0     |     |
|              |                  | 単価の内形成材料の金額  |      |          |       | 0     |     |
| [摘要]         |                  |              |      |          |       |       |     |

## 割 増 単 価 表

| 7031 構造物取り壊し |                  | 宮崎森林管理署 都城支署 |      |          |        |        |     |
|--------------|------------------|--------------|------|----------|--------|--------|-----|
| コードNo        | (構造)<br>有筋コンクリート | メインブロック      |      | サブブロック   |        | 作成単位   |     |
|              |                  | 宮崎           | 64   | 都城10     | 534    | 1 m3   |     |
| 単価No         | 名 称              | 規 格          | 数 量  | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 3356         | 構造物取り壊し【標単】      | 鉄筋構造物        | 1.00 | m3       | 14,200 | 14,200 |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
|              |                  |              |      |          |        |        |     |
| 計            |                  | 週休:4週8休以上    |      |          |        | 14,200 |     |
|              |                  | 単 価          |      | 1.0 m3当り |        | 14,200 |     |
|              |                  | 単価の内労務費の金額   |      |          |        | 0      |     |
|              |                  | 単価の内形成材料の金額  |      |          |        | 0      |     |
| [摘要]         |                  |              |      |          |        |        |     |







## 割 増 単 価 表

| 7034 仮設鋼材運搬費 |                | 宮崎森林管理署 都城支署 |      |        |         |              |     |
|--------------|----------------|--------------|------|--------|---------|--------------|-----|
| コードNo        | (構造)<br>40km以下 | メインブロック      |      | サブブロック |         | 作成単位         |     |
|              |                | 宮崎           | 64   | 都城10   | 534     | 1 t          |     |
| 単価No         | 名 称            | 規 格          | 数 量  | 単 位    | 単 価     | 金 額          | 備 考 |
| 3710         | 仮設鋼材 積込・荷下ろし   |              | 1.00 | t      | 1,500   | 1,500        |     |
| 3711         | 仮設鋼材 運搬        | 40kmまで       | 1.00 | t      | 5,380   | 5,380        |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
|              |                |              |      |        |         |              |     |
| 計            |                | 週休:4週8休以上    |      |        |         | 6,880        |     |
|              |                | 単 価          |      |        | 1.0 t当り | <b>6,880</b> |     |
|              |                | 単価の内労務費の金額   |      |        |         | 0            |     |
|              |                | 単価の内形成材料の金額  |      |        |         | 0            |     |
| [摘要]         |                |              |      |        |         |              |     |

## 割 増 単 価 表

| 7035 残土処理 100m |                  | 宮崎森林管理署 都城支署        |        |          |       |            |     |
|----------------|------------------|---------------------|--------|----------|-------|------------|-----|
| コードNo<br>局林2-1 | (構造)<br>改良災害用    | メインブロック             |        | サブブロック   |       | 作成単位       |     |
|                |                  | 宮崎                  | 64     | 都城10     | 534   | 1 m3       |     |
| 単価No           | 名 称              | 規 格                 | 数 量    | 単 位      | 単 価   | 金 額        | 備 考 |
| 6041           | 積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 0.8BH 地山 10,000m3未満 | 1.00   | m3       | 51    | 51         |     |
| 4073           | ダンプトラック(普通)運転経費  | 4t積(0%)タイヤ良好        | 1/10.8 | 時間       | 5,923 | 548        |     |
| 4504           | 敷均し(路体・路床・築堤等)   | 3t級BD               | 1.00   | m3       | 335   | 335        |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
|                |                  |                     |        |          |       |            |     |
| 計              |                  | 週休:4週8休以上           |        |          |       | 934        |     |
|                |                  | 単 価                 |        | 1.0 m3当り |       | <b>934</b> |     |
|                |                  | 単価の内労務費の金額          |        |          |       | 584        |     |
|                |                  | 単価の内形成材料の金額         |        |          |       | 0          |     |
| [摘要]           |                  |                     |        |          |       |            |     |

## 割 増 単 価 表

| 7036 産廃運搬費 |                             | 宮崎森林管理署 都城支署  |          |        |       |              |     |
|------------|-----------------------------|---------------|----------|--------|-------|--------------|-----|
| コードNo      | (構造)<br>コンクリート殻 10t車 15.2km | メインブロック       |          | サブブロック |       | 作成単位         |     |
|            |                             | 宮崎            | 64       | 都城10   | 534   | 1 m3         |     |
| 単価No       | 名 称                         | 規 格           | 数 量      | 単 位    | 単 価   | 金 額          | 備 考 |
| 4091       | ダンプトラック(普通)運転経費             | 10t積(0%)タイヤ良好 | 1/2.45   | 時間     | 9,522 | 3,887        |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
|            |                             |               |          |        |       |              |     |
| 計          |                             | 週休:4週8休以上     |          |        |       | 3,887        |     |
|            |                             | 単 価           | 1.0 m3当り |        |       | <b>3,887</b> |     |
|            |                             | 単価の内労務費の金額    |          |        |       | 1,442        |     |
|            |                             | 単価の内形成材料の金額   |          |        |       | 0            |     |
| [摘要]       |                             |               |          |        |       |              |     |

## 割 増 単 価 表

| 7037 盛土法面整形 礫質土 |                                   | 宮崎森林管理署 都城支署             |          |        |        |            |     |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------|------------|-----|
| コードNo           | (構造)                              | メインブロック                  |          | サブブロック |        | 作成単位       |     |
| 共1-10-2         | 排出ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3] 削取り整形 | 宮崎                       | 64       | 都城10   | 534    | 100 m2     |     |
| 単価No            | 名 称                               | 規 格                      | 数 量      | 単 位    | 単 価    | 金 額        | 備 考 |
| 24              | 土木一般世話役                           | 令和4年3月労賃                 | 0.10     | 人      | 26,460 | 2,646      |     |
| 2               | 普通作業員                             | 令和4年3月労賃                 | 0.50     | 人      | 17,640 | 8,820      |     |
| 4020            | バックホウ運転経費                         | 山積 0.45m3 [0.35m3] ( 0%) | 3.10     | 時間     | 7,990  | 24,769     |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
|                 |                                   |                          |          |        |        |            |     |
| 計               |                                   | 週休:4週8休以上                |          |        |        | 36,235     |     |
|                 |                                   | 単 価                      | 1.0 m2当り |        |        | <b>362</b> |     |
|                 |                                   | 単価の内労務費の金額               |          |        |        | 234        |     |
|                 |                                   | 単価の内形成材料の金額              |          |        |        | 0          |     |
| [摘要]            |                                   |                          |          |        |        |            |     |

## 割 増 単 価 表

| 7038 植生シート工 |                 | 宮崎森林管理署 都城支署         |          |        |     |            |            |
|-------------|-----------------|----------------------|----------|--------|-----|------------|------------|
| コードNo       | (構造)<br>500m2未満 | メインブロック              |          | サブブロック |     | 作成単位       |            |
|             |                 | 宮崎                   | 64       | 都城10   | 534 | 1 m2       |            |
| 単価No        | 名 称             | 規 格                  | 数 量      | 単 位    | 単 価 | 金 額        | 備 考        |
| 3342        | 植生シート工【市単】      | 500m <sup>2</sup> 未満 | 1.02     | m2     | 888 | 906        | 4週8休割増1.02 |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
|             |                 |                      |          |        |     |            |            |
| 計           |                 | 週休:4週8休以上            |          |        |     | 906        |            |
|             |                 | 単 価                  | 1.0 m2当り |        |     | <b>906</b> |            |
|             |                 | 単価の内労務費の金額           |          |        |     | 0          |            |
|             |                 | 単価の内形成材料の金額          |          |        |     | 0          |            |
| [摘要]        |                 |                      |          |        |     |            |            |

## 割 増 単 価 表

| 7039 橋名板取付け |       | 宮崎森林管理署 都城支署    |      |      |         |        |      |
|-------------|-------|-----------------|------|------|---------|--------|------|
| コードNo       | (構造)  | メインブロック         |      |      | サブブロック  |        | 作成単位 |
|             |       | 宮崎              | 64   | 都城10 | 534     | 1枚     |      |
| 単価No        | 名 称   | 規 格             | 数 量  | 単 位  | 単 価     | 金 額    | 備 考  |
| 2889        | 橋名版   | A型 300×80×1.5mm | 1.00 | 枚    | 12,000  | 12,000 |      |
| 2           | 普通作業員 | 令和4年3月労賃        | 0.14 | 人    | 17,640  | 2,470  |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
|             |       |                 |      |      |         |        |      |
| 計           |       | 週休:4週8休以上       |      |      |         | 14,470 |      |
|             |       | 単 価             |      |      | 1.0 枚当り | 14,470 |      |
|             |       | 単価の内労務費の金額      |      |      |         | 2,470  |      |
|             |       | 単価の内形成材料の金額     |      |      |         | 12,000 |      |
| [摘要]        |       |                 |      |      |         |        |      |

## 割 増 単 価 表

| 7040 排水管取付け |                     | 宮崎森林管理署 都城支署  |      |        |          |               |     |
|-------------|---------------------|---------------|------|--------|----------|---------------|-----|
| コードNo       | (構造)<br>150mm×150mm | メインブロック       |      | サブブロック |          | 作成単位          |     |
|             |                     | 宮崎            | 64   | 都城10   | 534      | 1箇所           |     |
| 単価No        | 名 称                 | 規 格           | 数 量  | 単 位    | 単 価      | 金 額           | 備 考 |
| 1931        | 排水管                 | PK-2型 角型(開閉式) | 1.00 | 個      | 30,000   | 30,000        |     |
| 2           | 普通作業員               | 令和4年3月労賃      | 0.25 | 人      | 17,640   | 4,410         |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
|             |                     |               |      |        |          |               |     |
| 計           |                     | 週休:4週8休以上     |      |        |          | 34,410        |     |
|             |                     | 単 価           |      |        | 1.0 箇所当り | <b>34,410</b> |     |
|             |                     | 単価の内労務費の金額    |      |        |          | 4,410         |     |
|             |                     | 単価の内形成材料の金額   |      |        |          | 30,000        |     |
| [摘要]        |                     |               |      |        |          |               |     |



## 割 増 単 価 表

| 7041 型枠(底部型枠) |                        | 宮崎森林管理署 都城支署       |          |        |       |        |     |
|---------------|------------------------|--------------------|----------|--------|-------|--------|-----|
| コードNo         | (構造)<br>発泡スチロール t=53mm | メインブロック            |          | サブブロック |       | 作成単位   |     |
|               |                        | 宮崎                 | 64       | 都城10   | 534   | 7.6 m2 |     |
| 単価No          | 名 称                    | 規 格                | 数 量      | 単 位    | 単 価   | 金 額    | 備 考 |
| 3706          | 発泡スチロール                | t=53mm 1.0m × 2.0m | 4.00     | 枚      | 3,230 | 12,920 |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
|               |                        |                    |          |        |       |        |     |
| 計             |                        | 週休:4週8休以上          |          |        |       | 12,920 |     |
|               |                        | 単 価                | 1.0 m2当り |        |       | 1,700  |     |
|               |                        | 単価の内労務費の金額         |          |        |       | 0      |     |
|               |                        | 単価の内形成材料の金額        |          |        |       | 1,700  |     |
| [摘要]          |                        |                    |          |        |       |        |     |

## 割 増 単 価 表

| 7042 床版橋上部構造 |                            | 宮崎森林管理署 都城支署                         |         |        |         |                  |     |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|--------|---------|------------------|-----|
| コードNo        | (構造)<br>鉄筋コンクリート床版橋 L=8.4m | メインブロック                              |         | サブブロック |         | 作成単位             |     |
| 単価No         | 名 称                        | 規 格                                  | 数 量     | 単 位    | 単 価     | 金 額              | 備 考 |
|              |                            |                                      | 宮崎      | 64     | 都城10    | 534              | 1 式 |
| 7013         | コンクリート                     | 無筋・鉄筋ハックホリ(クレーン機能付き)打設(24-12-25(20)) | 26.40   | m3     | 33,530  | 885,192          |     |
| 7008         | 型枠                         | 無筋・鉄筋構造物                             | 61.60   | m2     | 8,009   | 493,354          |     |
| 7017         | 鉄筋加工組立                     | 13mm以下                               | 0.65    | t      | 231,388 | 150,402          |     |
| 7018         | 鉄筋加工組立                     | 16mm～25mm以下                          | 0.32    | t      | 209,428 | 67,017           |     |
| 7019         | 鉄筋加工組立                     | 29mm～32mm以下                          | 2.84    | t      | 167,066 | 474,467          |     |
| 7020         | ゴム支承据付                     | 床版橋用簡易タイプ                            | 9.20    | m      | 13,726  | 126,279          |     |
| 1908         | ゴム支承                       | 帯状ゴム支承 t=23mm 150*1000mm             | 9.20    | 枚      | 12,100  | 111,320          |     |
| 7021         | アンカー装置(固定用)                | アンカバー(アンカーキャップ・充填剤含む)                | 6.00    | 組      | 16,100  | 96,600           |     |
| 7022         | アンカー装置(可動用)                | アンカバー(アンカーキャップ・充填剤含む)                | 4.00    | 組      | 24,600  | 98,400           |     |
| 170          | 無収縮モルタル                    | プレユーロックスプレミクス                        | 376.00  | Kg     | 125     | 47,000           |     |
| 8007         | 目地板                        | 施工パッケージ単価計算参照                        | 5.80    | m2     | 2,388   | 13,850           |     |
| 7023         | パイプサポート支保工                 | f≤40kN/m2                            | 126.20  | 空m3    | 3,818   | 481,832          |     |
| 7024         | 高欄ガードレール                   | Gr-Ck-2P                             | 16.80   | m      | 11,432  | 192,058          |     |
| 7039         | 橋名板取付け                     |                                      | 4.00    | 枚      | 14,470  | 57,880           |     |
| 7040         | 排水管取付け                     | 150mm×150mm                          | 4.00    | 箇所     | 34,410  | 137,640          |     |
| 7041         | 型枠(底部型枠)                   | 発泡スチロール t=53mm                       | 7.60    | m2     | 1,700   | 12,920           |     |
| 計            |                            | 週休:4週8休以上                            |         |        |         | 3,446,211        |     |
|              |                            | 単 価                                  | 1.0 式当り |        |         | <b>3,446,211</b> |     |
|              |                            | 単価の内労務費の金額                           |         |        |         | 1,666,792        |     |
|              |                            | 単価の内形成材料の金額                          |         |        |         | 1,662,890        |     |
| [摘要]         |                            |                                      |         |        |         |                  |     |





# 施工パッケージ単価計算

|             |  |           |           |       |           |        |
|-------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|--------|
| 施工パッケージ名称   | 積算単位   | 標準単価      | 積算単価      | 登録番号  | コードNo.    |        |
| 現場打基礎コンクリート | m3   | 66,104.00 | 69,580.00 | 8002  | 施工パ-046-1 |        |
| 条件区分        |  |           |           |       |           |        |
| 生コンクリート規格   | 18-8-25(高炉)  |           |           |       |           |        |
| 基礎砕石の有無     | 有り   |           |           |       |           |        |
| 養生工の種類      | 一般養生・特殊養生(練炭)  |           |           |       |           |        |
|             |  |           |           |       |           |        |
|             |  |           |           |       |           |        |
|             |  |           |           |       |           |        |
|             |  |           |           |       |           |        |
|             |  |           |           |       |           |        |
|             |  |           |           |       |           |        |
|             |  |           |           |       |           |        |
| 機労材         | 代表規格   |           |           | 構成比   | 基準単価      | 宮崎     |
| K(機械)       | *印:賃料  |           |           | 2.58  |           |        |
| K1          | バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t |           | *         | 1.82  | 9,848     | 11,538 |
| K2          | バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)                |           | *         | 0.76  | 8,808     | 10,725 |
| K3          | -  |           |           | -     |           |        |
| R(労務)       |  |           |           | 69.99 |           |        |
| R1          | 普通作業員  |           |           | 20.83 | 21,600    | 16,800 |
| R2          | 型わく工   |           |           | 20.45 | 26,300    | 24,300 |
| R3          | 土木一般世話役  |           |           | 9.33  | 25,500    | 25,200 |
| R4          | 特殊作業員  |           |           | 8.70  | 24,700    | 23,100 |
| Z(材料)       |  |           |           | 27.43 |           |        |
| Z1          | 生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60% :高炉18-8-40BB 小型車割増 都城10             |           |           | 22.52 | 14,500    | 19,700 |
| Z2          | 軽油 1.2号 パトロール給油  |           |           | 1.42  | 115       | 143    |
| Z3          | -  |           |           | -     |           |        |
| Z4          | -  |           |           | -     |           |        |
| S(市場単価)     | -  |           |           | -     |           |        |

## 計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 66,104.00 \times \left\{ \left( \frac{1.82}{100} \times \frac{12,000}{9,848} + \frac{0.76}{100} \times \frac{11,154}{8,808} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{2.58}{1.82 + 0.76 + 0} \right. \\
 &+ \left( \frac{20.83}{100} \times \frac{17,640}{21,600} + \frac{20.45}{100} \times \frac{25,515}{26,300} + \frac{9.33}{100} \times \frac{26,460}{25,500} + \frac{8.70}{100} \times \frac{24,255}{24,700} \right) \times \frac{69.99}{20.83 + 20.45 + 9.33 + 8.70} \\
 &+ \left( \frac{22.52}{100} \times \frac{19,700}{14,500} + \frac{1.42}{100} \times \frac{143}{115} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{27.43}{22.52 + 1.42 + 0} \\
 &+ \left. \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{2.58}{100} - \frac{69.99}{100} - \frac{27.43}{100} + \frac{0.00}{100} \right\} \\
 \text{積算単価} &= 69,580.00
 \end{aligned}$$

週休:4週8休以上

# 施工パッケージ単価計算

| 施工パッケージ名称 | 積算単位        | 標準単価   | 積算単価      | 登録番号   | コードNo.    |        |        |
|-----------|-------------|--|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| 天端コンクリート  | m3          | 50,892.00  | 54,810.00 | 8003   | 施工パ-047-1 |        |        |
| 条件区分      |             |  |           |        |           |        |        |
| 生コンクリート規格 | 18-8-25(高炉) |  |           |        |           |        |        |
| 養生工の種類    | 一般養生        |  |           |        |           |        |        |
| 機労材       | 代表規格        |  |           | 構成比    | 基準単価      | 宮崎     |        |
| K(機械)     |             |  |           | *印:賃料  | 3.15      |        |        |
|           | K1          | バックホウ(クローラ型)[標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t |           | *      | 3.15      | 9,848  | 11,538 |
|           | K2          | -  |           | -      |           |        |        |
|           | K3          | -  |           | -      |           |        |        |
| R(労務)     |             |  |           | 66.15  |           |        |        |
|           | R1          | 型わく工   |           | 21.50  | 26,300    | 24,300 |        |
|           | R2          | 普通作業員  |           | 15.80  | 21,600    | 16,800 |        |
|           | R3          | 土木一般世話役  |           | 11.64  | 25,500    | 25,200 |        |
| R4        | 特殊作業員       |  | 6.28      | 24,700 | 23,100    |        |        |
| Z(材料)     |             |  |           | 30.70  |           |        |        |
|           | Z1          | 生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60% :高炉18-8-40BB 小型車割増 都城10             |           | 29.26  | 14,500    | 19,700 |        |
|           | Z2          | 軽油 1.2号 パトロール給油  |           | 1.44   | 115       | 143    |        |
|           | Z3          | -  |           | -      |           |        |        |
| Z4        | -           |  | -         |        |           |        |        |
| S(市場単価)   | -           |  |           | -      |           |        |        |

## 計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} = & 50,892.00 \times \left\{ \left( \frac{3.15}{100} \times \frac{12,000}{9,848} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{3.15}{3.15} + \frac{--}{100} \times \frac{--}{24,255} + \frac{--}{100} \times \frac{--}{24,700} \right\} \times \frac{66.15}{21.50 + 15.80 + 11.64 + 6.28} \\
 & + \left( \frac{21.50}{100} \times \frac{25,515}{26,300} + \frac{15.80}{100} \times \frac{17,640}{21,600} + \frac{11.64}{100} \times \frac{26,460}{25,500} + \frac{6.28}{100} \times \frac{24,255}{24,700} \right) \times \frac{66.15}{21.50 + 15.80 + 11.64 + 6.28} \\
 & + \left( \frac{29.26}{100} \times \frac{19,700}{14,500} + \frac{1.44}{100} \times \frac{143}{115} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{30.70}{29.26 + 1.44 + -- + --} \\
 & + \frac{--}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{--}{100} \times \frac{3.15}{3.15} + \frac{--}{100} \times \frac{66.15}{66.15} + \frac{--}{100} \times \frac{30.70}{30.70} + \frac{0.00}{0.00}
 \end{aligned}$$

積算単価 = 54,810.00

週休:4週8休以上

# 施工パッケージ単価計算

| 施工パッケージ名称 |  |               | 積算単位   | 標準単価     | 積算単価     | 登録番号  | コードNo.    |        |
|-----------|--|---------------|--|----------|----------|-------|-----------|--------|
| 埋戻し       |  |               | m3   | 1,795.10 | 1,645.00 | 8004  | 施工パ-019-3 |        |
| 条件区分      |  |               |  |          |          |       |           |        |
| 施工方法      |  | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |          |          |       |           |        |
| 土質        |  | -             |  |          |          |       |           |        |
| 締固めの有無    |  | -             |  |          |          |       |           |        |
|           |  |               |  |          |          |       |           |        |
|           |  |               |  |          |          |       |           |        |
|           |  |               |  |          |          |       |           |        |
|           |  |               |  |          |          |       |           |        |
|           |  |               |  |          |          |       |           |        |
|           |  |               |  |          |          |       |           |        |
|           |  |               |  |          |          |       |           |        |
|           |  |               |  |          |          |       |           |        |
| 機労材       |  | 代表規格          |  |          |          | 構成比   | 基準単価      | 宮崎     |
| K(機械)     |  |               |  |          |          | *印:賃料 | 12.45     |        |
|           |  | K1            | バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3) |          |          | 10.67 | 18,400    | 18,400 |
|           |  | K2            | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t                     |          |          | *     | 1,560     | 1,885  |
|           |  | K3            | タンパ及びランマ 質量60~80kg                                 |          |          | *     | 471       | 608    |
| R(労務)     |  |               |  |          |          | 82.78 |           |        |
|           |  | R1            | 普通作業員  |          |          | 51.55 | 21,600    | 16,800 |
|           |  | R2            | 特殊作業員  |          |          | 22.61 | 24,700    | 23,100 |
|           |  | R3            | 運転手(特殊)  |          |          | 8.62  | 24,600    | 23,000 |
|           |  | R4            | -  |          |          | -     |           |        |
| Z(材料)     |  |               |  |          |          | 4.77  |           |        |
|           |  | Z1            | 軽油 1.2号 パトロール給油                                    |          |          | 4.67  | 115       | 143    |
|           |  | Z2            | ガソリン レギュラー スタンド                                    |          |          | 0.10  | 131       | 157    |
|           |  | Z3            | -  |          |          | -     |           |        |
|           |  | Z4            | -  |          |          | -     |           |        |
| S(市場単価)   |  | -             |  |          |          | -     |           |        |

## 計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} = & 1,795.10 \times \left\{ \left( \frac{10.67}{100} \times \frac{18,400}{18,400} + \frac{1.68}{100} \times \frac{1,560}{1,560} + \frac{0.10}{100} \times \frac{471}{471} \right) \times \frac{12.45}{100} \right. \\
 & + \left( \frac{51.55}{100} \times \frac{21,600}{17,640} + \frac{22.61}{100} \times \frac{24,255}{24,700} + \frac{8.62}{100} \times \frac{24,150}{24,600} + \frac{82.78}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{82.78}{51.55 + 22.61 + 8.62 + \dots} \\
 & + \left( \frac{4.67}{100} \times \frac{143}{115} + \frac{0.10}{100} \times \frac{157}{131} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{4.77}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{4.77}{4.67 + 0.10 + \dots} \\
 & \left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{12.45}{100} - \frac{82.78}{100} - \frac{4.77}{100} - \frac{0.00}{100} \right\}
 \end{aligned}$$

積算単価 = 1,645.00

週休:4週8休以上

# 施工パッケージ単価計算

| 施工パッケージ名称 |    | 積算単位     | 標準単価     | 積算単価     | 登録番号   | コードNo.    |        |
|-----------|----|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|
| 型枠        |    | m2       | 8,607.20 | 8,009.00 | 8005   | 施工パ-139-1 |        |
| 条件区分      |    |          |          |          |        |           |        |
| 型枠の種類     |    | 一般型枠     |          |          |        |           |        |
| 構造物の種類    |    | 鉄筋・無筋構造物 |          |          |        |           |        |
| 機労材       |    | 代表規格     |          |          | 構成比    | 基準単価      | 宮崎     |
| K(機械)     |    |          |          |          | *印:賃料  | 0.00      |        |
|           | K1 | -        |          |          | -      |           |        |
|           | K2 | -        |          |          | -      |           |        |
|           | K3 | -        |          |          | -      |           |        |
| R(労務)     |    |          |          |          | 100.00 |           |        |
|           | R1 | 型わく工     |          |          | 47.45  | 26,300    | 24,300 |
|           | R2 | 普通作業員    |          |          | 24.97  | 21,600    | 16,800 |
|           | R3 | 土木一般世話役  |          |          | 8.89   | 25,500    | 25,200 |
|           | R4 | -        |          |          | -      |           |        |
| Z(材料)     |    |          |          |          | 0.00   |           |        |
|           | Z1 | -        |          |          | -      |           |        |
|           | Z2 | -        |          |          | -      |           |        |
|           | Z3 | -        |          |          | -      |           |        |
|           | Z4 | -        |          |          | -      |           |        |
| S(市場単価)   |    | -        |          |          | -      |           |        |

## 計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 8,607.20 \times \left\{ \left( \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{0.00}{0.00} \right. \\
 &+ \left( \frac{47.45}{100} \times \frac{25,515}{26,300} + \frac{24.97}{100} \times \frac{17,640}{21,600} + \frac{8.89}{100} \times \frac{26,460}{25,500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{100.00}{0.00} \\
 &+ \left( \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right) \times \frac{0.00}{0.00} \\
 &\left. + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0.00}{100} - \frac{0.00}{100} - \frac{0.00}{100} \right\}
 \end{aligned}$$

積算単価 = 8,009.00

週休:4週8休以上



# 施工パッケージ単価計算

| 施工パッケージ名称   | 積算単位             | 標準単価   | 積算単価      | 登録番号   | コードNo.     |        |
|-------------|------------------|--|-----------|--------|------------|--------|
| コンクリート      | m3               | 28,266.00  | 32,280.00 | 8006   | 施工パ-137-23 |        |
| 条件区分        |                  |  |           |        |            |        |
| 構造物種別       | 無筋・鉄筋構造物         |  |           |        |            |        |
| 打設工法        | バックホウ(クレーン機能付)打設 |  |           |        |            |        |
| コンクリート規格    | 24-12-25(20)(高炉) |  |           |        |            |        |
| 設計日打設量      | -                |  |           |        |            |        |
| 養生工の種類      | 一般養生             |  |           |        |            |        |
| 圧送管延長距離区分   | -                |  |           |        |            |        |
| 現場内小運搬の有無   | -                |  |           |        |            |        |
| 打設高さ、水平打設距離 | -                |  |           |        |            |        |
| 機労材         |                  |  |           |        |            |        |
|             |                  | 代表規格   |           | 構成比    | 基準単価       | 宮崎     |
| K(機械)       |                  |  | *印:賃料     | 4.53   |            |        |
|             | K1               | バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | *         | 4.28   | 9,848      | 11,538 |
|             | K2               | -  |           | -      |            |        |
|             | K3               | -  |           | -      |            |        |
| R(労務)       |                  |  |           | 37.78  |            |        |
|             | R1               | 特殊作業員  |           | 11.31  | 24,700     | 23,100 |
|             | R2               | 普通作業員  |           | 10.72  | 21,600     | 16,800 |
|             | R3               | 運転手(特殊)  |           | 6.93   | 24,600     | 23,000 |
| R4          | 土木一般世話役          |  | 6.55      | 25,500 | 25,200     |        |
| Z(材料)       |                  |  |           | 57.69  |            |        |
|             | Z1               | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% :高炉18-8-40BB 都城10                      |           | 55.69  | 15,150     | 19,200 |
|             | Z2               | 軽油 1.2号 パトロール給油  |           | 1.89   | 115        | 143    |
|             | Z3               | -  |           | -      |            |        |
| Z4          | -                |  | -         |        |            |        |
| S(市場単価)     |                  |  |           | -      |            |        |

## 計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 28,266.00 \times \left\{ \left( \frac{4.28}{100} \times \frac{12,000}{9,848} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{4.53}{4.28} + \frac{--}{100} \times \frac{--}{26,460} + \frac{--}{100} \times \frac{--}{25,500} \right\} \times \frac{37.78}{11.31 + 10.72 + 6.93 + 6.55} \\
 &+ \left( \frac{11.31}{100} \times \frac{24,255}{24,700} + \frac{10.72}{100} \times \frac{17,640}{21,600} + \frac{6.93}{100} \times \frac{24,150}{24,600} + \frac{6.55}{100} \times \frac{26,460}{25,500} \right) \times \frac{57.69}{55.69 + 1.89 + -- + --} \\
 &+ \left( \frac{55.69}{100} \times \frac{19,200}{15,150} + \frac{1.89}{100} \times \frac{143}{115} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{57.69}{55.69 + 1.89 + -- + --} \\
 &+ \frac{--}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{--}{100} \times \frac{4.53}{100} + \frac{--}{100} \times \frac{37.78}{100} + \frac{--}{100} \times \frac{57.69}{0.00}
 \end{aligned}$$

積算単価 = 32,280.00

週休:4週8休以上

# 施工パッケージ単価計算

| 施工パッケージ名称 |    |                 | 積算単位 | 標準単価     | 積算単価     | 登録番号  | コードNo.    |
|-----------|----|-----------------|------|----------|----------|-------|-----------|
| 目地板       |    |                 | m2   | 1,934.20 | 2,388.00 | 8007  | 施工パ-108-1 |
| 条件区分      |    |                 |      |          |          |       |           |
| 目地板の種類    |    | 瀝青繊維質目地板t=10    |      |          |          |       |           |
| 機労材       |    | 代表規格            |      |          | 構成比      | 基準単価  | 宮崎        |
| K(機械)     |    |                 |      |          | *印:賃料    | 0.00  |           |
|           | K1 | -               |      |          |          |       |           |
|           | K2 | -               |      |          |          |       |           |
|           | K3 | -               |      |          |          |       |           |
| R(労務)     |    |                 |      |          |          | 38.61 |           |
|           | R1 | 普通作業員           |      |          |          | 32.23 | 21,600    |
|           | R2 | 土木一般世話役         |      |          |          | 6.38  | 25,500    |
|           | R3 | -               |      |          |          |       |           |
|           | R4 | -               |      |          |          |       |           |
| Z(材料)     |    |                 |      |          |          | 61.39 |           |
|           | Z1 | 瀝青繊維質目地板 厚さ10mm |      |          |          | 61.39 | 1,065     |
|           | Z2 | -               |      |          |          |       |           |
|           | Z3 | -               |      |          |          |       |           |
|           | Z4 | -               |      |          |          |       |           |
| S(市場単価)   |    | -               |      |          |          |       |           |

## 計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 1,934.20 \times \left\{ \left( \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 \right) \times 0.00 \right. \\
 &+ \left( \frac{32.23}{100} \times 17,640 + \frac{6.38}{100} \times 26,460 + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 \right) \times \frac{38.61}{100} \\
 &+ \left( \frac{61.39}{100} \times 1,065 + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 \right) \times \frac{61.39}{100} \\
 &+ \left. \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0.00}{100} \times 0 + \frac{61.39}{100} \times 0 \right\}
 \end{aligned}$$

積算単価 = 2,388.00

週休:4週8休以上



# 施工パッケージ単価計算

| 施工パッケージ名称 |  |  |  | 積算単位     | 標準単価     | 積算単価     | 登録番号   | コードNo.    |        |
|-----------|--|--|--|----------|----------|----------|--------|-----------|--------|
| 型枠        |  |  |  | m2       | 4,374.30 | 4,108.00 | 8009   | 施工パ-139-5 |        |
| 条件区分      |  |  |  |          |          |          |        |           |        |
| 型枠の種類     |  |  |  | 一般型枠     |          |          |        |           |        |
| 構造物の種類    |  |  |  | 均しコンクリート |          |          |        |           |        |
| 機労材       |  |  |  | 代表規格     |          |          | 構成比    | 基準単価      | 宮崎     |
| K(機械)     |  |  |  |          |          |          | *印:賃料  | 0.00      |        |
| K1        |  |  |  | -        |          |          | -      |           |        |
| K2        |  |  |  | -        |          |          | -      |           |        |
| K3        |  |  |  | -        |          |          | -      |           |        |
| R(労務)     |  |  |  |          |          |          | 100.00 |           |        |
| R1        |  |  |  | 型わく工     |          |          | 59.45  | 26,300    | 24,300 |
| R2        |  |  |  | 普通作業員    |          |          | 19.66  | 21,600    | 16,800 |
| R3        |  |  |  | 土木一般世話役  |          |          | 5.64   | 25,500    | 25,200 |
| R4        |  |  |  | -        |          |          | -      |           |        |
| Z(材料)     |  |  |  |          |          |          | 0.00   |           |        |
| Z1        |  |  |  | -        |          |          | -      |           |        |
| Z2        |  |  |  | -        |          |          | -      |           |        |
| Z3        |  |  |  | -        |          |          | -      |           |        |
| Z4        |  |  |  | -        |          |          | -      |           |        |
| S(市場単価)   |  |  |  | -        |          |          | -      |           |        |

## 計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 4,374.30 \times \left\{ \left( \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 \right) \times 0.00 \right. \\
 &+ \left( \frac{59.45}{100} \times \frac{25,515}{26,300} + \frac{19.66}{100} \times \frac{17,640}{21,600} + \frac{5.64}{100} \times \frac{26,460}{25,500} + \frac{0}{100} \times 0 \right) \times \frac{100.00}{59.45 + 19.66 + 5.64 + 0} \\
 &+ \left( \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0}{100} \times 0 \right) \times \frac{0.00}{0 + 0 + 0} \\
 &\left. + \frac{0}{100} \times 0 + \frac{0.00}{100} - \frac{0.00}{100} - \frac{0.00}{100} \right\}
 \end{aligned}$$

積算単価 = 4,108.00

週休:4週8休以上

# 施工パッケージ単価計算

| 施工パッケージ名称   | 積算単位             | 標準単価   | 積算単価      | 登録番号  | コードNo.     |        |
|-------------|------------------|--|-----------|-------|------------|--------|
| コンクリート      | m3               | 28,266.00  | 33,530.00 | 8010  | 施工パ-137-23 |        |
| 条件区分        |                  |  |           |       |            |        |
| 構造物種別       | 無筋・鉄筋構造物         |  |           |       |            |        |
| 打設工法        | バックホウ(クレーン機能付)打設 |  |           |       |            |        |
| コンクリート規格    | 24-12-25(20)(高炉) |  |           |       |            |        |
| 設計日打設量      | -                |  |           |       |            |        |
| 養生工の種類      | 一般養生             |  |           |       |            |        |
| 圧送管延長距離区分   | -                |  |           |       |            |        |
| 現場内小運搬の有無   | -                |  |           |       |            |        |
| 打設高さ、水平打設距離 | -                |  |           |       |            |        |
| 機労材 代表規格    |                  |  |           |       |            |        |
| K(機械)       |                  |  | *印:賃料     | 構成比   | 基準単価       | 宮崎     |
|             | K1               | バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | *         | 4.28  | 9,848      | 11,538 |
|             | K2               | -  | -         | -     | -          | -      |
|             | K3               | -  | -         | -     | -          | -      |
| R(労務)       |                  |  |           | 37.78 |            |        |
|             | R1               | 特殊作業員  |           | 11.31 | 24,700     | 23,100 |
|             | R2               | 普通作業員  |           | 10.72 | 21,600     | 16,800 |
|             | R3               | 運転手(特殊)  |           | 6.93  | 24,600     | 23,000 |
|             | R4               | 土木一般世話役  |           | 6.55  | 25,500     | 25,200 |
| Z(材料)       |                  |  |           | 57.69 |            |        |
|             | Z1               | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% :高炉24-12-25(20) 都城10                   |           | 55.69 | 15,150     | 20,400 |
|             | Z2               | 軽油 1.2号 パトロール給油  |           | 1.89  | 115        | 143    |
|             | Z3               | -  | -         | -     | -          | -      |
|             | Z4               | -  | -         | -     | -          | -      |
| S(市場単価)     |                  |  |           | -     |            |        |

## 計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 28,266.00 \times \left\{ \left( \frac{4.28}{100} \times \frac{12,000}{9,848} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{4.53}{4.28 + -- + --} \right. \\
 &+ \left( \frac{11.31}{100} \times \frac{24,255}{24,700} + \frac{10.72}{100} \times \frac{17,640}{21,600} + \frac{6.93}{100} \times \frac{24,150}{24,600} + \frac{6.55}{100} \times \frac{26,460}{25,500} \right) \times \frac{37.78}{11.31 + 10.72 + 6.93 + 6.55} \\
 &+ \left( \frac{55.69}{100} \times \frac{20,400}{15,150} + \frac{1.89}{100} \times \frac{143}{115} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{57.69}{55.69 + 1.89 + -- + --} \\
 &+ \frac{--}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{--}{100} \times \frac{4.53}{--} + \frac{37.78}{100} + \frac{57.69}{--} + \frac{0.00}{--} \left. \right\}
 \end{aligned}$$

$$\text{積算単価} = 33,530.00$$

週休:4週8休以上

# 施工パッケージ単価計算

|             |   |           |           |       |           |        |
|-------------|---|-----------|-----------|-------|-----------|--------|
| 施工パッケージ名称   | 積算単位  | 標準単価      | 積算単価      | 登録番号  | コードNo.    |        |
| コンクリート      | m3  | 20,751.00 | 24,610.00 | 8011  | 施工パ-137-6 |        |
| 条件区分        |   |           |           |       |           |        |
| 構造物種別       | 無筋・鉄筋構造物  |           |           |       |           |        |
| 打設工法        | コンクリートポンプ車打設                                      |           |           |       |           |        |
| コンクリート規格    | 24-12-25(20)(高炉)                                  |           |           |       |           |        |
| 設計日打設量      | 10m3以上100m3未満                                     |           |           |       |           |        |
| 養生工の種類      | 一般養生  |           |           |       |           |        |
| 圧送管延長距離区分   | 延長無し  |           |           |       |           |        |
| 現場内小運搬の有無   | -   |           |           |       |           |        |
| 打設高さ、水平打設距離 | -   |           |           |       |           |        |
| 機労材         | 代表規格  |           |           | 構成比   | 基準単価      | 宮崎     |
| K(機械)       |   |           |           | *印:賃料 | 5.01      |        |
| K1          | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h            |           |           |       | 4.97      | 51,800 |
| K2          | -   |           |           | -     |           |        |
| K3          | -   |           |           | -     |           |        |
| R(労務)       |   |           |           | 18.06 |           |        |
| R1          | 普通作業員   |           |           | 10.25 | 21,600    | 16,800 |
| R2          | 特殊作業員   |           |           | 3.20  | 24,700    | 23,100 |
| R3          | 土木一般世話役   |           |           | 2.14  | 25,500    | 25,200 |
| R4          | 運転手(特殊)   |           |           | 1.95  | 24,600    | 23,000 |
| Z(材料)       |   |           |           | 76.93 |           |        |
| Z1          | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% :高炉18-8-40BB 都城10 |           |           | 75.85 | 15,150    | 19,200 |
| Z2          | 軽油 1.2号 パトロール給油                                   |           |           | 1.07  | 115       | 143    |
| Z3          | -   |           |           | -     |           |        |
| Z4          | -   |           |           | -     |           |        |
| S(市場単価)     | -   |           |           | -     |           |        |

## 計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 20,751.00 \times \left\{ \left( \frac{4.97}{100} \times \frac{51,800}{51,800} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{5.01}{4.97 + -- + --} \right. \\
 &+ \left( \frac{10.25}{100} \times \frac{17,640}{21,600} + \frac{3.20}{100} \times \frac{24,255}{24,700} + \frac{2.14}{100} \times \frac{26,460}{25,500} + \frac{1.95}{100} \times \frac{24,150}{24,600} \right) \times \frac{18.06}{10.25 + 3.20 + 2.14 + 1.95} \\
 &+ \left( \frac{75.85}{100} \times \frac{19,200}{15,150} + \frac{1.07}{100} \times \frac{143}{115} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{76.93}{75.85 + 1.07 + -- + --} \\
 &+ \left. \frac{--}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{18.06}{100} + \frac{76.93}{100} + \frac{0.00}{100} \right\}
 \end{aligned}$$

$$\text{積算単価} = 24,610.00$$

週休:4週8休以上

# 施工パッケージ単価計算

|             |                  |  |           |       |           |        |        |
|-------------|------------------|--|-----------|-------|-----------|--------|--------|
| 施工パッケージ名称   | 積算単位             | 標準単価   | 積算単価      | 登録番号  | コードNo.    |        |        |
| コンクリート      | m3               | 20,751.00  | 25,860.00 | 8012  | 施工パ-137-6 |        |        |
| 条件区分        |                  |  |           |       |           |        |        |
| 構造物種別       | 無筋・鉄筋構造物         |  |           |       |           |        |        |
| 打設工法        | コンクリートポンプ車打設     |  |           |       |           |        |        |
| コンクリート規格    | 24-12-25(20)(高炉) |  |           |       |           |        |        |
| 設計日打設量      | 10m3以上100m3未満    |  |           |       |           |        |        |
| 養生工の種類      | 一般養生             |  |           |       |           |        |        |
| 圧送管延長距離区分   | 延長無し             |  |           |       |           |        |        |
| 現場内小運搬の有無   | -                |  |           |       |           |        |        |
| 打設高さ、水平打設距離 | -                |  |           |       |           |        |        |
| 機労材         |                  |  |           |       |           |        |        |
|             |                  | 代表規格   |           | 構成比   | 基準単価      | 宮崎     |        |
| K(機械)       |                  |  |           | *印:賃料 | 5.01      |        |        |
|             | K1               | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h               |           |       | 4.97      | 51,800 | 51,800 |
|             | K2               | -  |           | -     |           |        |        |
|             | K3               | -  |           | -     |           |        |        |
| R(労務)       |                  |  |           |       | 18.06     |        |        |
|             | R1               | 普通作業員  |           |       | 10.25     | 21,600 | 16,800 |
|             | R2               | 特殊作業員  |           |       | 3.20      | 24,700 | 23,100 |
|             | R3               | 土木一般世話役  |           |       | 2.14      | 25,500 | 25,200 |
| R4          | 運転手(特殊)          |  |           | 1.95  | 24,600    | 23,000 |        |
| Z(材料)       |                  |  |           |       | 76.93     |        |        |
|             | Z1               | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% :高炉24-12-25(20) 都城10 |           |       | 75.85     | 15,150 | 20,400 |
|             | Z2               | 軽油 1.2号 パトロール給油                                      |           |       | 1.07      | 115    | 143    |
|             | Z3               | -  |           | -     |           |        |        |
| Z4          | -                |  | -         |       |           |        |        |
| S(市場単価)     |                  |  |           |       |           |        |        |

## 計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 20,751.00 \times \left\{ \left( \frac{4.97}{100} \times \frac{51,800}{51,800} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{5.01}{4.97 + -- + --} \right. \\
 &+ \left( \frac{10.25}{100} \times \frac{17,640}{21,600} + \frac{3.20}{100} \times \frac{24,255}{24,700} + \frac{2.14}{100} \times \frac{26,460}{25,500} + \frac{1.95}{100} \times \frac{24,150}{24,600} \right) \times \frac{18.06}{10.25 + 3.20 + 2.14 + 1.95} \\
 &+ \left( \frac{75.85}{100} \times \frac{20,400}{15,150} + \frac{1.07}{100} \times \frac{143}{115} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{76.93}{75.85 + 1.07 + -- + --} \\
 &+ \frac{--}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{18.06}{100} + \frac{76.93}{100} + \frac{0.00}{100} \left. \right\}
 \end{aligned}$$

$$\text{積算単価} = 25,860.00$$

週休:4週8休以上

# 施工パッケージ単価計算

| 施工パッケージ名称   | 積算単位   | 標準単価      | 積算単価      | 登録番号  | コードNo.     |
|-------------|--|-----------|-----------|-------|------------|
| コンクリート      | m3   | 28,266.00 | 32,800.00 | 8013  | 施工パ-137-23 |
| 条件区分        |  |           |           |       |            |
| 構造物種別       | 無筋・鉄筋構造物   |           |           |       |            |
| 打設工法        | バックホウ(クレーン機能付)打設   |           |           |       |            |
| コンクリート規格    | 24-12-25(20)(高炉)   |           |           |       |            |
| 設計日打設量      | -  |           |           |       |            |
| 養生工の種類      | 一般養生   |           |           |       |            |
| 圧送管延長距離区分   | -  |           |           |       |            |
| 現場内小運搬の有無   | -  |           |           |       |            |
| 打設高さ、水平打設距離 | -  |           |           |       |            |
| 機労材 代表規格    |  |           |           |       |            |
| K(機械)       |  |           | *印:賃料     | 構成比   | 基準単価       |
|             |  |           | *         | 4.53  |            |
| K1          | バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |           |           | 4.28  | 9,848      |
| K2          | -  |           |           | -     |            |
| K3          | -  |           |           | -     |            |
| R(労務)       |  |           |           | 37.78 |            |
| R1          | 特殊作業員  |           |           | 11.31 | 24,700     |
| R2          | 普通作業員  |           |           | 10.72 | 21,600     |
| R3          | 運転手(特殊)  |           |           | 6.93  | 24,600     |
| R4          | 土木一般世話役  |           |           | 6.55  | 25,500     |
| Z(材料)       |  |           |           | 57.69 |            |
| Z1          | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% :高炉18-8-40BB 小型車割増 都城10                |           |           | 55.69 | 15,150     |
| Z2          | 軽油 1.2号 パトロール給油  |           |           | 1.89  | 115        |
| Z3          | -  |           |           | -     |            |
| Z4          | -  |           |           | -     |            |
| S(市場単価)     |  |           |           | -     |            |

## 計算式

$$\begin{aligned}
 \text{積算単価} &= 28,266.00 \times \left\{ \left( \frac{4.28}{100} \times \frac{12,000}{9,848} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{4.53}{4.28} + \frac{--}{100} \times \frac{37.78}{11.31 + 10.72 + 6.93 + 6.55} \right. \\
 &+ \left( \frac{11.31}{100} \times \frac{24,255}{24,700} + \frac{10.72}{100} \times \frac{17,640}{21,600} + \frac{6.93}{100} \times \frac{24,150}{24,600} + \frac{6.55}{100} \times \frac{26,460}{25,500} \right) \times \frac{37.78}{11.31 + 10.72 + 6.93 + 6.55} \\
 &+ \left( \frac{55.69}{100} \times \frac{19,700}{15,150} + \frac{1.89}{100} \times \frac{143}{115} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} + \frac{--}{100} \times \frac{0}{--} \right) \times \frac{57.69}{55.69 + 1.89 + -- + --} \\
 &+ \frac{--}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{--}{100} \times \frac{4.53}{100} + \frac{37.78}{100} + \frac{57.69}{100} + \frac{0.00}{100} \left. \right\}
 \end{aligned}$$

$$\text{積算単価} = 32,800.00$$

週休:4週8休以上