令和5年度　宮崎森林管理署都城支署　公共工事契約状況

令和6年2月6日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長　塚本　徹

工　　事　　名	施　工　場　所	工事種別	工事概要	入札方式
環野林道改良工事	宮崎県小林市南西方地内	林道工事	改良工事 延長 200.0m　幅員 4.0m	一般競争入札 （総合評価落札方式）

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
27,383,000円	24,621,590円	令和6年2月6日	宮崎県西諸県郡高原町大字西麓643　　株式会社　山本組

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
26,600,000円	令和6年3月	令和6年3月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和６年１月５日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長　塚本　徹

１　工事概要

（１）工 事 名　環野林道改良工事

（２）工事場所　宮崎県小林市南西方地内　（水源かん養保安林）

（３）工事内容　延　長　200.0m　幅　員　4.0m
土　工　切土工 256.0m3　流用盛土　23.0m3　運搬盛土 140m　190.0m3
運搬残土 740m　18.0m3　法面保護工　94.0m2
擁壁工　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁　1.90m3
溝渠工　自由勾配側溝　30.0m　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ横断溝　5.2m
横断溝保護工　10.4m2
舗装工　ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工　935.8m2　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　3.5m2
その他　舗装版切断工　3.0m　舗装版破砕工　196.0m2
産業廃棄物運搬　29.4m3　産業廃棄物処理　29.4m3
支障木処理　1.0 式

（４）工　　期　契約締結日の翌日から令和６年３月２９日まで
（工期は、「４週８休」を標準として設定）

令和６年３月５日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

（５）本工事は、総合評価落札方式（簡易型）における提出資料の簡素化（技術提案の施工計画の省略）や技術審査・評価の効率化を図り、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する工事である。

（６）本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。

（７）本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札

システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

（８）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

（９）本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(10) 本工事は、週休２日を促進するため、現場閉所による週休２日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）である。

契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

(11) 本工事は、令和５年３月１日以降の労務単価を適用して予定価格を積算していることから、令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価が決定された場合、特例措置に基づく請負代金の変更が可能となる場合がある。

決定された場合は九州森林管理局ホームページ
https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327
でお知らせするので確認すること。

(12) 本工事は、令和４年度積算基準に基づくものであるが、令和５年３月 29 日に「令和５年４月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」（令和 5 年 3 月 29 日付け 4 林整計第 868 号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第 63 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。

変更後の請負代金額等＝$P_{新}$×ｋ

この式において、「$P_{新}$」及び「ｋ」は、それぞれ以下を表すものとする。

$P_{新}$：新積算基準により積算された予定価格に相当する額（単価は入札書の受付開始の日のもの）

ｋ：当初契約の落札率

２　競争参加資格

（１）「予算決算及び会計令」（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該

当し ない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。

（２）九州森林管理局における土木一式工事に係るＢ、Ｃ又はＤ等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、Ｄ等級においては資格点数が 1,000 点以上の格付者であること（「会社更生法」（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。）。

（３）「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再確認を受けた者を除く。）でないこと。

（４）平成 20 年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。）。

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）第４の３に規定する工事成績評定表の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が 65 点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

・森林土木工事：① 治山関係事業（渓間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規定に定める自動車道 2 級以上に相当する作業道の新設工事
のうち、いずれかの工事

（５）「建設業法」（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく「主任技術者又は監理技術者」（以下「主任（監理）技術者」という。）の配置については、次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を配置できること。

①　技術士（建設部門又は森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。））、２級土木施工管理技士、２級建設機械施工技士又は林業技士（森林土木部門に限る。）以上の資格を有する者であること。

②　平成20年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期（余裕期間は除く）のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。

ア　主任（監理）技術者

イ　主任（監理）技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか２以上の職務の経験のある者

ウ　現場代理人

・森林土木工事：①　治山関係事業（渓間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事
②　林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③　林道規程に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事
のうち、いずれかの工事

③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、２現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が10ｋｍ程度又は移動時間60分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第２項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則３件程度とする。（監理技術者には適用しない）

（６）競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料（以下「申請書等」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。

（７）森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去３年間（令和２年４月１日から令和５年３月 31 日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が 65 点以上であること。

（８）上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

（９）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（入札説明書を参照のこと。）。

(10) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
　また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。

(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成 19 年 12 月７日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。
・健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務
・雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出の義務

(13) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等
　工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。（ただし、適用除外者は除く。）

３　競争参加資格の確認等
（１）本競争の参加希望者は、上記２に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

（２）申請書等の提出期間、場所及び方法
① 提出期間：令和６年１月９日から令和６年１月２２日までの土曜日、日　曜日及び

祝日等の行政機関の休日を除く毎日、９時から 17 時までとする。

② 提 出 先：〒８８５－００３５　宮崎県都城市立野町３６５５－１
宮崎森林管理署都城支署　総務グループ
電話　０９８６－２３－４５６６
メールアドレス：ky_miyakonojyou@maff.go.jp

③ そ の 他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

（３）申請書等は入札説明書により作成すること。

（４）上記⑵に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

（５）省略を認める書類

過去３年間（令和２年４月１日から令和５年３月 31 日まで）に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書（写）の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の２回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「〇〇森林管理（局、（支）署）令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。（入札説明書を参照のこと）

４　施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

（１）施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。

①　入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。

②　上記３（１）の総合評価資料により示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。

③　付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

（２）評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

①　施工能力等に関する事項

②　信頼性・社会性に関する事項

③　施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）に関する事項

なお、①及び②の項目で最大 30 点の加算点、③の項目で最大 30 点の施工体制評価点とする。

（３）落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値（評価値＝｛（標準点＋加算点＋施工体制評価点）／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出

した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

② 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

５　入札手続等

（１）担当部局

〒８８５－００３５　宮崎県都城市立野町３６５５－１
宮崎森林管理署都城支署　総務グループ
電話 ０９８６－２３－４５６６
メールアドレス：ky_miyakonojyou@maff.go.jp

（２）入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

① 配布期間：令和６年１月５日から令和６年２月２日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、９時から 17 時まで（12 時から 13 時までを除く。）とする。

② 場　　所：〒８８５－００３５　宮崎県都城市立野町３６５５－１
宮崎森林管理署都城支署　総務グループ
電話 ０９８６－２３－４５６６

③ 図面類は閲覧によること。

④ 配布資料は無料である。

（３）入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により

発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

①　電子入札システムによる入札の締切りは、令和６年２月５日１０時００分。

②　紙入札方式により入札の締切りは、令和６年２月５日１０時００分とし、宮崎森林管理署都城支署　入札室において入札。

③　開札は、令和６年２月５日１０時０５分に、宮崎森林管理署都城支署　入札室において行う。

④　紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

６　その他

（１）手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札保証金及び契約保証金

①　入札保証金　免除

②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行（都城代理店））。ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁　宮崎森林管理署都城支署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

（３）工事費内訳書の提出

第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札は無効とする。

（４）入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

この場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第１第１項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

（５）配置予定主任（監理）技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム

（CORINS ）」等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。
　なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任（監理）技術者の変更は認めない。

（６） 低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に２の(５)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で１名現場に配置することとする。

（７）契約書作成の要否
　作成を要する。

（８）関連情報を入手するための照会窓口
　上記５(１)に同じ。

（９）一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
　上記２(２)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３(２)により申請書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 申請書等の内容のヒアリング
　原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 施工体制確認のためのヒアリング
　施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。

(12) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成 16 年 7 月 林野庁）による。

(13) 本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。
　詳しくは当森林管理局のホームページ
　http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html
を確認すること。
　なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

(14) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保

持規程」（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規定第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働きかけ）

① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼

③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼

④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取

⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取

⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取

⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html

を確認すること。

（15）本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

（別紙１）

競 争 契 約 参 加 資 格 確 認 結 果 書

1　工　事　名　環野林道改良工事

2　発注機関名　宮崎森林管理署都城支署

3　入札公告日　令和６年１月５日

4　競争参加資格確認結果通知日　　令和６年１月23日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社　山本組	有	
八重尾産業有限会社	有	
株式会社　丸山工務店	有	

（備考）１「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

２「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加するものに必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

本 工 事 費 内 訳 表

工事名　環野林道改良工事

宮崎森林管理署　都城支署

明細No	費目	工種	数量	単位	単価	金額	摘要
1	直接工事費	土工	200.00	m	－	605,000	
2		擁壁工	6.00	工種	－	129,000	
3		溝渠工	4.00	工種	－	2,815,000	
4		舗装工	2.00	工種	－	8,114,000	
5		その他工	6.00	工種	－	2,552,000	
		直接工事費計				14,215,000	
6	間接工事費	共通仮設費	1.00	式	－	2,434,000	
7		現場管理費	1.00	式	－	6,106,000	
		間接工事費計				8,540,000	
	工事原価					22,755,000	
8	一般管理費等		1.00	式	－	4,628,000	
	工事価格					27,383,000	
－	消費税相当額		10.00	%	－	2,738,300	
	本工事費計					30,121,300	

明　　細　　表

1	土工	点在地A					
ｺｰﾄﾞNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
	L=400.0m　W=4.0m	宮崎森林管理署	都城支署	宮崎	64	小林16	537
単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
71	[施工延長]		200.00	m	0	0	
7001	礫質土切土		256.00	m3	928	237,568	
7003	流用盛土		23.00	m3	799	18,377	
7004	運搬盛土　140m	不整地運搬車　6t	190.00	m3	1,334	253,460	
7005	運搬残土　740m	ダンプトラック　10t	18.00	m3	1,755	31,590	
7006	盛土法面整形 礫質土	排出ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3] 削取り整形	94.00	m2	373	35,062	
7007	種子吹付工【市単】	250m2未満	94.00	m2	317	29,798	
	頁計					605,855	
	計		[605855]			605,000	
		割出単価				3,025	
(備考)	金額計の内　労務費(運転手・助手外)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					122,195	
	金額計の内　労務費(運転手・助手)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					234,597	
	金額計の内　形成材料					0	
	金額計の内　機械賃料　週休2日補正係数(1.04)					62,479	

明　　細　　表

2	擁壁工	点在地A					
ｺｰﾄﾞNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
	コンクリート擁壁(No.3)	宮崎森林管理署	都城支署	宮崎	64	小林16	537
単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単価	金　額	備　考
78	[施工々種]		6.00	工種	0	0	
7023	コンクリート打設・養生	無筋・鉄筋　ポンプ車打設	1.90	m3	27,420	52,098	
7024	型枠工	無筋・鉄筋構造物	8.00	m2	8,281	66,248	
4424	床堀 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山　制限ー　障害無	4.00	m3	357	1,428	
7026	基面整正		2.30	m2	365	839	
7025	基礎砕石工	20cm以下 0.80BH　厚15cm	2.30	m2	1,657	3,811	
4452	埋戻工D	ﾀﾝﾊﾟ	2.00	m3	2,616	5,232	
	頁　計					129,656	
	計		[129656]			129,000	
		割出単価				21,500	
(備考)	金額計の内　労務費(運転手・助手外)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					79,653	
	金額計の内　労務費(運転手・助手)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					1,729	
	金額計の内　形成材料					45,198	
	金額計の内　機械賃料　週休2日補正係数(1.04)					183	

明　細　表

3	溝渠工	点在地A					
ｺｰﾄﾞNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
	自由勾配側溝(起点舗装部)	宮崎森林管理署	都城支署	宮崎	64	小林16	537
単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
78	[施工々種]		4.00	工種	0	0	
7040	自由勾配側溝	横断用　起点部　400×800	26.00	m	79,584	2,069,184	
7043	自由勾配側溝	横断用　NO.3　500×1100	4.00	m	89,104	356,416	
7011	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ横断溝　300型	横断溝保護工と組合せ 床堀0.45BH 障害無	5.20	m	58,529	304,350	
7012	横断溝保護工	厚0.15m	10.40	m2	8,194	85,217	
	頁　計					2,815,167	
	計		[2815167]			2,815,000	
	割出単価					703,750	
(備考)	金額計の内　労務費(運転手・助手外)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					464,117	
	金額計の内　労務費(運転手・助手)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					29,440	
	金額計の内　形成材料					2,286,579	
	金額計の内　機械賃料　週休2日補正係数(1.04)					13,802	

明　細　表

4	舗装工	点在地A					
コード No	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		宮崎森林管理署	都城支署	宮崎	64	小林16	537
単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
78	[施工々種]		2.00	工種	0	0	
7016	コンクリート路面工	厚15cm 上層購入10cm 下層購入20cm	935.80	m2	8,644	8,089,055	
7035	アスファルト舗装工	表層厚15cm 上層15cm 下層50cm	3.50	m2	7,247	25,364	
	頁 計					8,114,419	
	計		[8114419]			8,114,000	
	割出単価					4,057,000	
(備考)	金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)					2,439,011	
	金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)					288,156	
	金額計の内 形成材料					5,160,698	
	金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)					20,781	

明　　細　　表

5	その他工	点在地A					
ｺｰﾄﾞNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		宮崎森林管理署	都城支署	宮崎	64	小林16	537
単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
78	[施 工 々 種]		6.00	工種	0	0	
7021	舗装版切断工	ｺﾝｸﾘｰﾄ路面(道路部)	3.00	m	1,072	3,216	
7022	舗装版破砕工	ｺﾝｸﾘｰﾄ路面(道路部)	196.00	m2	177	34,692	
7034	産廃運搬費　19100m	10tDT	29.40	m3	5,202	152,938	
7010	支障木処理費	伐倒・集材等	1.00	式	1,050,000	1,050,000	
4310	枝条片付 1種	人力	1,083.00	m2	77	83,391	
31	交通誘導警備員B	令和5年3月労賃	100.00	人	12,285	1,228,500	
	頁 計					2,552,737	
	計		[2552737]			2,552,000	
	割出単価					425,333	
(備考)	金額計の内　労務費(運転手・助手外)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					2,380,935	
	金額計の内　労務費(運転手・助手)　労務補正率(0%)　週休2日補正係数(1.05)					67,777	
	金額計の内　形成材料					5,175	
	金額計の内　機械賃料　週休2日補正係数(1.04)					3,920	

明　細　表

○ 1# 点在地A

6	直接工事費共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額		処分費等・発行経費		解体、門扉工場搬出・別途見積する建築物	

(構造)	T 直接工事費(+)	14,215,000	o 適用諸経費率	11 舗装工事
	A 積上仮設費等(+)	103,000	a 原定率共通仮設費率(%)	14.27
	S 対象額算定組込経費(+)		b 施工地域補正係数	1.0
	H 対象額算定除外経費(−)		c 週休2日補正係数	1.04
	P 定率仮設費算定対象額	14,318,000	d 採用仮設費率 a＊b＊c	14.84

単価No	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
3706	産業廃棄物処理	コンクリート殻 無筋	29.40	m3	3,525	103,635	
	小計 (A積み上げ仮設費)	103635				103,000	
	定率現場環境改善費	(T＋S)＊ 1.46 %	1.00	式		207,000	
	小計	207000				207,000	
	定率共通仮設費	P ＊ 14.84 %	1.00	式		2,124,000	
	計					2,434,000	

(備考)　(参考)金額計の内労務費の金額　0 %割増　0

明　細　表

○ 1# 点在地A

7	間接工事費 現場管理費					
	（構造）	（森林管理署名）	（事務所名）	メインブロック	（サブブロック）	（ブロック略称）
		宮崎森林管理署	都城支署	64	537	宮崎
単価No	名　称	規　格	数　量	単位	単　価	金　額
	現 場 管 理 費		1.0	式	－	6,106,000
	計					6,106,000

A	直接工事費		14,215,000	円	
B	純工事費	（支給品費等含まない）	16,649,000	円	
C	産業廃棄物処分費等			円	
D	現場管理費算定対象額	（B－C）	16,649,000	円	
E	現場管理費率	（Dで算定）	34.60	%	11 舗装工事
F	施工時期補正　設定工期	（標準工期）		日	（　206 日）
G	冬期期間内工期			日	
H	級地区分補正係数		0.00		
I	冬期率（I'年度内工期率）	（G／F＊100）	0	%	
J	冬期補正率	（H＊I／100）	0.00	%	
K	真夏日		0	日	
L	真夏日率	（K／F＊100）	0	%	
M	熱中症対策補正率	（L＊1．2／100）	0.00	%	
N	施工地域補正係数		1.00		
O	週休2日補正係数		1.06		
P	補正現場管理費率	（E＊N＋（J＋M））＊O	36.68	%	（J＋Mの最大は2．0%）
Q	算定現場管理費	（D＊P／100）	6,106,853	円	
R	端数切捨額	（千円止）	-853	円	
S	現場管理費	（Q＋R）	6,106,000	円	

備考

明　細　表

8	一般管理費等					
	（構造） 計算内容は下記参照	（森林管理署名）	（事務所名）	メインブロック	（サブブロック）	（ブロック略称）
		宮崎森林管理署	都城支署	64	537	宮崎
単価No	名　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額
	一 般 管 理 費 等		1.0	式	－	4,628,000
	計					4,628,000

O 工事原価	点在地A	22,755,000	円
			円
			円
			円
			円
			円
			円
			円
			円
			円
A 一般管理費等算定対象額	（産廃処分費等で補正）	22,755,000	円
B 一般管理費等率	（Aで算定）	20.30	%
C 補正係数		1.00	
D 補正一般管理費等率	（B＊C）	20.30	%
E 率部一般管理費等額	（A＊D／100）	4,619,265	円
F 契約保証補正値		0.04	%
G 契約保証補正額	（A＊F／100）	9,102	円
H 算定一般管理費等	（E＋G）	4,628,367	円
I 採用一般管理費等	（千円止）	4,628,000	円

備考　係数は四捨五入　金額は切捨

割 増 単 価 表

7001	礫質土切土						宮崎森林管理署 都城支署
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			宮崎	64	小林16	537	256 m3
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
4445	片切掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH	256.00	m3	790	202,240	
4542	切土法面整形　礫質土	排出ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3]	36.00	m2	981	35,316	
	計	週休:4週8休以上				237,556	
		単　　価			1.0 m3当り	928	
		単価の内労務費の金額				644	
		単価の内形成材料の金額				0	

[摘要]

割 増 単 価 表

7002	盛土・残土の積込費				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			宮崎	64	小林16	537	256 m3
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
6037	積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山 10,000m3以上50,000m3未満 制限あり 障害あり	256.00	m3	81	20,736	
計		週休:4週8休以上				20,736	
		単　　価		1.0 m3当り		81	
		単価の内労務費の金額				38	
		単価の内形成材料の金額				0	

[摘要]

割 増 単 価 表

7003	流用盛土				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			宮崎	64	小林16	537	1 m3
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
4504	敷均し(路体・路床・築堤等)	3t級BD	1.00	m3	348	348	
4507	締固め(路体・築堤等)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3-4t	1.00	m3	451	451	
	計	週休:4週8休以上				799	
		単　　価		1.0 m3当り		799	
		単価の内労務費の金額				546	
		単価の内形成材料の金額				0	

[摘要]

割 増 単 価 表

7004	運搬盛土　140m					宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位	
	不整地運搬車　6t		宮崎	64	小林16	537	1 m3	
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考	
7002	盛土・残土の積込費		1.00	m3	81	81		
4106	不整地運搬車運転経費	クローラ型油圧式 6.0t積	1/23.51	時間	10,677	454		
4504	敷均し(路体・路床・築堤等)	3t級BD	1.00	m3	348	348		
4507	締固め(路体・築堤等)	搭乗式コンパイント型 3-4t	1.00	m3	451	451		
計		週休:4週8休以上				1,334		
		単　　価			1.0 m3当り	1,334		
		単価の内労務費の金額				735		
		単価の内形成材料の金額				0		

[摘要]

割 増 単 価 表

7005	運搬残土　740m				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	ダンプトラック　10t		宮崎	64	小林16	537	1 m3
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
7002	盛土・残土の積込費		1.00	m3	81	81	
4092	ダンプトラック(普通)運転経費	10t積 (0%) ﾀｲﾔ 普通	1/11.45	時間	10,021	875	
4504	敷均し(路体・路床・築堤等)	3t級BD	1.00	m3	348	348	
4507	締固め(路体・築堤等)	搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3-4t	1.00	m3	451	451	
計		週休:4週8休以上				1,755	
		単　　価		1.0 m3当り		1,755	
		単価の内労務費の金額				913	
		単価の内形成材料の金額				0	

[摘要]

割 増 単 価 表

7006	盛土法面整形 礫質土				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
共1-10-2	排出ガス対策型 BH山積0.45m3 [0.35m3] 削取り整形		宮崎	64	小林16	537	100 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.10	人	27,405	2,741	
2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.50	人	18,270	9,135	
4020	バックホウ運転経費	山積 0.45m3 [0.35m3] (0%)	3.10	時間	8,213	25,460	
	計	週休:4週8休以上				37,336	
		単　　価		1.0 m2当り		373	
		単価の内労務費の金額				245	
		単価の内形成材料の金額				0	

[摘要]

割 増 単 価 表

7007	種子吹付工【市単】				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	250m2未満		宮崎	64	小林16	537	1 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
3104	種子散布工【市単】	250㎡未満	1.02	m2	311	317	4週8休補正1.02
計		週休:4週8休以上				317	
		単　　価		1.0 m2当り		317	
		単価の内労務費の金額				0	
		単価の内形成材料の金額				0	

[摘要]

割 増 単 価 表

7010	支障木処理費				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	伐倒・集材等		宮崎	64	小林16	537	1 式
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
3709	支障木処理費	伐倒・集材等	1.00	式	1,050,000	1,050,000	
計		週休:4週8休以上				1,050,000	
		単　　価		1.0 式当り		1,050,000	
		単価の内労務費の金額				1,050,000	
		単価の内形成材料の金額				0	

[摘要]

割 増 単 価 表

7011	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ横断溝　300型				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	（構造）		メインブロック		サブブロック		作成単位
局共4-2 4	横断溝保護工と組合せ 床堀0.45BH 障害無		宮崎	64	小林16	537	10 m
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
2832	鉄筋コンクリート横断溝	300型	10.00	m	53,800	538,000	
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.20	人	27,405	5,481	
* 1	特殊作業員	令和5年3月労賃	0.20	人	24,675	4,935	
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.80	人	18,270	14,616	
* 3011	トラッククレーン賃料	4.9ｔ吊（ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）	0.20	日	39,000	7,800	
1000	諸　雑　費	対象金額に対する割合	2.00	%	32,832	657	
24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.01	人	27,405	274	
2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.12	人	18,270	2,192	
6216	基礎砕石工	20cm以下 0.80BH	7.40	m2	824	6,098	
4424	床堀 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山　制限ー　障害無	3.00	m3	357	1,071	
3701	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	0-40mm	0.90	m3	4,630	4,167	割増率20%
計		週休：4週8休以上				585,291	
		単　　価			1.0 m当り	58,529	
		単価の内労務費の金額				3,333	
		単価の内形成材料の金額				54,217	

［摘要］

割 増 単 価 表

7012	横断溝保護工				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No.	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
局共4-2 5	厚0.15m		宮崎	64	小林16	537	9 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.02	人	27,405	548	
* 1	特殊作業員	令和5年3月労賃	0.21	人	24,675	5,182	
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.32	人	18,270	5,846	
1000	諸　雑　費	対象金額に対する割合	5.00	%	11,576	579	
1008	路　盤　紙	クラフト紙系	10.08	m2	27	272	割増率12%
2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.03	人	18,270	548	
328	丸鉄線溶接金網	6 150×150mm	8.93	m2	487	4,349	割増率10%
2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.18	人	18,270	3,289	
4424	床堀 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山 制限一 障害無	3.58	m3	357	1,278	
6216	基礎砕石工	20cm以下 0.80BH	10.24	m2	824	8,438	
3701	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	0-40mm	2.50	m3	4,630	11,575	割増率20%
3702	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	1.40	m3	21,000	29,400	割増率4%
524	目地材（瀝青質板）	厚10mm	1.26	m2	1,935	2,438	
計		週休：4週8休以上				73,742	
		単　　価			1.0 m2当り	8,194	
		単価の内労務費の金額				2,599	
		単価の内形成材料の金額				5,337	

［摘要］　生コン割増率4%

割 増 単 価 表

7013	型枠工				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	均しｺﾝｸﾘｰﾄ		宮崎	64	小林16	537	1 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
8001	型枠	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m2	4,234	4,234	
計		週休:4週8休以上				4,234	
		単　　価		1.0 m2当り		4,234	
		単価の内労務費の金額				4,234	
		単価の内形成材料の金額				0	

[摘要]

割 増 単 価 表

7014	上層路盤工(機械)(敷均し)				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
局林1-2 林1-2	BH山積0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ有り t=10cm		宮崎	64	小林16	537	100 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.35	人	27,405	9,592	
2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.69	人	18,270	12,606	
4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%	1.90	時間	7,046	13,387	
4184	振動ローラ運転経費	搭乗式コンバインド型 排出ガス対策型 3-4t 機械路盤工	0.20	日	33,119	6,624	
3701	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	0-40mm	11.60	m3	4,630	53,708	割増率16%
計		週休:4週8休以上				95,917	
		単　　価		1.0 m2当り		959	
		単価の内労務費の金額				350	
		単価の内形成材料の金額				537	

[摘要]　敷砂利仕上がり厚 5-20cm適用

割 増 単 価 表

7015	コンクリート路面工				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
局林1-3 林1-3	厚0.15m		宮崎	64	小林16	537	100 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　　額	備　　考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.20	人	27,405	5,481	
* 1	特殊作業員	令和5年3月労賃	2.30	人	24,675	56,753	
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	3.50	人	18,270	63,945	
1000	諸　雑　費	対象金額に対する割合	5.00	%	126,179	6,309	
1008	路　盤　紙	クラフト紙系	112.00	m2	27	3,024	割増率12%
2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.30	人	18,270	5,481	
328	丸鉄線溶接金網	6 150×150mm	110.00	m2	487	53,570	割増率10%
2	普通作業員	令和5年3月労賃	2.00	人	18,270	36,540	
524	目地材(瀝青質板)	厚10mm	2.00	m2	1,935	3,870	
3702	生コンクリート	18-8-40BB	15.60	m3	21,000	327,600	割増率4%
7013	型枠工	均しコンクリート	10.00	m2	4,234	42,340	
計		週休:4週8休以上				604,913	
		単　　価			1.0 m2当り	6,049	
		単価の内労務費の金額				2,105	
		単価の内形成材料の金額				3,881	

[摘要]　施工P型枠工(均しコンクリート)10.0m2 を別途加算

割 増 単 価 表

7016	ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工						宮崎森林管理署 都城支署
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	厚15cm 上層購入10cm 下層購入20cm		宮崎	64	小林16	537	100 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
7014	上層路盤工(機械)(敷均し)	BH山積0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ有り t=10cm	100.00	m2	959	95,900	
7036	下層路盤工(機械)(不陸整正＋敷均し)	BH山積0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ有り 厚20cm	100.00	m2	1,636	163,600	
7015	コンクリート路面工	厚0.15m	100.00	m2	6,049	604,900	
	計	週休:4週8休以上				864,400	
		単　　価		1.0 m2当り		8,644	
		単価の内労務費の金額				2,909	
		単価の内形成材料の金額				5,492	

[摘要]

割 増 単 価 表

7017	不陸整正						宮崎森林管理署 都城支署
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			宮崎	64	小林16	537	1 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
8002	不陸整正	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m2	114	114	
	計	週休:4週8休以上				114	
		単　　価		1.0 m2当り		114	
		単価の内労務費の金額				77	
		単価の内形成材料の金額				10	

[摘要]

割 増 単 価 表

7018	上層路盤工				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	車道、路肩部		宮崎	64	小林16	537	1 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
8003	上層路盤(車道・路肩部)	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m2	1,181	1,181	
計		週休:4週8休以上				1,181	
		単　価		1.0 m2当り		1,181	
		単価の内労務費の金額				169	
		単価の内形成材料の金額				959	

[摘要]

割 増 単 価 表

7019	下層路盤工				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	車道、路肩部		宮崎	64	小林16	537	1 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
8004	下層路盤(車道・路肩部)	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m2	3,664	3,664	
	計	週休:4週8休以上				3,664	
		単　　価		1.0 m2当り		3,664	
		単価の内労務費の金額				506	
		単価の内形成材料の金額				2,999	

[摘要]

割 増 単 価 表

7020	表層工					宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位	
	表層厚15cm		宮崎	64	小林16	537	1 m2	
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考	
8005	表層(車道・路肩部)	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m2	2,288	2,288		
計		週休:4週8休以上				2,288		
		単　価		1.0 m2当り		2,288		
		単価の内労務費の金額				149		
		単価の内形成材料の金額				2,113		

[摘要]

割 増 単 価 表

7021	舗装版切断工				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	コンクリート路面(道路部)		宮崎	64	小林16	537	1 m
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
8006	舗装版切断	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m	1,072	1,072	
	計	週休:4週8休以上				1,072	
		単　　価		1.0 m当り		1,072	
		単価の内労務費の金額				468	
		単価の内形成材料の金額				549	

[摘要]

割 増 単 価 表

7022	舗装版破砕工				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	コンクリート路面(道路部)		宮崎	64	小林16	537	1 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
8007	舗装版破砕	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m2	177	177	
計		週休:4週8休以上				177	
		単　　価		1.0 m2当り		177	
		単価の内労務費の金額				140	
		単価の内形成材料の金額				18	

[摘要]

割 増 単 価 表

7023	コンクリート打設・養生				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	無筋・鉄筋　ポンプ車打設		宮崎	64	小林16	537	1 m3
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
8008	コンクリート　無筋・ﾎﾟﾝﾌﾟ車	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m3	27,420	27,420	
	計	週休:4週8休以上				27,420	
		単　　価		1.0 m3当り		27,420	
		単価の内労務費の金額				3,598	
		単価の内形成材料の金額				22,780	

[摘要]

割 増 単 価 表

7024	型枠工				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	無筋・鉄筋構造物		宮崎	64	小林16	537	1 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
8009	型枠	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m2	8,281	8,281	
計		週休:4週8休以上				8,281	
		単　　価		1.0 m2当り		8,281	
		単価の内労務費の金額				8,280	
		単価の内形成材料の金額				0	

[摘要]

割 増 単 価 表

7025	基礎砕石工				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
局共5-1(1) 共5-5-1	20cm以下 0.80BH 厚15cm		宮崎	64	小林16	537	100 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.39	人	27,405	10,688	0.6×100/155
* 1	特殊作業員	令和5年3月労賃	0.71	人	24,675	17,519	1.1×100/155
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	1.87	人	18,270	34,165	2.9×100/155
* 4035	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 基礎砕石工	0.65	日	29,860	19,409	1×100/155
1000	諸　雑　費	対象金額に対する割合	0.70	%	81,781	572	
3701	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	0-40mm	18.00	m3	4,630	83,340	割増率20%
	計	週休:4週8休以上				165,693	
		単　　価			1.0 m2当り	1,657	
		単価の内労務費の金額				720	
		単価の内形成材料の金額				833	

[摘要]

割 増 単 価 表

7026	基面整正				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
			宮崎	64	小林16	537	1 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
8010	基面整正	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m2	365	365	
計		週休:4週8休以上				365	
		単　　価			1.0 m2当り	365	
		単価の内労務費の金額				365	
		単価の内形成材料の金額				0	

[摘要]

割 増 単 価 表

7027	埋戻工C				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	最大埋戻幅1m以上4m未満		宮崎	64	小林16	537	1 m3
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
8011	埋戻し	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m3	1,696	1,696	
	計	週休:4週8休以上				1,696	
		単　　価		1.0 m3当り		1,696	
		単価の内労務費の金額				1,356	
		単価の内形成材料の金額				114	

[摘要]

割 増 単 価 表

7028	基礎砕石工				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
局共5-1(1) 共5-5-1	20cm以下 0.80BH 厚10cm		宮崎	64	小林16	537	100 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.39	人	27,405	10,688	0.6×100/155
* 1	特殊作業員	令和5年3月労賃	0.71	人	24,675	17,519	1.1×100/155
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	1.87	人	18,270	34,165	2.9×100/155
* 4035	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 基礎砕石工	0.65	日	29,860	19,409	1×100/155
1000	諸　雑　費	対象金額に対する割合	0.70	%	81,781	572	
3701	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	0-40mm	12.00	m3	4,630	55,560	割増率20%
計		週休:4週8休以上				137,913	
		単　　価			1.0 m2当り	1,379	
		単価の内労務費の金額				720	
		単価の内形成材料の金額				556	

[摘要]

割 増 単 価 表

7029	コンクリート打設・養生					宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位	
	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付き)打設		宮崎	64	小林16	537	1 m3	
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考	
8012	コンクリート 小型・BH	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m3	36,130	36,130		
計		週休:4週8休以上				36,130		
		単　価			1.0 m3当り	36,130		
		単価の内労務費の金額				11,522		
		単価の内形成材料の金額				23,031		

[摘要]

割 増 単 価 表

7030	型枠工				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	小型構造物		宮崎	64	小林16	537	1 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
8013	型枠	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m2	7,446	7,446	
計		週休:4週8休以上				7,446	
		単　　価		1.0 m2当り		7,446	
		単価の内労務費の金額				7,445	
		単価の内形成材料の金額				0	

[摘要]

割 増 単 価 表

7031	コンクリート打設・養生				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	小型構造物　人力打設		宮崎	64	小林16	537	1 m3
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
8014	コンクリート 小型・人力	施工パッケージ単価計算参照	1.00	m3	34,190	34,190	
計		週休:4週8休以上				34,190	
		単　　価		1.0 m3当り		34,190	
		単価の内労務費の金額				11,917	
		単価の内形成材料の金額				22,269	

[摘要]

割 増 単 価 表

7032	自由勾配側溝(横断用)				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	400*800		宮崎	64	小林16	537	10 m
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
3703	自由勾配側溝	400*800*2000	5.00	本	41,700	208,500	
3705	自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000 1000を超え2900kg/個以下	10.00	m	7,056	70,560	
3704	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T-20　L=995　76.1kg	10.00	枚	39,200	392,000	
3708	蓋版【手間のみ】	鋼製　40を超え170kg/枚以下	10.00	枚	778	7,780	
	計	週休:4週8休以上				678,840	
		単　　価			1.0 m当り	67,884	
		単価の内労務費の金額				7,834	
		単価の内形成材料の金額				60,050	

[摘要]

割 増 単 価 表

7033	自由勾配側溝(横断用)				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	500*1100		宮崎	64	小林16	537	10 m
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
3707	自由勾配側溝	500*1100*2000	5.00	本	59,100	295,500	
3705	自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000 1000を超え2900kg/個以下	10.00	m	7,056	70,560	
3704	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T-20　L=995　76.1kg	10.00	枚	39,200	392,000	
3708	蓋版【手間のみ】	鋼製　40を超え170kg/枚以下	10.00	枚	778	7,780	
計		週休:4週8休以上				765,840	
		単　　価			1.0 m当り	76,584	
		単価の内労務費の金額				7,834	
		単価の内形成材料の金額				68,750	

[摘要]

単　価　表

7034	産廃運搬費　19100m				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	10tDT		宮崎	64	小林16	537	1 m3
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
4091	ダンプトラック(普通)運転経費	10t積 (0%) ﾀｲﾔ 良好	1/1.91	時間	9,756	5,108	
計						5,108	
		単　　価			1.0 m3当り	5,108	
		単価の内労務費の金額				1,878	
		単価の内形成材料の金額				0	

[摘要]

割 増 単 価 表

7035	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工						
					宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	表層厚15cm 上層15cm 下層50cm		宮崎	64	小林16	537	100 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
7017	不陸整正		100.00	m2	114	11,400	
7018	上層路盤工	車道、路肩部	100.00	m2	1,181	118,100	
7019	下層路盤工	車道、路肩部	100.00	m2	3,664	366,400	
8005	表層(車道・路肩部)	施工パッケージ単価計算参照	100.00	m2	2,288	228,800	
	計	週休:4週8休以上				724,700	
		単　　価			1.0 m2当り	7,247	
		単価の内労務費の金額				901	
		単価の内形成材料の金額				6,081	

[摘要]

割 増 単 価 表

7036	下層路盤工(機械)(不陸整正＋敷均し)				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
林1-2 4 (1)	BH山積0.28m3[0.2m3] 舗装面仕上げ有り 厚20cm		宮崎	64	小林16	537	100 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.35	人	27,405	9,592	
2	普通作業員	令和5年3月労賃	0.99	人	18,270	18,087	
4015	バックホウ運転経費	第2次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%	3.10	時間	7,046	21,843	
4184	振動ローラ運転経費	搭乗式コンバインド型 排出ガス対策型 3-4t 機械路盤工	0.20	日	33,119	6,624	
3701	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	0-40mm	23.20	m3	4,630	107,416	割増率16%
	計	週休:4週8休以上				163,562	
		単　　価			1.0 m2当り	1,636	
		単価の内労務費の金額				454	
		単価の内形成材料の金額				1,074	

[摘要]　敷砂利仕上がり厚 5-20cm適用

割 増 単 価 表

7037	基礎砕石工				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
局共5-1(1) 共5-5-1	20cm以下 0.80BH 厚10cm		宮崎	64	小林16	537	100 m2
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
* 24	土木一般世話役	令和5年3月労賃	0.39	人	27,405	10,688	0.6×100/155
* 1	特殊作業員	令和5年3月労賃	0.71	人	24,675	17,519	1.1×100/155
* 2	普通作業員	令和5年3月労賃	1.87	人	18,270	34,165	2.9×100/155
* 4035	バックホウ運転経費	山積 0.80m3 基礎砕石工	0.65	日	29,860	19,409	1×100/155
1000	諸　雑　費	対象金額に対する割合	0.70	%	81,781	572	
3701	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	0-40mm	12.00	m3	4,630	55,560	割増率20%
計		週休:4週8休以上				137,913	
		単　　価			1.0 m2当り	1,379	
		単価の内労務費の金額				720	
		単価の内形成材料の金額				556	

[摘要]

割 増 単 価 表

7038	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック			サブブロック		作成単位
	側溝用(400×800) t=200mm W=750mm		宮崎	64		小林16	537	10 m
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位		単　価	金　額	備　考
7029	コンクリート打設・養生	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付き)打設	0.75	m3		36,130	27,098	
7030	型枠工	小型構造物	2.00	m2		7,446	14,892	
	計	週休:4週8休以上					41,990	
		単　　価			1.0 m当り		4,199	
		単価の内労務費の金額					2,353	
		単価の内形成材料の金額					1,727	

[摘要]

割 増 単 価 表

7039	床版コンクリート						宮崎森林管理署 都城支署
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	側溝用(400×800) t=150mm W=400mm		宮崎	64	小林16	537	10 m
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
7029	コンクリート打設・養生	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付き)打設	0.60	m3	36,130	21,678	
	計	週休:4週8休以上				21,678	
		単　　価			1.0 m当り	2,168	
		単価の内労務費の金額				691	
		単価の内形成材料の金額				1,382	

[摘要]

割 増 単 価 表

7040	自由勾配側溝				宮崎森林管理署 都城支署		
ｺｰﾄﾞNo	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	横断用 起点部 400×800		宮崎	64	小林16	537	26 m
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
7032	自由勾配側溝(横断用)	400*800	26.00	m	67,884	1,764,984	
7026	基面整正		19.50	m2	365	7,118	
7037	基礎砕石工	20cm以下 0.80BH 厚10cm	19.50	m2	1,379	26,891	
7038	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	側溝用(400×800) t=200mm W=750mm	26.00	m	4,199	109,174	
8015	モルタル練	施工パッケージ単価計算参照	0.29	m3	35,850	10,397	
7039	床版ｺﾝｸﾘｰﾄ	側溝用(400×800) t=150mm W=400mm	26.00	m	2,168	56,368	
4424	床堀 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山 制限ー 障害無	63.00	m3	357	22,491	
7027	埋戻工C	最大埋戻幅1m以上4m未満	13.00	m3	1,696	22,048	
4452	埋戻工D	ﾀﾝﾊﾟ	19.00	m3	2,616	49,704	
	計	週休:4週8休以上				2,069,175	
		単　　価			1.0 m当り	79,584	
		単価の内労務費の金額				14,879	
		単価の内形成材料の金額				63,809	

[摘要]

割 増 単 価 表

7041	基礎コンクリート				宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	横断用(500×1100) t=150mm W=850mm		宮崎	64	小林16	537	10 m
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
7029	コンクリート打設・養生	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付き)打設	8.50	m3	36,130	307,105	
7030	型枠工	小型構造物	3.00	m2	7,446	22,338	
計		週休:4週8休以上				329,443	
		単　　価			1.0 m当り	32,944	
		単価の内労務費の金額				12,027	
		単価の内形成材料の金額				19,576	

[摘要]

割 増 単 価 表

7042	床版コンクリート						宮崎森林管理署 都城支署
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位
	横断用(500×1100) t=0.50mm W=(0.39+0.10)/2mm		宮崎	64	小林16	537	10 m
単価No	名　　称	規　　格	数　量	単 位	単　価	金　額	備　　考
7029	コンクリート打設・養生	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付き)打設	1.23	m3	36,130	44,259	
計		週休:4週8休以上				44,259	
		単　　価			1.0 m当り	4,426	
		単価の内労務費の金額				1,411	
		単価の内形成材料の金額				2,821	

[摘要]

割 増 単 価 表

7043	自由勾配側溝					宮崎森林管理署 都城支署		
コード No	(構造)		メインブロック		サブブロック		作成単位	
	横断用 NO.3 500×1100		宮崎	64	小林16	537	4 m	
単価No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
7033	自由勾配側溝(横断用)	500*1100	4.00	m	76,584	306,336		
7026	基面整正		3.40	m2	365	1,241		
7037	基礎砕石工	20cm以下 0.80BH 厚10cm	3.40	m2	1,379	4,689		
7038	基礎コンクリート	側溝用(400×800) t=200mm W=750mm	4.00	m	4,199	16,796		
8015	モルタル練	施工パッケージ単価計算参照	0.05	m3	35,850	1,793		
7039	床版コンクリート	側溝用(400×800) t=150mm W=400mm	4.00	m	2,168	8,672		
4424	床堀 砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.45BH 地山 制限ー 障害無	18.00	m3	357	6,426		
4452	埋戻工D	ﾀﾝﾊﾟ	4.00	m3	2,616	10,464		
	計	週休:4週8休以上				356,417		
		単 価			1.0 m当り	89,104		
		単価の内労務費の金額				15,379		
		単価の内形成材料の金額				72,528		

[摘要]